

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 083012  
**LV:** 02-270 **Schreiner**

---

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Schreinerarbeiten.....	3
1.1.	WE-Türen.....	3
	Zusammenstellung.....	5

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** 083012  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Auftraggeberdaten**

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 02-270 **Schreiner**

**Angebotssumme:** ..... **EUR**

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: ..... **EUR**

**Angebotssumme brutto:** ..... **EUR**

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 083012  
 LV: 02-270 Schreiner

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>			
<b>1.1.</b>	<b>WE-Türen</b>			
<b>1.1.10.</b>	<b>WE-Tür und Stahleckzarge ausbauen</b> WE-Tür und Stahleckzarge ausbauen, abfahren und entsorgen Leibung für den Einbau des neuen Blendrahmens einschneiden und wegstemmen, Staubwand vorher in der Diele aufstellen	14,000 Stck	.....	.....
<b>1.1.20.</b>	<b>WE-Tür als Laubengangtür mit Blendrahmen</b> WE-Tür als Laubengangtür mit Blendrahmen mit festem Oberlicht liefern und einbauen Größe Blendrahmen ca. 105 x 245cm Türhöhe ca. 200cm Blendrahmen ca. 8cm breit Oberfläche: Tür und Blendrahmen weiß lackiert Tür mit Stahlverstärkung und Schall- und Wärmeschutzeinlage Tür mit PZ-Schloss, Aufschlagdichtung rundum, 3 St. 2D-Bänder, Spion, Sicherheits- Wechselgarnitur mit Langschild, Edelstahl; Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 3 Schlüsseln Blendrahmen mit Sicherheitsschließblech und eingenuteter Dichtung Türfläche innen und außen glatt Oberlicht mit 2-fach-Isolierverglasung mit Ornamentglas Satinato Element liefern und einbauen, Anschlussfugen außen mit Dichtungsband abdichten und Fugen	14,000 Stck	.....	.....
<b>1.1.30.</b>	<b>Zulage für WE-Tür in Pos.2</b> Zulage für WE-Tür in Pos.2 mit 3-Punkt- Verriegelung Blendrahmen mit entsprechenden Zusatzschließblechen in Edelstahl	14,000 Stck	.....	.....
<b>1.1.40.</b>	<b>Deckleisten liefern und anbringen</b> Deckleisten liefern und anbringen, weiß lackiert	84,000 m	.....	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 083012  
 LV: 02-270 Schreiner

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	<b>Anschlussfugen versiegeln</b> Anschlussfugen versiegeln	84,000 m	.....	.....
1.1.60.	<b>Aluminium-Bodenanschlagschiene</b> Aluminium-Bodenanschlagschiene liefern und anbringen	14,000 Stck	.....	.....
1.1.70.	<b>Arbeitszeit Geselle</b> Arbeitszeit Geselle für unvorhergesehene oder zusätzlich beauftragte Arbeiten Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch	10,000 Std	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>WE-Türen</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 083012  
LV: 02-270 Schreiner

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	<b>Schreinerarbeiten</b>	
1.1.	WE-Türen	.....
	<b>Summe 1. Schreinerarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 083012  
LV: 02-270 Schreiner

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	02-270	
1.	Schreinerarbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>02-270 Schreiner</b> .....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6