

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Biefangstraße 94, 96, 98, 46149 Oberhausen.....	11
02.	Maler- & Lackierarbeiten.....	11
02.01.	Allgemeine Vorarbeiten.....	11
02.02.	Putzschäden beseitigen.....	13
02.03.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln.....	14
02.04.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten.....	15
02.05.	Holzflächen bearbeiten.....	17
02.06.	Metallflächen bearbeiten.....	19
03.	Boden.....	23
03.01.	Boden Anstricharbeiten.....	23
04.	Stundenlohnarbeiten.....	24
04.01.	Facharbeiter.....	24
05.	Hegerfeldstraße 116, 118, 120, 122, 46149 Oberhausen.....	25
06.	Maler- & Lackierarbeiten.....	26
06.01.	Allgemeine Vorarbeiten.....	26
06.02.	Putzschäden beseitigen.....	27
06.03.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln.....	28
06.04.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten.....	29
06.05.	Holzflächen bearbeiten.....	31
06.06.	Metallflächen bearbeiten.....	33
07.	Boden.....	37
07.01.	Boden Anstricharbeiten.....	37
08.	Stundenlohnarbeiten.....	38
08.01.	Facharbeiter.....	38
	Zusammenstellung.....	39

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,12..
PLZ/Ort:
Straße:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Mal..

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben:	Oberhausen, Heegerfeldstr. 116, 118, 120, 122 Biefangstr. 94, 96, 98
Gewerk:	Maler Treppenhaus
Angaben zum Bauwerk:	insges. 7 Häuser mit je 6 WE EG + 2 Obergeschosse
Beginn:	Voraussichtlich August 2024
Fertigstellung:	Voraussichtlich Februar 2025

Der Ablauf der Arbeiten findet analog der vorherigen Baubesprechung statt.
Die Einhaltung eines Bauzeitenplans ist **ZWINGEND** vorgeschrieben.

Die Arbeiten mancher Gewerke werden entsprechend vor oder nach der
bauseitigen Gerüststellung durchgeführt

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

=====

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese ""Allgemeine Vorbemerkungen"" (A),
2. die sich anschließenden ""Allgemeine technische Vorbemerkungen"" (B),
3. die sich anschließenden ""Besondere technische Vorbemerkungen"" (für dieses Gewerk) (C),
4. die ""Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"" ,
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.
- 4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,
- 5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

c) Gewerkespezifische Vorbemerkungen

=====

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten hat der Auftragnehmer alle zu behandelnden Flächen auf etwaige Mängel zu überprüfen. Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 § 4 Nr. 3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, 18350, Absatz 3.1.1. verpflichtet den Kundenbetreuer bzw. Bauleiter schriftlich darauf hinzuweisen.

Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester Fabrikate zu verwenden. Diese sind in Originalgebinden an der Baustelle anzuliefern und nach den Vorgaben des Herstellers zu verarbeiten. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Es sind, soweit wie möglich nur "umweltschonende" Lacke und Farben zu verwenden. Die Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 sind bei der Lackauswahl zu berücksichtigen.

Für die allgemeinen Sanierungsarbeiten können die Erzeugnisse folgender Hersteller eingesetzt werden:

	Caparol	Herbol	Sikkens	Brillux	Sto
Tiefgrund	CapaSol RapidGrund	Tiefgrund LF	Super Aktivator	Lacryl Tiefgrund ELF 595	StoPrim Plex
Füllstoff	Füllspachtel P	_____	_____	Füll- und Spachtelmasse 143	StoLevell In Fill
Vlieskleber	CapaColl VK	Malervlies Kleber	_____	Vlieskleber ELF 375	StoColl Tap
Glattvlies	Capaver AkkordVlies G130 VB	Herbotex Classic C110	_____	Lightvlies 130	StoTap Pro 500 oder 550
Haftgrund pigmentiert	CapaGrund Universal	Haftgrund LF	_____	Haftgrund 372	StoPrim Color
Isoliergrund	Aqua Sperrgrund	IsoMat WV	_____	Isogrund 924	StoColor Isol W
Dispersionsfarbe NAK 3	CapaTrend	Classic Herbolplus Weiss	Alpha Wandfarbe SF	Malerweiß ELF	StoColor In
Dispersionsfarbe NAK 1	Indeko-plus	Objekt Topweiss	Alphacron Matt SF	Glemalux ELF 1000	StoColor Supermatt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047
LV: G

Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	
	Latexfarbe	Latex Gloss 60	Latex Satin Objekt	Alpha Latex Satin SF	Hochglanzlatex ELF 996	StoColor Opticryl
	Floc Basis	Capadecor VarioColl	_____	Alphafloc Primer	Creativ Floc-Basis ELF	_____
	Floc Chips	Capadecor VarioChips	_____	Alphafloc Flakes	Creativ Floc Dekochips	_____
	Floc Finish	Capadecor VarioFinish	_____	Alphafloc Finish	Creativ Floc-Finish ELF	_____
	Dispersionssilikatfarbe	Histolith LithoSil	Mineralfarbe	Alphasol Silikat	_____	StoColor Sil In
	Acryl	DisboSeal 225	_____	_____	Acryl-Dichtmasse 395	StoFormflex Acryl
	Hydro PU Vorlack	Capalac Aqua Multiprimer	Herbolux Vorlack	_____	Hydro-PU-Tec Vorlack 2020	StoAqua Vorlack PU
	Hydro PU Seidenmattlack	Capacryl PU-Satin	Herbolux Aqua PU Satin	_____	Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088	StoAqua Emaille PU Satin
	Grundierung auf Alkydharzbasis	Capalac Aqua Multiprimer	Herbolux Grund	_____	ImpredurGrund 835	StoVorlack AF
	Fensterlack hochglanz Außen	PU-Alkyd Aqua	Venti 3Plus Gloss	_____	Hochglanzlack 840	StoVentilack Satin AF
	Ventilack	Capalac Venti	Venti 3Plus Aqua Satin	_____	Ventilack Seidenglanz 120	StoVentilack Satin AF
	2K Aqua Seidenmattlack	Capalac Aqua 2K PU-Lack	_____	_____	2K-Aqua Seidenmattlack 2388	_____
	Holzlasur Universal	UniversalLasur Aqua	Offenporig Compact FS	Cetol BL Natural Mat	Lignodur VarioGuard Tix 510	StoAqua Top Satin
	Heizkörperlack	Capalac Heizkörperlack	Radiator AF	_____	Lacryl Heizkörperlack 265	StoRadiatorlack AF

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2K Spachtelmasse	Capalac LackSpachtel	Universal Spachtel		2K-Uni-Polyesterspachtel 667	presto Füllspachtel
2K Epoxi Primer	Disbon 481 2K-EP-Universalprimer	2K Epoxi Primer LH		2K-Aqua Epoxi-Primer 2373	StoAqua EP Activ
Fliesenlack	Capalac Aqua 2K PU-Lack			Residur 891	Grundierung mit StoAqua EP Activ
2K Treppenlack	Capalac Aqua 2K PU-Lack			2K-Durapur 7741	
Bodensiegel	Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel	Bodenfarbe		Floortec PU-Bodensiegel ELF 847	StoCryl BF 700

Für die Untergrundbehandlung und die Anstrichaufbauten sind die Richtlinien der Werkstoffhersteller zu beachten.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende Farbtonstufen:

- hell getönt Hellbezugswert ≥ 65 %
- mittel getönt Hellbezugswert $\leq 64,9$ % - 25 %
- satt getönt Hellbezugswert $\leq 24,9$ %

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Als Grundlage für die Farbgestaltung dient das vorher vom Auftraggeber erstellte Farbkonzept.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" (Z-VOB/B) und die VOB Teil B und Teil C mit allen darin genannten Normen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde.

Darüber hinaus gelten für die Ausführung die technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz.

Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer höheren Feuchtigkeit als 15 % darf nicht gestrichen werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Für die in der Leistungsbeschreibung genannten Reinigungs-,Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten verweisen wir auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen. **Das stellen von Schuttcontainern und eventueller Reservierung von Parkplätzen für die Dauer der Maßnahme werden separat auf Erbringung der Nachweise vergütet.**

Rauchmelder sind -pfleghch- von der Decke abzunehmen und in Absprache mit der Bauleitung auf der Baustelle zu lagern. Dies ist als Nebenleistung in den EPA Preisen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige Materialien aufgefunden werden oder nur der Verdacht darauf bestehen, ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.

Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit entsprechen. Farben und Lacke müssen frei von Konservierung,- und Lösungsmitteln sowie Weichmachern sein. Die verwendeten Materialien sind mit dem Abzeichen Blauer Engel und ggf. dem TÜV Süd Siegel verifiziert. Sie müssen u.a. emissionsarm, schadstoffarm und gesundheitlich unbedenklich sein. Tapeten und Raufaser müssen unter Verwendung einem hohen Altpapieranteil (Papiertapeten) bzw. 100% aus Altpapier (Raufaser) bestehen. Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen

01. Biefangstraße 94, 96, 98, 46149 Oberhausen

02. Maler- & Lackierarbeiten

02.01. Allgemeine Vorarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0010.	Bodenflächen mit Filzpappe schützen Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	160,000	m ²
02.01.0020.	Flächen mit Folie schützen Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	50,000	m ²
Summe 02.01.	Allgemeine Vorarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Putzschäden beseitigen				
02.02.0010.	Putz > 1,00 m² bearbeiten Lösen, schadhafte Putz > 1 m ² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	60,000	m ²
02.02.0020.	Risse bearbeiten Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.	20,000	lfm
Summe 02.02.	Putzschäden beseitigen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.03. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln

02.03.0010. Flächen grundieren

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

625,000 m²

02.03.0020. Flächen spachteln

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

625,000 m²

02.03.0030. Wasserflecken isolieren

Durchgeschlagene Feuchtigkeitsstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln.

Brillux Isogrund 924 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

16,500 m²

Summe 02.03.	Wand- und Deckenflächen vorbeha..			
---------------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten			
02.04.0010.	Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten. Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Farbton: weiss oder hellgetönt	180,000 m ²
02.04.0020.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
02.04.0030.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
02.04.0040.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
02.04.0050.	Schmutzbänder erstellen Schmutzbänder als Übergang von Decke zur Wandfläche oder als Unterbrechung von Sockel- zu Wandfläche bis 5 cm Breite erstellen Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	410,000 lfm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0060.	Floc-System auf Wandflächen Vorbereitete Wandflächen mit einer Creativ Floc-Basis satt beschichten und Floc-Dekochips im noc nassen Zustand bis zur vollen Sättigung mit einer Beflockungspistole einblasen. Nach vollständiger Trocknung der Beschichtung wird die Oberfläche komplett abgebürstet um hervorstehende Dekochips zu entfernen. Anschließend folgt die Schlussbeschichtung mit einem Floc-Finish nass in nass im Rollverfahren.				
	Brillux Creativ Floc-Basis ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Brillux Creativ Floc Dekochips oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Brillux Creativ Floc-Finish ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung				
		460,000	m ²
02.04.0070.	Versiegelung mit Acrylat Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.				
	Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
		950,000	lfm
Summe 02.04.	Wand- und Deckenflächen bearbei..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.	Holzflächen bearbeiten			
02.05.0010.	<p>Holz - Türen lackieren -innen- Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen, wie folgt behandeln:</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauben. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	58,000 m ²
02.05.0020.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
02.05.0030.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung				
		1,000	m ²
02.05.0040.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche				
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung				
		1,000	m ²
	Summe 02.05.		Holzflächen bearbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

02.06. Metallflächen bearbeiten

02.06.0010. Metall - Zargen lackieren -innen-

Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

120,000 lfm

02.06.0020. Metall - Geländer lackieren -innen-

Metall - Geländer innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

95,000 m²

02.06.0030. Metall - Flächen sonstiger Art lackieren -innen-

Sonstige Metallflächen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlusssanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtungen:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		4,500 m ²
02.06.0040.	Metall - Handlauf lackieren -innen- Metall - Handlauf, innen, wie folgt behandeln: Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Zwischenbeschichtungen: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Schlussbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		7,000 lfm
02.06.0050.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
02.06.0060.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
02.06.0070.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
Summe 02.06.	Metallflächen bearbeiten		
Summe 02.	Maler- & Lackierarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Boden			
03.01.	Boden Anstricharbeiten			
03.01.0010.	<p>Estrichflächen streichen Untergrund auf Eignung, Trag-, und Haftfähigkeit prüfen. Sinter-, und mindere feste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. Bodenflächen ausreichend anrauen. Grundanstrich mit einer auf den Untergrund und der gewählten Beschichtung abgestimmten Grundierung. Spachtelung kleinerer Ausbrüche und Schadstellen mit einer spachtelfähigen Mischung aus PU Bodenbeschichtung und feinem Quarzsand. Zwischen-, und Schlussbeschichtung mit einer PU Bodenbeschichtung nach Herstellervorgabe.</p> <p>Brillux Floortec PU-Bodensiegel ELF 847 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	36,000 m²
Summe 03.01.	Boden Anstricharbeiten		
Summe 03.	Boden		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.	Stundenlohnarbeiten			
04.01.	Facharbeiter			
04.01.0010.	<p>*** Bedarfsposition mit GB Maler - Geselle -nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>			
		10,000 Std
Summe 04.01.	Facharbeiter		
Summe 04.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

05.	Hegerfeldstraße 116, 118, 120, 122, 46149 Oberhausen				
-----	--	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.	Maler- & Lackierarbeiten			
06.01.	Allgemeine Vorarbeiten			
06.01.0010.	Bodenflächen mit Filzpappe schützen Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	210,000 m ²
06.01.0020.	Flächen mit Folie schützen Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	65,000 m ²
Summe 06.01.	Allgemeine Vorarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.02.	Putzschäden beseitigen			
06.02.0010.	Putz > 1,00 m² bearbeiten Lösen, schadhafte Putz > 1 m ² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	53,000 m ²
06.02.0020.	Risse bearbeiten Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.	10,000 lfm
Summe 06.02.	Putzschäden beseitigen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.03.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln			
06.03.0010.	Flächen grundieren Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	840,000 m ²
06.03.0020.	Flächen spachteln -nur auf Anweisung der Bauleitung- Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung. Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	840,000 m ²
06.03.0030.	Wasserflecken isolieren Durchgeschlagene Feuchtigkeitsstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln. Brillux Isogrund 924 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	5,000 m ²
Summe 06.03.	Wand- und Deckenflächen vorbeha..	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.04.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten			
06.04.0010.	Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten. Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Farbton: weiss oder hellgetönt	235,000 m ²
06.04.0020.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
06.04.0030.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
06.04.0040.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²
06.04.0050.	Schmutzbänder erstellen Schmutzbänder als Übergang von Decke zur Wandfläche oder als Unterbrechung von Sockel- zu Wandfläche bis 5 cm Breite erstellen Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	540,000 lfm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.04.0060.	Floc-System auf Wandflächen Vorbereitete Wandflächen mit einer Creativ Floc-Basis satt beschichten und Floc-Dekochips im noc nassen Zustand bis zur vollen Sättigung mit einer Beflockungspistole einblasen. Nach vollständiger Trocknung der Beschichtung wird die Oberfläche komplett abgebürstet um hervorstehende Dekochips zu entfernen. Anschließend folgt die Schlussbeschichtung mit einem Floc-Finish nass in nass im Rollverfahren.				
	Brillux Creativ Floc-Basis ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Brillux Creativ Floc Dekochips oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Brillux Creativ Floc-Finish ELF oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung				
		610,000	m ²
06.04.0070.	Versiegelung mit Acrylat Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.				
	Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4				
		1.250,000	lfm
Summe 06.04.	Wand- und Deckenflächen bearbei..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

06.05. Holzflächen bearbeiten

06.05.0010. Holz - Türen lackieren -innen-
 Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauben. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

52,000 m²

06.05.0020. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

06.05.0030. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
06.05.0040.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
Summe 06.05.	Holzflächen bearbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

06.06. Metallflächen bearbeiten

06.06.0010. Metall - Zargen lackieren -innen-
 Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

176,000 lfm

06.06.0020. Metall - Geländer lackieren -innen-
 Metall - Geländer innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

80,000 m²

06.06.0030. Metall - Flächen sonstiger Art lackieren -innen-

Sonstige Metallflächen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlusssanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtungen:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

6,000 m²

06.06.0040. Metall - Handlauf lackieren -innen-

Metall - Handlauf, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrosten und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtungen:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

10,000 lfm

06.06.0050. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

06.06.0060. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-

Satt getönte Anstriche

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
06.06.0070.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche			
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
Summe 06.06.	Metallflächen bearbeiten		
Summe 06.	Maler- & Lackierarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
 LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
07.	Boden			
07.01.	Boden Anstricharbeiten			
07.01.0010.	Estrichflächen streichen Untergrund auf Eignung, Trag-, und Haftfähigkeit prüfen. Sinter-, und mindere feste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. Bodenflächen ausreichend anrauen. Grundanstrich mit einer auf den Untergrund und der gewählten Beschichtung abgestimmten Grundierung. Spachtelung kleinerer Ausbrüche und Schadstellen mit einer spachtelfähigen Mischung aus PU Bodenbeschichtung und feinem Quarzsand. Zwischen-, und Schlussbeschichtung mit einer PU Bodenbeschichtung nach Herstellervorgabe. Brillux Floortec PU-Bodensiegel ELF 847 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Farbton: nach Angabe der Bauleitung	48,000 m²
Summe 07.01.	Boden Anstricharbeiten		
Summe 07.	Boden		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
08.	Stundenlohnarbeiten			
08.01.	Facharbeiter			
08.01.0010.	*** Bedarfsposition mit GB Maler - Geselle -nur nach Absprache mit der Bauleitung- Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden			
		21,000 Std
Summe 08.01.	Facharbeiter		
Summe 08.	Stundenlohnarbeiten		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.	Maler- & Lackierarbeiten	
02.01.	Allgemeine Vorarbeiten
02.02.	Putzschäden beseitigen
02.03.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
02.04.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
02.05.	Holzflächen bearbeiten
02.06.	Metallflächen bearbeiten
	<hr/>	
Summe 02.	Maler- & Lackierarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
03.	Boden	
03.01.	Boden Anstricharbeiten
	Summe 03. Boden

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
04.	Stundenlohnarbeiten	
04.01.	Facharbeiter
	Summe 04. Stundenlohnarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
06.	Maler- & Lackierarbeiten	
06.01.	Allgemeine Vorarbeiten
06.02.	Putzschäden beseitigen
06.03.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
06.04.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
06.05.	Holzflächen bearbeiten
06.06.	Metallflächen bearbeiten
	<hr/>	
Summe 06.	Maler- & Lackierarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
07.	Boden	
07.01.	Boden Anstricharbeiten
	Summe 07. Boden

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 092047 Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..
LV: G Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
08.	Stundenlohnarbeiten	
08.01.	Facharbeiter
	Summe 08. Stundenlohnarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 092047 **Biefangstr.94,96,98, Hegerfeldstr.116,118,120,12..**
LV: G **Biefangstr.94-98, Hegerfeldstr.116-122, Maler ..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	G	
02.	Maler- & Lackierarbeiten
03.	Boden
04.	Stundenlohnarbeiten
06.	Maler- & Lackierarbeiten
07.	Boden
08.	Stundenlohnarbeiten
Summe LV G Biefangstr.94-98, Hegerfeldst..	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 45