

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** 083012  
**LV:** 06-311 Laubenganggeländer

---

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Schlosserarbeiten.....	3
1.1.	Laubenganggeländer.....	3
	Zusammenstellung.....	5

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** 083012  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Auftraggeberdaten**

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 06-311

**Laubenganggeländer**

**Angebotssumme:** EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

**Angebotssumme brutto:**

EUR

.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083012  
LV: 06-311 Laubenganggeländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. **Schlosserarbeiten**

1.1. **Laubenganggeländer**

- Gerüststellung erfolgt bauseits

- Balkonsanierung sowie Maurer- und Malerarbeiten erfolgen bauseits

Bei der Demonatage der Laubenganggeländer in der obersten Etage bleibt der letzte Pfosten des Bestandsgeländers - Übergang zum Dachrandgeländer - aus statischen Gründen erhalten!

1.1.10. **ALU-Laubenganggeländer**

**Wartungsfreie Alu-Laubenganggeländer**

Fabrikat WIDO oder gleichwertig, in folgender Ausführung:

- von unten gesetztem Fuß, befestigt mit bauaufsichtlich zugelassenem Dübel nach Angaben des Herstellers

- Geländer-Pfosten aus Vierkantrrohr, 50x38 mm, Geländerhöhe 90 cm bis Absturzhöhe unter 12 m ab Oberkante fertiger Balkonplatte

**Hier:** 1.-3.OG

- Geländer-Pfosten aus Vierkantrrohr, 50x38 mm, Geländerhöhe 110 cm bei Absturzhöhe über 12 m ab Oberkante fertiger Balkonplatte

**Hier:** 4. - 7.OG

- Halbrunder Handlauf, direkt auf Pfosten angenietet, die Handlaufenden werden mittels Alu-Abdeckkappen abgedeckt

- vorgesetzte Verkleidung (Kragplatte nicht sichtbar) die Balkon-Verkleidung besteht aus einer Schichtstoffplatte, 6mm Fabrikat Vikures oder gleichwertig, Farbe silbergrau, umlaufend in Aluminium-Einfassleiste gerahmt. Die Verkleidung wird direkt von innen an die Pfosten genietet bzw. unten mittels Verkleidungshalter montiert.

- Zwischengurt aus Aluminium-Rohr, 30x15 mm, oberhalb der Verkleidungsplatte an den Pfosten angenietet.

**Hier:** die Balkone im 1.-3.OG erhalten je 1 Stück Zwischengurt, die Balkone im 4. - 7. OG erhalten je 2 Stück Zwischengurte und zusätzlich eine höhere

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: 083012  
 LV: 06-311 Laubenganggeländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkleidungsplatte.			
	Alle Alu-Teile sind pulverbeschichtet in RAL 9016, weiß, Verkleidungsplatten silbergrau. In fertiger Arbeit erstellen und montieren.	116,000 m	.....	.....
<b>1.1.20.</b>	<b>Zulage Glasfüllung</b> Zulage für die Ausführung der Balkonverkleidung in 8 mm VSG-Glas mit matter Folie und dazu passenden Einfassrahmen. Sonst wie in Pos. 1.1.10 beschrieben.	116,000 m	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Laubenganggeländer</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>			.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 083012  
LV: 06-311 Laubenganggeländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	<b>Schlosserarbeiten</b>	
1.1.	Laubenganggeländer	.....
	<b>Summe 1. Schlosserarbeiten</b>	.....

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
Zusammenstellung**

Projekt: 083012  
LV: 06-311 Laubenganggeländer

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	06-311	
1.	Schlosserarbeiten	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>06-311 Laubenganggeländer</b> .....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	..... EUR
	in Höhe von 19,00 %	..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6