

## Angebotsaufforderung

---

### Projektdaten

**Projekt:** 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

### Auftraggeberdaten

**Auftraggeber:**  
**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** 340 Treppenhäuser

**Angebotssumme:** EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

.....

**Angebotssumme brutto:** EUR

.....

## Angebotsaufforderung

Projekt: 17234 Buttman9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BAUVORHABEN: Thurneysserstr. 4/ Buttmanstr. 9/9a  
**13357 Berlin-Wedding**

GEWERK: Malerarbeiten

**Angaben zum Bauwerk**  
Mehrfamilienhaus, Baujahr

**Ausführungsort:**  
Treppenhäuser 4 Stück

Vor Angebotsabgabe ist eine  
Ortsbesichtigung mit der auf Seite 1 unserer Anfrage  
benannten Bauleitung möglich.

**Ausführungszeitraum:**  
**21.10.24 bis 13.12.24**

### A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE (MLV)

=====

#### A1) ALLGEMEINES

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

## Angebotsaufforderung

Projekt: 17234                      Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340                                Treppenhäuser

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Bei Arbeiten in Wohnungen/ Kellern sind Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen/ Kellern)
- 6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle / Treppenhäusern
- 7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen

## Angebotsaufforderung

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

### A4) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

### **B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN**

=====

#### B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

#### B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

#### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

#### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

## Angebotsaufforderung

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

### Angebotsaufforderung

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.	<b>Thurneysser 4 HH</b>			
0.1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
0.1.10.	<b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelleneinrichtung, liefern und vorhalten aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.  Hinweis: Zugang zu Strom, Wasser und abschließbare Lager möglichkeiten werden vom AG gestellt! Hinweis: Zugang zu Strom, Wasser und abschließbare Lager möglichkeiten werden vom AG gestellt!	1,000 psch		.....
0.1.20.	<b>Miet - WC</b> Miet - WC Liefern und vorhalten eines Miet-WC. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen, Folgemiete je Woche 5%	1,000 psch		.....
0.1.30.	<b>Treppenhauskopf</b> Treppenhauskopf fachgerecht mit einer Leiterrüstung einrüsten, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abfahren.	2,000 Stck	.....	.....
<b>Summe 0.1. Baustelleneinrichtung</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>0.2.</b>	<b>Anstrich Wände und Decken</b>			
<b>0.2.10.</b>	<b>Verunreinigungen, Nikotin-, Ruß-, Fettflecken</b> Verunreinigungen, Nikotin-, Ruß-, Fettflecken, abwaschen, Verunreinigungen wie Nikotinverschmutzungen, Ruß-, Fettflecken vollflächig durch geeignete Maßnahmen, fachgerecht abwaschen, einschl. aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen. Verfahren: mechanisch (z. B. abwaschen)	750,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.2.20.</b>	<b>Glasvlies</b> Glasvlies, an der obersten Geschoßdecke kleben.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.2.30.</b>	<b>Deckenflächen Unebenheiten beispachteln</b> Deckenflächen Unebenheiten beispachteln, beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.2.40.</b>	<b>Deckenflächen Grundbeschichtung</b> Deckenflächen Grundbeschichtung Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, Grundierung.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.2.50.</b>	<b>Deckenflächen, Zwischenbeschichtung</b> Deckenflächen, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, diffusionsfähig, stumpfmatt.  Farbton: Weiß	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.2.60.</b>	<b>Isolieranstrich</b> Isolieranstrich, gegen Wasserflecken und Ausfärbungen.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.2.70.	<b>Wandflächen, beispachteln</b> Wandflächen beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse.	550,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
0.2.80.	<b>Wandflächen, Grundbeschichtung</b> Wandflächen, Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, Grundierung.	550,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
0.2.90.	<b>Wandflächen, Zwischenbeschichtung</b> Wandflächen, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, Leicht getönt nach Angabe.	550,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
0.2.100.	<b>Zulage zu Pos. 2.09</b> Zulage zu Pos. 2.09 Grundbeschichtung (Paneel) auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, gefüllt, pigmentierter, Haftgrund.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
0.2.110.	<b>Zulage zu Pos. 2,10</b> Zulage zu Pos. 2,10 Wandflächen (Paneel), mit Latexfarbe seidenglänzend deckend streichen, dunkel getönt nach Angabe.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
0.2.120.	<b>Treppenwangen</b> Treppenwangen, reinigen und mit Latexfarbe streichen.	70,000 m	.....	.....
0.2.130.	<b>Fugen zwischen zwei Bauteilen</b> Fugen zwischen zwei Bauteilen, mit Acryl- Fugenmasse versiegeln.	500,000 m	.....	.....





**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>0.3.</b>	<b>Anstrich Holzwerk</b>			
<b>0.3.10.</b>	<b>Profilierte Türen und Bekleidungen</b> Profilierte Türen und Bekleidungen, vorhandene Altanstriche reinigen, lose Anstrichteile entfernen, gründlich schleifen, rohe Holzteile imprägnieren, kleine Löcher und Fehlstellen mit Lackspachtel ausspachteln und mit Alkydharzlack, Farbtöne nach Vorgabe Auftraggeber, vorstreichen und deckend lackieren.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.3.20.</b>	<b>Fenster- und Fensterbänke</b> Fenster- und Fensterbänke, vorhandene Altanstriche reinigen, lose Anstrichteile entfernen, gründlich schleifen, rohe Holzteile imprägnieren, kleine Löcher und Fehlstellen mit Lackspachtel ausspachteln und mit Alkydharzlack, Farbton Weiß, vorstreichen und deckend lackieren.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.3.30.</b>	<b>Holztreppengeländer</b> Holztreppengeländer, bestehen aus ,Ober und Untergurt sowie gedrechselten Trailen wie folgt bearbeiten: schleifen bis zum tragfähigen Untergrund, kleine Löcher und Unebenheiten spachteln. Vor und Schlusslacken mit Alkydharzlack,	70,000 m	.....	.....
<b>0.3.40.</b>	<b>Holzhandlauf</b> Holzhandlauf, reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	75,000 m	.....	.....
<b>0.3.50.</b>	<b>Podeste/Treppenkopf</b> Podeste/Treppenkopf, reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.3.60.	<b>Holzfußleisten</b> Holzfußleisten, reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	200,000 m	.....	.....
0.3.70.	<b>Stufen, Treppenkopf</b> Stufen, Treppenkopf reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	40,000 Stck	.....	.....
0.3.80.	<b>Tritt- und Setzstufen</b> Tritt- und Setzstufen mit profilierter Vorder- und Seitenkante (mit Belag auf der Trittfläche), reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	200,000 Stck	.....	.....
<b>Summe 0.3.</b>	<b>Anstrich Holzwerk</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>0.4.</b>	<b>Bodenarbeiten</b>			
<b>0.4.10.</b>	<b>Holzfußboden</b> Holzfußboden, verlegefertig vorbereiten Untergrund von Holzfußboden auf Verlegereife prüfen ,alten PVC bzw. Anstrich, Anstrichreste und Pflegeschichten abschleifen oder schadhaften Belag jeglicher Art aufnehmen, gründlich absaugen und reinigen. Knarrende Dielen der Holzfußbodenflächen zusätzlich verschrauben und 1mal maschinell abschleifen.	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.4.20.</b>	<b>Holztreppenstufen verlegefertig vorbereiten</b> Holztreppenstufen verlegefertig vorbereiten, Untergrund von Holztreppenstufen auf Verlegereife prüfen, Alten PVC inkl. Trittkante bzw. Anstrich, Anstrichreste und Pflegeschichten abschleifen oder schadhaften Belag jeglicher Art aufnehmen, gründlich absaugen und reinigen, Knarrende Dielen der Holzfußbodenflächen zusätzlich verschrauben und 1 mal maschinell abschleifen.	200,000 Stck	.....	.....
<b>0.4.30.</b>	<b>Dispersionsgrundierung</b> Dispersionsgrundierung Podeste und Stufen, Verlegereifen Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersionsgrundierung streichen.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.4.40.</b>	<b>Faserverstärkte Spachtelung</b> Faserverstärkte Spachtelung, zum Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpreßspanplatten (V100) und Trockenausbauelementen: Spachtelung mit zementärer Holzbodenausgleichmasse, elastisch und faserverstärkt.	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.4.50.</b>	<b>Faserverstärkte Spachtelung Stufen</b> Faserverstärkte Spachtelung Stufen (ca. 1,00m Breit), zum Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpreßspanplatten (V100) und			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Trockenausbauelementen: Spachtelung mit zementärer Holzbodenausgleichsmasse, elastisch und faserverstärkt.	200,000	Stck	.....	.....
<b>0.4.60.</b>	<b>Zusätzliche Spachtelung als Zulage</b> Zusätzliche Spachtelung als Zulage, nur auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zusätzliche Spachtelung als Zulage.	100,000	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 0.4.</b>	<b>Bodenarbeiten</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>0.5.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365</b>			
<b>0.5.10.</b>	<b>Linolium- Bodenbelag in Bahnen (Podest)</b> Linolium- Bodenbelag in Bahnen (Podest), einschichtig, durchgehend marmoriert, richtungsorientiert, ohne Träger, Oberfläche PU- vergütet Dicke: 2,5 mm, liefern, passend zuschneiden und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund vollflächig mit einem lösungsmittelfreien Dispersionskleber nach Herstellervorschrift verkleben.  Farbe nach Wahl des AG.	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.5.20.</b>	<b>Linolium-Bodenbelag in Bahnen</b> Linolium-Bodenbelag in Bahnen (Stufen ca. 1,00m Breit), einschichtig, durchgehend marmoriert, richtungsorientiert, ohne Träger, Oberfläche PU- vergütet, Dicke: 2,5 mm, liefern, passend zuschneiden und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund vollflächig mit einem lösungsmittelfreien Dispersionskleber nach Herstellervorschrift verkleben. Farbe nach Wahl des AG.	200,000 Stck	.....	.....
<b>0.5.30.</b>	<b>Fugen fräsen und verschweißen</b> Fugen fräsen und verschweißen, Verschweißen und Fräsen der Fugen von PVC- Platten oder -Bahnen, ohne Träger, mit belagkonformer Schweißschnur, Durchmesser: 4 mm, Farbton nach Wahl des AG, dem Bodenbelag angepasst.	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>0.5.40.</b>	<b>Dauerelastische Fugen herstellen</b> Dauerelastische Fugen herstellen, als Anschluss an Beläge aus Stein, Türen u. a. herstellen.	200,000 m	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.5.50.	<b>Holzviertelstäbe 14x14 mm stark</b> Holzviertelstäbe 14x14 mm stark, lackiert, liefern und mit Gehrung schneiden und anbringen, Farbe nach Wahl des AG.	170,000 m	.....	.....
0.5.60.	<b>Alu-Treppenkantenprofil erneuern</b> Alu-Treppenkantenprofil erneuern 1,00m, altes, schadhaftes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil liefern und fachgerecht anbringen, einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen, die Stufenkante ist vorher mit einem verzinktem Reparaturwinkel zu begradigen. Farbe nach Wahl des AG, den Schutt zur Kippe fahren einschl. Kippgebühren und Entsorgungskosten.	200,000 Stck	.....	.....
<b>Summe 0.5.</b>	<b>Bodenbelagsarbeitennach DIN 18365</b>			.....

### Angebotsaufforderung

Projekt: 17234                      Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340                                Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.6.	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b>			
0.6.10.	zus. Stundenlohnarbeiten für unvorhersahbare Leistungen			
		10,000 Std	.....	.....
<b>Summe 0.6.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b>			.....
<b>Summe 0.</b>	<b>Thurneysser 4 HH</b>			.....



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 17234 **Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH**  
**LV:** 340 **Treppenhäuser**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Buttmannstr. 9</b>			
<b>1.0.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
<b>1.0.10.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelleneinrichtung, liefern und vorhalten aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.  Hinweis: Zugang zu Strom, Wasser und abschließbare Lager möglichkeiten werden vom AG gestellt! Hinweis: Zugang zu Strom, Wasser und abschließbare Lager möglichkeiten werden vom AG gestellt!	1,000 psch		.....
<b>1.0.20.</b>	<b>Miet - WC</b> Miet - WC Liefern und vorhalten eines Miet-WC. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen, Folgemiete je Woche 5%	1,000 psch		.....
<b>1.0.30.</b>	<b>Treppenhauskopf</b> Treppenhauskopf fachgerecht mit einer Leiterrüstung einrücken,für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abfahren.	2,000 Stck	.....	.....
<b>Summe 1.0.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.	<b>Anstrich Wände und Decken</b>			
1.1.10.	<b>Verunreinigungen, Nikotin-, Ruß-, Fettflecken</b> Verunreinigungen, Nikotin-, Ruß-, Fettflecken, abwaschen, Verunreinigungen wie Nikotinverschmutzungen, Ruß-, Fettflecken vollflächig durch geeignete Maßnahmen, fachgerecht abwaschen, einschl. aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen. Verfahren: mechanisch (z. B. abwaschen)	1.100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.20.	<b>Glasvlies</b> Glasvlies, an der obersten Geschoßdecke kleben.	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.30.	<b>Deckenflächen Unebenheiten beispachteln</b> Deckenflächen Unebenheiten beispachteln, beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse.	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.40.	<b>Deckenflächen Grundbeschichtung</b> Deckenflächen Grundbeschichtung Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, Grundierung.	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.50.	<b>Deckenflächen, Zwischenbeschichtung</b> Deckenflächen, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, diffusionsfähig, stumpfmatt.  Farbton: Weiß	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.60.	<b>Isolieranstrich</b> Isolieranstrich, gegen Wasserflecken und Ausfärbungen.	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.70.	<b>Wandflächen, beispachteln</b> Wandflächen beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse.	800,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.80.	<b>Wandflächen, Grundbeschichtung</b> Wandflächen, Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, Grundierung.	800,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.90.	<b>Wandflächen, Zwischenbeschichtung</b> Wandflächen, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, Leicht getönt nach Angabe.	800,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.100.	<b>Zulage zu Pos. 2.09</b> Zulage zu Pos. 2.09 Grundbeschichtung (Paneel) auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, gefüllt, pigmentierter, Haftgrund.	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.110.	<b>Zulage zu Pos. 2,10</b> Zulage zu Pos. 2,10 Wandflächen (Paneel), mit Latexfarbe seidenglänzend deckend streichen, dunkel getönt nach Angabe.	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.1.120.	<b>Treppenwangen</b> Treppenwangen, reinigen und mit Latexfarbe streichen.	100,000 m	.....	.....
1.1.130.	<b>Fugen zwischen zwei Bauteilen</b> Fugen zwischen zwei Bauteilen, mit Acryl- Fugenmasse versiegeln.	750,000 m	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234                      Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340                                Treppenhäuser

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.1.	Anstrich Wände und Decken			.....

---

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.</b>	<b>Anstrich Holzwerk</b>			
<b>1.2.10.</b>	<b>Profilierte Türen und Bekleidungen</b> Profilierte Türen und Bekleidungen, vorhandene Altanstriche reinigen, lose Anstrichteile entfernen, gründlich schleifen, rohe Holzteile imprägnieren, kleine Löcher und Fehlstellen mit Lackspachtel ausspachteln und mit Alkydharzlack, Farbtöne nach Vorgabe Auftraggeber, vorstreichen und deckend lackieren.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.2.20.</b>	<b>Holztreppengeländer</b> Holztreppengeländer, bestehen aus ,Ober und Untergurt sowie gedrechselten Traillen wie folgt bearbeiten: schleifen bis zum tragfähigen Untergrund, kleine Löcher und Unebenheiten spachteln. Vor und Schlusslacken mit Alkydharzlack,	100,000 m	.....	.....
<b>1.2.30.</b>	<b>Hozhandlauf</b> Holzhandlauf, reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	110,000 m	.....	.....
<b>1.2.40.</b>	<b>Podeste/Treppenkopf</b> Podeste/Treppenkopf, reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.2.50.</b>	<b>Holzfußleisten</b> Holzfußleisten, reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	300,000 m	.....	.....
<b>1.2.60.</b>	<b>Stufen, Treppenkopf</b> Stufen, Treppenkopf reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	60,000 Stck	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.70.	<b>Tritt- und Setzstufen</b> Tritt- und Setzstufen mit profilierter Vorder- und Seitenkante (mit Belag auf der Trittfläche), reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	300,000	Stck	.....	.....
<b>Summe 1.2.</b>	<b>Anstrich Holzwerk</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.3.</b>	<b>Bodenarbeiten</b>			
<b>1.3.10.</b>	<b>Holzfußboden</b> Holzfußboden, verlegefertig vorbereiten Untergrund von Holzfußboden auf Verlegereife prüfen ,alten PVC bzw. Anstrich, Anstrichreste und Pflegeschichten abschleifen oder schadhaften Belag jeglicher Art aufnehmen, gründlich absaugen und reinigen. Knarrende Dielen der Holzfußbodenflächen zusätzlich verschrauben und 1mal maschinell abschleifen.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.20.</b>	<b>Holztreppeinstufen verlegefertig vorbereiten</b> Holztreppeinstufen verlegefertig vorbereiten, Untergrund von Holztreppeinstufen auf Verlegereife prüfen, Alten PVC inkl. Trittkante bzw. Anstrich, Anstrichreste und Pflegeschichten abschleifen oder schadhaften Belag jeglicher Art aufnehmen, gründlich absaugen und reinigen, Knarrende Dielen der Holzfußbodenflächen zusätzlich verschrauben und 1 mal maschinell abschleifen.	300,000 Stck	.....	.....
<b>1.3.30.</b>	<b>Dispersionsgrundierung Podeste und Stufen</b> Dispersionsgrundierung Podeste und Stufen, Verlegereifen Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersionsgrundierung streichen.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.40.</b>	<b>Faserverstärkte Spachtelung</b> Faserverstärkte Spachtelung, zum Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpreßspanplatten (V100) und Trockenausbauelementen: Spachtelung mit zementärer Holzbodenausgleichmasse, elastisch und faserverstärkt.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.3.50.</b>	<b>Faserverstärkte Spachtelung Stufen</b> Faserverstärkte Spachtelung Stufen (ca. 1,00m Breit), zum Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpreßspanplatten (V100) und			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Trockenausbauelementen: Spachtelung mit zementärer Holzbodenausgleichsmasse, elastisch und faserverstärkt.	300,000 Stck	.....	.....
<b>1.3.60.</b>	<b>Zusätzliche Spachtelung als Zulage</b> Zusätzliche Spachtelung als Zulage, nur auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zusätzliche Spachtelung als Zulage.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 1.3.</b>	<b>Bodenarbeiten</b>			.....



**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.4.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365</b>			
<b>1.4.10.</b>	<p><b>Linolium- Bodenbelag in Bahnen (Podest)</b>            Linolium- Bodenbelag in Bahnen (Podest),            einschichtig, durchgehend marmoriert,            richtungsorientiert, ohne Träger, Oberfläche PU-            vergütet Dicke: 2,5 mm, liefern, passend zuschneiden            und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund            vollflächig mit einem lösungsmittelfreien            Dispersionskleber nach Herstellervorschrift            verkleben.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG.</p>	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.4.20.</b>	<p><b>Linolium-Bodenbelag in Bahnen (Stufen ca. 1,00m Breit)</b>            Linolium-Bodenbelag in Bahnen (Stufen ca. 1,00m Breit),            einschichtig, durchgehend marmoriert,            richtungsorientiert, ohne Träger, Oberfläche PU-            vergütet, Dicke: 2,5 mm, liefern, passend zuschneiden            und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund            vollflächig mit einem lösungsmittelfreien            Dispersionskleber nach Herstellervorschrift            verkleben.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG.</p>	300,000 Stck	.....	.....
<b>1.4.30.</b>	<p><b>Fugen fräsen und verschweißen</b>            Fugen fräsen und verschweißen,            Verschweißen und Fräsen der Fugen von PVC- Platten            oder -Bahnen, ohne Träger, mit belagkonformer            Schweißschnur, Durchmesser: 4 mm, Farbton nach            Wahl des AG, dem Bodenbelag angepasst.</p>	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.4.40.</b>	<p><b>Dauerelastische Fugen herstellen</b>            Dauerelastische Fugen herstellen,            als Anschluss an Beläge aus Stein, Türen u. a.            herstellen.</p>	300,000 m	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.50.	<b>Holzviertelstäbe 14x14 mm stark</b> Holzviertelstäbe 14x14 mm stark, lackiert, liefern und mit Gehrung schneiden und anbringen, Farbe nach Wahl des AG.	250,000 m	.....	.....
1.4.60.	<b>Alu-Treppenkantenprofil erneuern 1,00m</b> Alu-Treppenkantenprofil erneuern 1,00m, altes, schadhaftes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil liefern und fachgerecht anbringen, einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen, die Stufenkante ist vorher mit einem verzinktem Reparaturwinkel zu begradigen. Farbe nach Wahl des AG, den Schutt zur Kippe fahren einschl. Kippgebühren und Entsorgungskosten.	300,000 Stck	.....	.....
<b>Summe 1.4.</b>	<b>Bodenbelagsarbeitennach DIN 18365</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	<b>Durchfahrt/Durchgang</b>				
1.5.10.	<b>Gerüst</b> Bewegliches Gerüst für die Anstricharbeiten in der Durchfahrt/Durchgang	1,000	psch	.....	.....
1.5.20.	<b>Deckenflächen Boden abdecken</b> Alle Flächen der Böden mit starkem Abdeckpapier, 2 fach, oder mit Filzplatte schützen. ca. 120m <sup>2</sup>  Alle anderen Bauteile, wie Türen, Fenster, Geländer usw. sind vor Verunreinigungen ebenfalls zu schützen. Der Preis gilt Pauschal für jeweils ein Geschoß.	1,000	psch	.....	.....
1.5.30.	<b>Decken, Wandflächen ausspachteln</b> Deckenflächen, Wandflächen kleine Unebenheiten ausspachteln und glätten	150,000	m <sup>2</sup>	.....	.....
1.5.40.	<b>Durchgangsdecke streichen</b> Durchgangsdecke grundieren, deckend hell mit Dispersionsfarbe streichen Farbton nach Angabe der Bauleitung	40,000	m <sup>2</sup>	.....	.....
1.5.50.	<b>Wände und Paneelflächen</b> Wände und Paneelflächen inkl. Paneelleisten, grundieren, falls notwendig isolieren, deckend hell mit Dispersionsfarbe im Farbton nach Wahl des AG streichen und die Paneelleisten mit Latex nach Wahl des AG streichen				

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		110,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.60.</b>	<b>Zulagen für mittel getönte Ausführung</b> Zulagen für mittel getönte Ausführung Farbton nach Angabe des Auftraggebers	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.5.70.</b>	<b>Holzfußleisten</b> Holzfußleisten, reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	30,000 m	.....	.....
<b>1.5.80.</b>	<b>Flügeltüren Eingangs- und Hoftür</b> Türflächen den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit überprüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Altanstrich ist vollständig zu entfernen  Zweiseitig reinigen, vorstreichen und lackieren  Farbton (dunkel getönte Ausführung) nach Wahl des AG streichen  Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussansruche sind in den Einheitspreis einzukalkulieren	60,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 1.5.</b>	<b>Durchfahrt/Durchgang</b>		.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b>			
1.6.10.	zus. Stundenlohnarbeiten für unvorhersahbare Leistungen	10,000 Std	.....	.....
<b>Summe 1.6.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Buttmannstr. 9</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.</b>	<b>Buttmannstr. 9a</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Anstrich Wände und Decken</b>			
<b>2.1.10.</b>	<b>Verunreinigungen, Nikotin-, Ruß-, Fettflecken</b> Verunreinigungen, Nikotin-, Ruß-, Fettflecken, abwaschen, Verunreinigungen wie Nikotinverschmutzungen, Ruß-, Fettflecken vollflächig durch geeignete Maßnahmen, fachgerecht abwaschen, einschl. aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen. Verfahren: mechanisch (z. B. abwaschen)	1.100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.1.20.</b>	<b>Glasvlies</b> Glasvlies, an der obersten Geschoßdecke kleben.	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.1.30.</b>	<b>Deckenflächen Unebenheiten beispachteln</b> Deckenflächen Unebenheiten beispachteln, beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse.	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.1.40.</b>	<b>Deckenflächen Grundbeschichtung</b> Deckenflächen Grundbeschichtung Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, Grundierung.	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.1.50.</b>	<b>Deckenflächen, Zwischenbeschichtung</b> Deckenflächen, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, diffusionsfähig, stumpfmatt.  Farbton: Weiß	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.60.	<b>Isolieranstrich</b> Isolieranstrich, gegen Wasserflecken und Ausfärbungen.	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.1.70.	<b>Wandflächen, beispachteln</b> Wandflächen beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse.	800,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.1.80.	<b>Wandflächen, Grundbeschichtung</b> Wandflächen, Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, Grundierung.	800,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.1.90.	<b>Wandflächen, Zwischenbeschichtung</b> Wandflächen, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, Leicht getönt nach Angabe.	800,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.1.100.	<b>Zulage zu Pos. 2.09</b> Zulage zu Pos. 2.09 Grundbeschichtung (Paneel) auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, gefüllt, pigmentierter, Haftgrund.	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.1.110.	<b>Zulage zu Pos. 2,10</b> Zulage zu Pos. 2,10 Wandflächen (Paneel), mit Latexfarbe seidenglänzend deckend streichen, dunkel getönt nach Angabe.	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.1.120.	<b>Treppenwangen</b> Treppenwangen, reinigen und mit Latexfarbe streichen.	100,000 m	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.130.	<b>Fugen zwischen zwei Bauteilen</b> Fugen zwischen zwei Bauteilen, mit Acryl- Fugenmasse versiegeln.	750,000 m	.....	.....
<b>Summe 2.1.</b>	<b>Anstrich Wände und Decken</b>			.....



**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.2.</b>	<b>Anstrich Holzwerk</b>			
<b>2.2.10.</b>	<b>Profilierte Türen und Bekleidungen</b> Profilierte Türen und Bekleidungen, vorhandene Altanstriche reinigen, lose Anstrichteile entfernen, gründlich schleifen, rohe Holzteile imprägnieren, kleine Löcher und Fehlstellen mit Lackspachtel ausspachteln und mit Alkydharzlack, Farbtöne nach Vorgabe Auftraggeber, vorstreichen und deckend lackieren.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.2.20.</b>	<b>Holztreppengeländer</b> Holztreppengeländer, bestehen aus ,Ober und Untergurt sowie gedrechselten Traillen wie folgt bearbeiten: schleifen bis zum tragfähigen Untergrund, kleine Löcher und Unebenheiten spachteln. Vor und Schlusslacken mit Alkydharzlack,	100,000 m	.....	.....
<b>2.2.30.</b>	<b>Holzhandlauf</b> Holzhandlauf, reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	110,000 m	.....	.....
<b>2.2.40.</b>	<b>Podeste/Treppenkopf</b> Podeste/Treppenkopf, reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.2.50.</b>	<b>Holzfußleisten</b> Holzfußleisten, reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	300,000 m	.....	.....
<b>2.2.60.</b>	<b>Stufen, Treppenkopf</b> Stufen, Treppenkopf reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	60,000 Stck	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.70.	<b>Tritt- und Setzstufen</b> Tritt- und Setzstufen mit profilierter Vorder- und Seitenkante (mit Belag auf der Trittfläche), reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	300,000	Stck	.....	.....
<b>Summe 2.2.</b>	<b>Anstrich Holzwerk</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.3.</b>	<b>Bodenarbeiten</b>			
<b>2.3.10.</b>	<b>Holzfußboden</b> Holzfußboden, verlegefertig vorbereiten Untergrund von Holzfußboden auf Verlegereife prüfen ,alten PVC bzw. Anstrich, Anstrichreste und Pflegeschichten abschleifen oder schadhaften Belag jeglicher Art aufnehmen, gründlich absaugen und reinigen. Knarrende Dielen der Holzfußbodenflächen zusätzlich verschrauben und 1mal maschinell abschleifen.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.20.</b>	<b>Holztreppeinstufen verlegefertig vorbereiten</b> Holztreppeinstufen verlegefertig vorbereiten, Untergrund von Holztreppeinstufen auf Verlegereife prüfen, Alten PVC inkl. Trittkante bzw. Anstrich, Anstrichreste und Pflegeschichten abschleifen oder schadhaften Belag jeglicher Art aufnehmen, gründlich absaugen und reinigen, Knarrende Dielen der Holzfußbodenflächen zusätzlich verschrauben und 1 mal maschinell abschleifen.	300,000 Stck	.....	.....
<b>2.3.30.</b>	<b>Dispersionsgrundierung</b> Dispersionsgrundierung Podeste und Stufen, Verlegereifen Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersionsgrundierung streichen.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.40.</b>	<b>Faserverstärkte Spachtelung</b> Faserverstärkte Spachtelung, zum Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpreßspanplatten (V100) und Trockenausbauelementen: Spachtelung mit zementärer Holzbodenausgleichmasse, elastisch und faserverstärkt.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.50.</b>	<b>Faserverstärkte Spachtelung Stufen</b> Faserverstärkte Spachtelung Stufen (ca. 1,00m Breit), zum Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpreßspanplatten (V100) und			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Trockenausbauelementen: Spachtelung mit zementärer Holzbodenausgleichsmasse, elastisch und faserverstärkt.	300,000	Stck	.....	.....
<b>2.3.60.</b>	<b>Zusätzliche Spachtelung als Zulage</b> Zusätzliche Spachtelung als Zulage, nur auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zusätzliche Spachtelung als Zulage.	150,000	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 2.3.</b>	<b>Bodenarbeiten</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.4.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365</b>			
<b>2.4.10.</b>	<p><b>Linolium- Bodenbelag in Bahnen (Podest)</b>            Linolium- Bodenbelag in Bahnen (Podest), einschichtig, durchgehend marmoriert, richtungsorientiert, ohne Träger, Oberfläche PU-vergütet Dicke: 2,5 mm, liefern, passend zuschneiden und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund vollflächig mit einem lösungsmittelfreien Dispersionskleber nach Herstellervorschrift verkleben.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG.</p>	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.20.</b>	<p><b>Linolium-Bodenbelag in Bahnen</b>            Linolium-Bodenbelag in Bahnen (Stufen ca. 1,00m Breit), einschichtig, durchgehend marmoriert, richtungsorientiert, ohne Träger, Oberfläche PU-vergütet, Dicke: 2,5 mm, liefern, passend zuschneiden und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund vollflächig mit einem lösungsmittelfreien Dispersionskleber nach Herstellervorschrift verkleben.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG.</p>	300,000 Stck	.....	.....
<b>2.4.30.</b>	<p><b>Fugen fräsen und verschweißen</b>            Fugen fräsen und verschweißen, Verschweißen und Fräsen der Fugen von PVC- Platten oder -Bahnen, ohne Träger, mit belagkonformer Schweißschnur, Durchmesser: 4 mm, Farbton nach Wahl des AG, dem Bodenbelag angepasst.</p>	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.40.</b>	<p><b>Dauerelastische Fugen herstellen</b>            Dauerelastische Fugen herstellen, als Anschluss an Beläge aus Stein, Türen u. a. herstellen.</p>	300,000 m	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.50.	<b>Holzviertelstäbe 14x14 mm stark</b> Holzviertelstäbe 14x14 mm stark, lackiert, liefern und mit Gehrung schneiden und anbringen, Farbe nach Wahl des AG.	250,000	m	.....	.....
2.4.60.	<b>Alu-Treppenkantenprofil erneuern 1,00m</b> Alu-Treppenkantenprofil erneuern 1,00m, altes, schadhaftes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil liefern und fachgerecht anbringen, einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen, die Stufenkante ist vorher mit einem verzinktem Reparaturwinkel zu begradigen. Farbe nach Wahl des AG, den Schutt zur Kippe fahren einschl. Kippgebühren und Entsorgungskosten.	300,000	Stck	.....	.....
<b>Summe 2.4.</b>	<b>Bodenbelagsarbeitennach DIN 18365</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b>			
2.5.10.	zus. Stundenlohnarbeiten für unvorhersahbare Leistungen	10,000 Std	.....	.....
<b>Summe 2.5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b>			.....
<b>Summe 2.</b>	<b>Buttmannstr. 9a</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	<b>Thurneysserstr. 4</b>			
3.1.	<b>Anstrich Wände und Decken</b>			
3.1.10.	<b>Verunreinigungen, Nikotin-, Ruß-, Fettflecken</b> Verunreinigungen, Nikotin-, Ruß-, Fettflecken, abwaschen, Verunreinigungen wie Nikotinverschmutzungen, Ruß-, Fettflecken vollflächig durch geeignete Maßnahmen, fachgerecht abwaschen, einschl. aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen. Verfahren: mechanisch (z. B. abwaschen)	750,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.20.	<b>Glasvlies</b> Glasvlies, an der obersten Geschoßdecke kleben.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.30.	<b>Deckenflächen Unebenheiten beispachteln</b> Deckenflächen Unebenheiten beispachteln, beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.40.	<b>Deckenflächen Grundbeschichtung</b> Deckenflächen Grundbeschichtung Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, Grundierung.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.50.	<b>Deckenflächen, Zwischenbeschichtung</b> Deckenflächen, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösemittelfrei, diffusionsfähig, stumpfmatt.  Farbton: Weiß	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....



**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.60.	<b>Isolieranstrich</b> Isolieranstrich, gegen Wasserflecken und Ausfärbungen.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.70.	<b>Wandflächen, beispachteln</b> Wandflächen beispachteln von Unebenheiten, Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, gut füllender Leichtspachtelmasse.	550,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.80.	<b>Wandflächen, Grundbeschichtung</b> Wandflächen, Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, Grundierung.	550,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.90.	<b>Wandflächen, Zwischenbeschichtung</b> Wandflächen, Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, Leicht getönt nach Angabe.	550,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.100.	<b>Zulage zu Pos. 2.09</b> Zulage zu Pos. 2.09 Grundbeschichtung (Paneel) auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, gefüllt, pigmentierter, Haftgrund.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.110.	<b>Zulage zu Pos. 2,10</b> Zulage zu Pos. 2,10 Wandflächen (Paneel), mit Latexfarbe seidenglänzend deckend streichen, dunkel getönt nach Angabe.	200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.1.120.	<b>Treppenwangen</b> Treppenwangen, reinigen und mit Latexfarbe streichen.	70,000 m	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.130.	<b>Fugen zwischen zwei Bauteilen</b> Fugen zwischen zwei Bauteilen, mit Acryl- Fugenmasse versiegeln.	500,000 m	.....	.....
<b>Summe 3.1.</b>	<b>Anstrich Wände und Decken</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.2.</b>	<b>Anstrich Holzwerk</b>			
<b>3.2.10.</b>	<b>Profilierte Türen und Bekleidungen</b> Profilierte Türen und Bekleidungen, vorhandene Altanstriche reinigen, lose Anstrichteile entfernen, gründlich schleifen, rohe Holzteile imprägnieren, kleine Löcher und Fehlstellen mit Lackspachtel ausspachteln und mit Alkydharzlack, Farbtöne nach Vorgabe Auftraggeber, vorstreichen und deckend lackieren.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.2.20.</b>	<b>Fenster- und Fensterbänke</b> Fenster- und Fensterbänke, vorhandene Altanstriche reinigen, lose Anstrichteile entfernen, gründlich schleifen, rohe Holzteile imprägnieren, kleine Löcher und Fehlstellen mit Lackspachtel ausspachteln und mit Alkydharzlack, Farbton Weiß, vorstreichen und deckend lackieren.	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.2.30.</b>	<b>Holztreppengeländer</b> Holztreppengeländer, bestehen aus ,Ober und Untergurt sowie gedrechselten Trailen wie folgt bearbeiten: schleifen bis zum tragfähigen Untergrund, kleine Löcher und Unebenheiten spachteln. Vor und Schlusslacken mit Alkydharzlack,	70,000 m	.....	.....
<b>3.2.40.</b>	<b>Holzhandlauf</b> Holzhandlauf, reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	75,000 m	.....	.....
<b>3.2.50.</b>	<b>Podeste/Treppenkopf</b> Podeste/Treppenkopf, reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.60.	<b>Holzfußleisten</b> Holzfußleisten, reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	200,000 m	.....	.....
3.2.70.	<b>Stufen, Treppenkopf</b> Stufen, Treppenkopf reinigen, anschleifen, vorstreichen und lackieren.	40,000 Stck	.....	.....
3.2.80.	<b>Tritt- und Setzstufen</b> Tritt- und Setzstufen mit profilierter Vorder- und Seitenkante (mit Belag auf der Tritfläche), reinigen anschleifen, vorstreichen und lackieren.	200,000 Stck	.....	.....
<b>Summe 3.2. Anstrich Holzwerk</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.3.</b>	<b>Bodenarbeiten</b>			
<b>3.3.10.</b>	<b>Holzfußboden</b> Holzfußboden, verlegefertig vorbereiten Untergrund von Holzfußboden auf Verlegereife prüfen ,alten PVC bzw. Anstrich, Anstrichreste und Pflegeschichten abschleifen oder schadhafte Belag jeglicher Art aufnehmen, gründlich absaugen und reinigen. Knarrende Dielen der Holzfußbodenflächen zusätzlich verschrauben und 1mal maschinell abschleifen.	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.3.20.</b>	<b>Holztreppeinstufen verlegefertig vorbereiten</b> Holztreppeinstufen verlegefertig vorbereiten, Untergrund von Holztreppeinstufen auf Verlegereife prüfen, Alten PVC inkl. Trittkante bzw. Anstrich, Anstrichreste und Pflegeschichten abschleifen oder schadhafte Belag jeglicher Art aufnehmen, gründlich absaugen und reinigen, Knarrende Dielen der Holzfußbodenflächen zusätzlich verschrauben und 1 mal maschinell abschleifen.	200,000 Stck	.....	.....
<b>3.3.30.</b>	<b>Dispersionsgrundierung</b> Dispersionsgrundierung Podeste und Stufen, Verlegereifen Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersionsgrundierung streichen.	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.3.40.</b>	<b>Faserverstärkte Spachtelung</b> Faserverstärkte Spachtelung, zum Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpreßspanplatten (V100) und Trockenausbauelementen: Spachtelung mit zementärer Holzbodenausgleichmasse, elastisch und faserverstärkt.	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.3.50.</b>	<b>Faserverstärkte Spachtelung Stufen</b> Faserverstärkte Spachtelung Stufen (ca. 1,00m Breit), zum Ausgleichen, Spachteln und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpreßspanplatten (V100) und			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Trockenausbauelementen: Spachtelung mit zementärer Holzbodenausgleichsmasse, elastisch und faserverstärkt.	200,000	Stck	.....	.....
<b>3.3.60.</b>	<b>Zusätzliche Spachtelung als Zulage</b> Zusätzliche Spachtelung als Zulage, nur auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zusätzliche Spachtelung als Zulage.	100,000	m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 3.3.</b>	<b>Bodenarbeiten</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.4.</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365</b>			
<b>3.4.10.</b>	<p><b>Linolium- Bodenbelag in Bahnen (Podest)</b>            Linolium- Bodenbelag in Bahnen (Podest), einschichtig, durchgehend marmoriert, richtungsorientiert, ohne Träger, Oberfläche PU-vergütet Dicke: 2,5 mm, liefern, passend zuschneiden und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund vollflächig mit einem lösungsmittelfreien Dispersionskleber nach Herstellervorschrift verkleben.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG.</p>	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.4.20.</b>	<p><b>Linolium-Bodenbelag in Bahnen</b>            Linolium-Bodenbelag in Bahnen (Stufen ca. 1,00m Breit), einschichtig, durchgehend marmoriert, richtungsorientiert, ohne Träger, Oberfläche PU-vergütet, Dicke: 2,5 mm, liefern, passend zuschneiden und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund vollflächig mit einem lösungsmittelfreien Dispersionskleber nach Herstellervorschrift verkleben.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG.</p>	200,000 Stck	.....	.....
<b>3.4.30.</b>	<p><b>Fugen fräsen und verschweißen</b>            Fugen fräsen und verschweißen, Verschweißen und Fräsen der Fugen von PVC- Platten oder -Bahnen, ohne Träger, mit belagkonformer Schweißschnur, Durchmesser: 4 mm, Farbton nach Wahl des AG, dem Bodenbelag angepasst.</p>	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>3.4.40.</b>	<p><b>Dauerelastische Fugen herstellen</b>            Dauerelastische Fugen herstellen, als Anschluss an Beläge aus Stein, Türen u. a. herstellen.</p>	200,000 m	.....	.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.50.	<b>Holzviertelstäbe 14x14 mm stark</b> Holzviertelstäbe 14x14 mm stark, lackiert, liefern und mit Gehrung schneiden und anbringen, Farbe nach Wahl des AG.	170,000 m	.....	.....
3.4.60.	<b>Alu-Treppenkantenprofil erneuern</b> Alu-Treppenkantenprofil erneuern 1,00m, altes, schadhaftes Treppenkantenprofil entfernen und neues Treppenkantenprofil liefern und fachgerecht anbringen, einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen, die Stufenkante ist vorher mit einem verzinktem Reparaturwinkel zu begradigen. Farbe nach Wahl des AG, den Schutt zur Kippe fahren einschl. Kippgebühren und Entsorgungskosten.	200,000 Stck	.....	.....
<b>Summe 3.4.</b>	<b>Bodenbelagsarbeitennach DIN 18365</b>			.....



**Angebotsaufforderung**

Projekt: 17234 Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
 LV: 340 Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>3.5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b>			
<b>3.5.10.</b>	<b>zus. Stundenlohnarbeiten für unvorhersahbare Leistungen</b>			
		10,000 Std	.....	.....
<b>Summe 3.5.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b>			.....
<b>Summe 3.</b>	<b>Thurneysserstr. 4</b>			.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 17234 **Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH**  
**LV:** 340 **Treppenhäuser**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>0.</b>	<b>Thurneysser 4 HH</b>	
0.1.	Baustelleneinrichtung	.....
0.2.	Anstrich Wände und Decken	.....
0.3.	Anstrich Holzwerk	.....
0.4.	Bodenarbeiten	.....
0.5.	Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365	.....
0.6.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter	.....
<b>Summe 0.</b>	<b>Thurneysser 4 HH</b>	.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

Projekt: 17234                      Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340                                Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Buttmannstr. 9</b>	
1.0.	Baustelleneinrichtung	.....
1.1.	Anstrich Wände und Decken	.....
1.2.	Anstrich Holzwerk	.....
1.3.	Bodenarbeiten	.....
1.4.	Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365	.....
1.5.	Durchfahrt/Durchgang	.....
1.6.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter	.....
	<b>Summe 1.                      Buttmannstr. 9</b>	<b>.....</b>

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 17234 **Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH**  
**LV:** 340 **Treppenhäuser**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>2.</b>	<b>Buttmannstr. 9a</b>	
2.1.	Anstrich Wände und Decken	.....
2.2.	Anstrich Holzwerk	.....
2.3.	Bodenarbeiten	.....
2.4.	Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365	.....
2.5.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter	.....
	<b>Summe 2. Buttmannstr. 9a</b>	.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 17234 **Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH**  
**LV:** 340 **Treppenhäuser**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>3.</b>	<b>Thurneysserstr. 4</b>	
3.1.	Anstrich Wände und Decken	.....
3.2.	Anstrich Holzwerk	.....
3.3.	Bodenarbeiten	.....
3.4.	Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365	.....
3.5.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter	.....
	<b>Summe 3. Thurneysserstr. 4</b>	.....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

Projekt: 17234                      Buttmann9 Thurneysser 4\_ TH  
LV: 340                                Treppenhäuser

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>340</b>	
0.	Thurneysser 4 HH	.....
1.	Buttmannstr. 9	.....
2.	Buttmannstr. 9a	.....
3.	Thurneysserstr. 4	.....
<b>Summe LV                      340 Treppenhäuser</b>		<b>.....</b>

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR  
in Höhe von 19,00 % ..... EUR  
..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 54

\_\_\_\_\_  
(Ort)                                      (Datum)                                      (rechtsgültige Unterschrift)