

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: HWK_EPA
PLZ/Ort:
Straße:

AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: FS39

S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19.00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	HWK_EPA	AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN	
LV:	FS39	S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)	Währung: EUR
Ordnungszahl	Kurztext		Seite
01.	Wände		8
01.01.	Trockenputz/Vorsatzschalen		9
01.02.	Unterkonstruktion für nichttragende innere Trennwände		13
01.03.	Beplankungen		17
02.	Decken		26
02.01.	Unterkonstruktionen für Unterdecken und Dachschrägen		26
02.02.	Beplankung von Unterdecken und Dachschrägen		29
02.03.	Abgehängte Mineralfaser - Rasterdecken		37
03.	weitere Leistungen		40
03.01.	Revisionsklappen		40
03.02.	Öffnungen herstellen		43
03.03.	An- und Abschlüsse		46
03.04.	Tragwerksbekleidung		49
03.05.	Brandschutz		51
03.06.	Kleinflächen / Reparaturen / sonstiges		54
	Zusammenstellung		57

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

für Modernisierungen in leerstehenden Wohnungen- auf der Grundlage von
"Schrumpf Einheitspreisabkommen(S-EPA)

=====

A1) Allgemeines:

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind Arbeiten im Zuge von Einzelmodernisierungen in Leerwohnungen beschrieben.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die aktuellen "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH, zugrunde. Für sich auf dieses S-EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem "Schrumpf-Einheitspreisabkommen" ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese ""Allgemeine Vorbemerkungen für Schrumpf-Einheitspreisabkommen"" (A)
2. die sich anschließenden ""Allgemeine technische Vorbemerkungen"" (B)
3. die sich anschließenden ""Besondere technische Vorbemerkungen"" (für dieses Gewerk) (C)
4. die ""Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B""
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des S-EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im S-EPA beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

A2) Kundendienst:

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt. Modernisierungsmaßnahmen in bewohnten Häusern verlangen vom Auftragnehmer eine hohe Sensibilität. Mit Rücksicht auf die berechtigten Bedürfnisse unserer Mieter sind daher **Lärm- und schmutzintensive Arbeiten auf ein Mindestmaß zu reduzieren.**

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN darüber hinaus tatkräftige Unterstützung bei den

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, unseren Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. Das Verhalten des AN ist mitbestimmend für das Bild des Mieters/Kunden über unsere Gesellschaft. Dementsprechend ist für den AN neben der ordnungsgemäßen Durchführung seiner Arbeiten die Kundenzufriedenheit besonderes Ziel seiner Tätigkeit.

2) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen. Die Arbeitsstelle, aber insbesondere auch verschmutzte Gemeinschaftseinrichtungen, wie Treppenhäuser, Kellerzugänge oder Außenanlagen, sind jeden Tag zu reinigen und bei Beendigung der täglichen Arbeiten im ordnungsgemäßen Zustand zu hinterlassen.

A3) Preise:

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem S-EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Arbeiten im Zuge von Einzelmodernisierungen in Leerwohnungen. Preisbasis für die Modernisierung nach diesem S-EPA ist 1 Wohneinheit. Der AG behält sich vor, bei einer Paketvergabe über einen Nachlass zu verhandeln.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit unseren Technischen Objektmanager/innen, bzw. Bauleiter/innen sowie unseren kfm. Objektbetreuer/innen bzw. Kundenbetreuer/innen und ggf. auch mit unseren Mietern.

2) Sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) Sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.

4) Die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindendraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) Die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

7) Das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle

8) Der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise des S-EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) Abrechnung:

Eine evtl. vorhandene Position ""An-/Abfahrtpauschale"" **darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag** berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG zu vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z Position zu kennzeichnen. Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses S-EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem anteiligen Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung es zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters/Kfm. oder technischen Objektmanager, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlussrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen bzw. als Dokumentenanhang in der HWK zu hinterlegen. Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.
Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR
EINHEITSPREISABKOMMEN
=====
=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauleiter des AG hierüber zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften -- z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor, zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des AN unberührt.

B6) SCHADSTOFFE, insbesondere Asbest

Bekanntlich wurde bis in die 1980er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung bspw. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst. Mit anderen Worten, Asbestfasern können überall, insbesondere bei den älteren Gebäuden, enthalten sein.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesichertem Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

in diesem EPA werden Arbeiten "im Bestand" im Rahmen von Wohnraum- und Gewerbemodernisierungen beschrieben.

Deshalb ist zusätzlich zu den Punkten, die unter A3) Preise beschrieben sind, für die Kalkulation der Einzelpreise zu berücksichtigen, dass die Untergründe und anschließende Bauteile von verschiedener Bauart sein können. (Als Beispiel: Decken können aus Stahlbeton, Holzbalken, Kappen, etc... bestehen)
Decken-, Wand- und generell Einbauhöhen können sehr stark variieren.

Hier sei ein weiteres Mal darauf hingewiesen, dass alle hier beschriebenen Leistungen die Lieferung sämtlichen benötigten Materials (auch Passstücke, Hilfsstoffe, Kleinmaterial, etc...) beinhalten.

Für die Trockenbau - Bauteile sind hier die Unterkonstruktionen und deren Beplankungen einzeln zu berechnen. Erstellt werden können damit zugelassene Systeme der Hersteller Knauf, Rigips oder Siniat. Die Systemwahl ist vor allem bei Bauteilen mit erhöhten Anforderungen mit der Bauleitung abzustimmen. Bei Brandschutzsystemen ist auf die Lieferung der erforderlichen Nachweise zu achten. (Siehe auch die Positionen unter Titel 3.5.) Die Herstellervorschriften des gewählten Systems sind natürlich immer einzuhalten. In der Regel sollen Beplankungen mit Gipskarton-Bauplatten (GKB, bzw. Gipsplatte Typ A, d=12,5mm) hergestellt werden; in Feuchträumen in imprägnierter Ausführung (GKBi, Gipsplatte Typ H2, d=12,5mm)
Für die Verwendung anderer Platten als Beplankung ist die Freigabe durch die Bauleitung erforderlich.

Verkleidungen der Sanitärvorwandinstallationen werden vom Gewerk Maurer ausgeführt und sind hier nicht enthalten

Leistungen, die nach Fertigstellung der Maßnahme nicht mehr sichtbar sind, müssen vom Auftragnehmer fotografisch dokumentiert werden. Diese Nachweise sind der Rechnung beizufügen. Wir behalten uns vor die Vergütung der Leistung zu verweigern, sofern kein Nachweis vorliegt.

01. Wände

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.01.	Trockenputz/Vorsatzschalen			
---------------	-----------------------------------	--	--	--

01.01.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>nicht tragfähigen Putz abschlagen</p> <p>nicht tragfähigen oder als Untergrund nicht geeigneten Putz vollständig abschlagen und entfernen.</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.01.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Trockenputz mit GKB herstellen</p> <p>Gipskartonplatten an Wänden ansetzen Untergrund von groben Verschmutzungen befreien, Trennschichten entfernen und eine geeignete Haftgrundierung aufbringen. Gipskartonplatten mit Ansetzbinder manuell oder maschinell auf der Rohwand ansetzen, Fugen verspachteln</p> <p>Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 12,5mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.01.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Trockenputz mit GKBI herstellen</p> <p>Gipskartonplatten, imprägniert an Wänden anbringen Untergrund von groben Verschmutzungen befreien, Trennschichten entfernen und eine geeignete Haftgrundierung aufbringen. Gipskartonplatten mit Ansetzbinder manuell oder maschinell auf der Rohwand ansetzen, Fugen verspachteln</p> <p>Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.01.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage: stark unebenen Untergrund ausgleichen</p> <p>Zulage für den Trockenputz stark unebenen Untergrund mittels zusätzlicher Gipsplattenstreifen oder Trockenputzprofilen ausgleichen</p> <p>für Unebenheiten ab 20mm</p> <p>Die Leistung ist mit der Bauleitung abzustimmen und zu dokumentieren</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **FS39** **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.01.0050.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Calciumsilikatplatte verkleben, d = 25 - 30 mm</p> <p>Calciumsilikatplatten an Wänden verkleben Untergrund von Verschmutzungen, Staub und allen trennenden Stoffen befreien. Fläche nach Herstellervorschrift grundieren. Calciumsilikatplatte vollflächig und hohlraumfrei mit geeignetem mineralischem Dünnbettkleber an die Wand ansetzen Oberfläche mit mineralischem Putzmörtel dünn verputzen, bzw. verspachteln</p> <p>Platte: Calciumsilikatplatte mit geringer Dichte <= 300 kg/m³ Dicke: 25mm bis 30mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

01.01.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Calciumsilikatplatte verkleben, d = 40 mm</p> <p>Calciumsilikatplatten an Wänden verkleben Untergrund von Verschmutzungen, Staub und allen trennenden Stoffen befreien. Fläche nach Herstellervorschrift grundieren. Calciumsilikatplatte vollflächig mit geeignetem mineralischem Dünnbettkleber an die Wand ansetzen Oberfläche mit mineralischem Putzmörtel dünn verputzen, bzw. verspachteln</p> <p>Platte: Calciumsilikatplatte mit geringer Dichte <= 300 kg/m³ Dicke: 40mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.01.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Calciumsilikatplatte verkleben, d = 50 mm</p> <p>Calciumsilikatplatten an Wänden verkleben Untergrund von Verschmutzungen, Staub und allen trennenden Stoffen befreien. Fläche nach Herstellervorschrift grundieren. Calciumsilikatplatte vollflächig mit geeignetem mineralischem Dünnbettkleber an die Wand ansetzen Oberfläche mit mineralischem Putzmörtel dünn verputzen, bzw. verspachteln</p> <p>Platte: Calciumsilikatplatte mit geringer Dichte <= 300 kg/m³ Dicke: 50mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.01.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Laibungen mit CaSi - Platten verkleben</p> <p>Calciumsilikatplatten an Tür- und Fensterlaibungen anbringen. Untergrund von Verschmutzungen, Staub und allen trennenden Stoffen befreien.</p>			
--------------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Fläche nach Herstellervorschrift grundieren Calciumsilikatplatte vollflächig mit geeignetem mineralischem Dünnbettkleber an die Laibung ansetzen Oberfläche mit mineralischem Putzmörtel dünn verputzen, bzw. verspachteln</p> <p>Plattendicke bis einschließlich 50mm Breite der Laibung bis einschließlich 500mm</p>	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
01.01.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>CaSi - Anschlußkeil verkleben Wand- und Deckenanschlüsse mit Calciumsilikatplattenkeilen herstellen Untergrund von Verschmutzungen, Staub und allen trennenden Stoffen befreien. Fläche nach Herstellervorschrift grundieren Anschlußkeile vollflächig mit geeignetem mineralischem Dünnbettkleber ansetzen Oberfläche mit mineralischem Putzmörtel dünn verputzen, bzw. verspachteln</p>	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
01.01.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Aluminiumkaschierte Innendämmplatte verkleben, d=20mm Aluminiumkaschierte Sandwich-Innendämmplatte an Wänden verkleben Untergrund von Verschmutzungen, Staub und allen trennenden Stoffen befreien. Fläche nach Herstellervorschrift grundieren. Dämmplatten vollflächig und hohlraumfrei mit geeignetem Dispersionskleber an die Wand ansetzen Stoßfugen mit einer Dispersions-Fertigspachtelmasse schliessen und mit Fugenband armieren</p> <p>Material: PUR Hartschaum, beidseitig mit einer Aluminiumfolie und Karton kaschiert, z.B. Korff Superwand DS, d=20mm, oder gleichwertig</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.01.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Laibungen mit Alukasch. Dämmplatte verkleben, d=5mm Aluminiumkaschierte Sandwich-Innendämmplatte an Fenster- oder Tür-laibungen anbringen Untergrund von Verschmutzungen, Staub und allen trennenden Stoffen befreien. Fläche nach Herstellervorschrift grundieren. Dämmplatten vollflächig und hohlraumfrei mit geeignetem Dispersionskleber an die Wand ansetzen Stoßfugen mit einer Dispersions-Fertigspachtelmasse</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	schliessen und mit Fugenband armieren Breite der Laibung bis einschließlich 500mm Material: PUR Hartschaum, beidseitig mit einer Aluminiumfolie und Karton kaschiert, z.B. Korff Superwand Leibungsplatte, d=5mm, oder gleichwertig	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
01.01.0120.	*** Bedarfsposition ohne GB Alukasch. Dämmkeil verkleben Aluminiumkaschierte Sandwich-Innendämmplatte als Dämmkeil an Wand- und Deckenanschlüssen anbringen Untergrund von Verschmutzungen, Staub und allen trennenden Stoffen befreien. Fläche nach Herstellervorschrift grundieren. Dämmkeile vollflächig und hohlraumfrei mit geeignetem Dispersionskleber an die Wand ansetzen Stoßfugen mit einer Dispersions-Fertigspachtelmasse schliessen und mit Fugenband armieren Material: Dämmkeil aus PUR Hartschaum, beidseitig mit einer Aluminiumfolie und Karton kaschiert, b = 30cm Korff Superwand Dämmkeil, oder gleichwertig	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
Summe 01.01.	Trockenputz/Vorsatzschalen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02. Unterkonstruktion für nichttragende innere Trennwände

01.02.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Einfachständerwerk CW50, inkl. Dämmung herstellen
 Metallunterkonstruktion für Einfachständerwerk mit C-/U-Wandprofilen in einem Achsabstand von <= 625mm herstellen, umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen Befestigungsuntergründen, einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung und vollständiger Dämmung mit Mineralwolle
 Dämmschicht: 40mm Mineralwolle
 Profile: CW 50 x 50 x 0,6
 1.000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Einfachständerwerk CW75, inkl. Dämmung herstellen
 Metallunterkonstruktion für Einfachständerwerk mit C-/U-Wandprofilen in einem Achsabstand von <= 625mm herstellen, umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen Befestigungsuntergründen, einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung und vollständiger Ausfachung mit Mineralwolle
 Dämmschicht: 60mm Mineralwolle,
 Profile: CW 75 x 50 x 0,6
 1.000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0030. *** Bedarfsposition ohne GB
Einfachständerwerk CW100, inkl. Dämmung herstellen
 Metallunterkonstruktion für Einfachständerwerk mit C-/U-Wandprofilen in einem Achsabstand von <= 625mm herstellen, umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen Befestigungsuntergründen, einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung und vollständiger Ausfachung mit Mineralwolle
 Dämmschicht: 80mm Mineralwolle,
 Profile: CW 100 x 50 x 0,6
 1.000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0040. *** Bedarfsposition ohne GB
Einfachständerwerk CW125, inkl. Dämmung herstellen
 Metallunterkonstruktion für Einfachständerwerk mit C-/U-Wandprofilen in einem Achsabstand von <= 625mm herstellen,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen Befestigungsuntergründen, einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung und vollständiger Ausfachung mit Mineralwolle Dämmschicht: min. 80mm Mineralwolle, Profile: CW 125 x 50 x 0,6	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.02.0050.	*** Bedarfsposition ohne GB Einfachständerwerk CW150, inkl. Dämmung herstellen Metallunterkonstruktion für Einfachständerwerk mit C-/U-Wandprofilen in einem Achsabstand von <= 625mm herstellen, umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen Befestigungsuntergründen, einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung und vollständiger Ausfachung mit Mineralwolle Dämmschicht: min. 80mm Mineralwolle, Profile: CW 150 x 50 x 0,6	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.02.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Doppelständerwerk CW50, inkl. Dämmung herstellen Metallunterkonstruktion für Doppelständerwerk mit C-/U-Wandprofilen in einem Achsabstand von <= 625mm herstellen, umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen Befestigungsuntergründen, einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung und vollständiger Ausfachung mit Mineralwolle Dämmschicht: je 40mm Mineralwolle, Profile: 2 x CW 50 x 50 x 0,6 Enthalten ist das gegenseitige Abstützen, bzw. Verbinden der Ständer mit Laschen	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.02.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Doppelständerwerk CW75, inkl. Dämmung herstellen Metallunterkonstruktion für Doppelständerwerk mit C-/U-Wandprofilen in einem Achsabstand von <= 625mm herstellen, umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen Befestigungsuntergründen, einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung und vollständiger Ausfachung mit Mineralwolle Dämmschicht: je 60mm Mineralwolle, Profile: 2 x CW 75 x 50 x 0,6			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Enthalten ist das gegenseitige Abstützen, bzw.
 Verbinden der Ständer mit Laschen

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0080. * Bedarfsposition ohne GB
 Doppelständerwerk CW100, inkl. Dämmung herstellen**

Metallunterkonstruktion für Doppelständerwerk
 mit C-/U-Wandprofilen in einem
 Achsabstand von <= 625mm herstellen,
 umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen
 Befestigungsuntergründen,
 einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung
 und vollständiger Ausfachung mit Mineralwolle

Dämmschicht: je 80mm Mineralwolle,
 Profile: 2 x CW100 x 50 x 0,6

Enthalten ist das gegenseitige Abstützen, bzw.
 Verbinden der Ständer mit Laschen

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0090. * Bedarfsposition ohne GB
 Doppelständerwerk CW125, inkl. Dämmung herstellen**

Metallunterkonstruktion für Doppelständerwerk
 mit C-/U-Wandprofilen in einem
 Achsabstand von <= 625mm herstellen,
 umlaufende Anschlüsse starr, auf unterschiedlichen
 Befestigungsuntergründen,
 einschl. allseitiger (Filz-) Anschlußdichtung
 und vollständiger Ausfachung mit Mineralwolle

Dämmschicht: je 80mm Mineralwolle,
 Profile: 2 x CW 50 x 50 x 0,6

Enthalten ist das gegenseitige Abstützen, bzw.
 Verbinden der Ständer mit Laschen

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0100. * Bedarfsposition ohne GB
 Einbau von Traversen (Holz)**
 Traverse im Wandhohlraum zur Lastverstärkung einbauen

Material: Holz

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0110. * Bedarfsposition ohne GB
 Einbau von Traversen (Gipsfaserplatte)**
 Traverse im Wandhohlraum zur Lastverstärkung einbauen

Material: Gipsfaserplatte

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
Summe 01.02.		Unterkonstruktion fur nichttr...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.03.	Beplankungen			
---------------	---------------------	--	--	--

In der Regel wird GKB, bzw. GKBi (12,5mm) verwendet. Für ein anderes Material ist zwingend die Freigabe der Bauleitung notwendig.

01.03.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKB 12,5mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben, Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 12,5mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.03.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKB 20mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben, Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 20mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.03.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKBI 12,5mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.03.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKBI 20mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion</p>			
--------------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 20 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0050.	*** Bedarfsposition ohne GB Beplankung einlagig, GKF 12,5mm Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 12,5mm Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Beplankung einlagig, GKF 20mm Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 20mm ("Massivbauplatte") Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Beplankung einlagig, GKF 25mm Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 25mm ("Massivbauplatte") Spachtelqualität Q2			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKFI 12,5mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKFI 20mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 20 mm ("Massivbauplatte") Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKFI 25mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 25 mm ("Massivbauplatte") Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKFI 12,5mm Hartgipsplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme und erhöhter mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte (wie "Diamant" von Knauf, oder "die Harte" von Rigips), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2IR Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GKFI 15mm Hartgipsplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme und erhöhter mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte (wie "Diamant" von Knauf, oder "die Harte" von Rigips), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2IR Dicke 15 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GM-F 15mm Gipsvliesplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 15mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0140.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GM-F 20mm Gipsvliesplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 20mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0150.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beplankung einlagig, GM-F 25mm Gipsvliesplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Unterkonstruktion mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 25mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0160.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKB 12,5mm</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipsplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben, Fugen gespachtelt Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 12,5mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0170.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKB 20mm</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipsplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben, Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 20mm	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0180.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKBI 12,5mm</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 12,5mm Fugenspachtel impragniert, grun gefarbt</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0190.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKBI 20mm</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 20 mm Fugenspachtel impragniert, grun gefarbt</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0200.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKF 12,5mm</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 12,5mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0210.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKF 20mm</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 20mm	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0220.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKFI 12,5mm</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0230.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKFI 20mm</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 20 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0240.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKFI 12,5mm Hartgipsplatte</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme und erhöhter mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte (wie "Diamant" von Knauf, oder "die Harte" von Rigips), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2IR Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **FS39** **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0250.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKFI 15mm Hartgipsplatte</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme und erhöhter mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte (wie "Diamant" von Knauf, oder "die Harte" von Rigips), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2IR Dicke 15 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0260.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GM-F 15mm Gipsvliesplatte</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 15mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0270.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GM-F 20mm Gipsvliesplatte</p> <p>Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 20mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0280.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GM-F 25mm Gipsvliesplatte</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Weitere (untere) Lage als Zulage zur Beplankung mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit (wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 25mm Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0290.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage für die Wandbeplankung: Verspachtelung Q3 Zulage für die Wandbeplankung, sowie den Positionen aus dem Titel Trockenputz/Vorsatzschalen: Herstellen einer Oberfläche mit Qualitätsstufe Q3, gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
Summe 01.03.	Beplankungen			
Summe 01.	Wände			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.	Decken			
------------	---------------	--	--	--

02.01.	Unterkonstruktionen für Unterdecken und Dachschrägen			
---------------	---	--	--	--

02.01.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Holz-UK für Deckenbekleidungen (nur Traglattung) herstellen</p> <p>Unterkonstruktion für Deckenbekleidungen oder Dachschrägen aus Holzlatten (Dimension mindestens 50/30 mm) herstellen Verankerung der Traglattung an der Rohdecke, bzw Dachsparren mit zugelassenen Befestigungen, wie Direktbefestigern, Direktabhängern, etc...</p> <p>Konstruktion ohne Grundlattung Anbringen an Holzbalken- oder Stahlbetondecken Achsabstände: 500 - 625 mm, je nach Belastung und Anforderung</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

02.01.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Holz-UK für Deckenbekleidungen mit Konterlattung herstellen</p> <p>Unterkonstruktion für Deckenbekleidungen oder Dachschrägen aus Holzlatten (Dimension mindestens 50/30 mm) herstellen Verankerung der Grundlattung an der Rohdecke, bzw Dachsparren mit zugelassenen Befestigungen, wie Direktbefestigern, Direktabhängern, etc...</p> <p>Anbringen an Holzbalken- oder Stahlbetondecken Achsabstände je nach Belastung und Anforderung: Grundlattung: 500 - 750 mm; Traglattung: 500 - 625 mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

02.01.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Metall-UK für Deckenbekleidungen (nur Tragprofile) herstellen</p> <p>Unterkonstruktion für Deckenbekleidungen oder Dachschrägen aus verzinkten Stahlprofilen CD 60/27 / UD 28/27 herstellen Verankerung der Tragprofile an der Rohdecke, bzw Dachsparren mit zugelassenen Befestigungen, wie Direktbefestigern, Direktabhängern, etc... einschl. Wandanschluß mit UD - Profilen.</p> <p>Konstruktion ohne Grundprofile Anbringen an Holzbalken- oder Stahlbetondecken Achsabstand der Tragprofile: 500 - 625 mm, je nach Belastung und Anforderung</p>			
--------------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **FS39** **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Metall-UK für Deckenbekleidungen herstellen Unterkonstruktion für Deckenbekleidungenm oder Dachschrägen aus verzinkten Stahlprofilen CD 60/27 / UD 28/27 herstellen Verankerung der Grundprofile an der Rohdecke, bzw. Dachsparren mit zugelassenen Befestigungen, wie Direktbefestigern, Direktabhängern, etc... einschl. Wandanschluß mit UD - Profilen.</p> <p>Anbringen an Holzbalken- oder Stahlbetondecken Achsabstände, je nach Belastung: Grundprofile: 750 - 1000 mm Tragprofile: 500 - 625 mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0050.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Metall-UK für abgehängte Plattendecken herstellen Unterkonstruktion für abgehängte Plattendecken aus verzinkten Stahlprofilen CD 60/27 / UD 28/27 herstellen Verankerung der Grundprofile an der Rohdecke mit zugelassenen Befestigungen, wie Schnellabhängern, Direktabhängern, etc... einschl. Wandanschluß mit UD - Profilen.</p> <p>Anbringen an Holzbalken- oder Stahlbetondecken Achsabstände, je nach Belastung: Grundprofile: 750 - 1000 mm Tragprofile: 500 - 625 mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Metall-UK, (Profile niveaugleich) für Plattendecken Unterkonstruktion für abgehängte Plattendecken aus verzinkten Stahlprofilen CD 60/27 / UD 28/27, Einbau niveaugleich herstellen</p> <p>Verankerung der Profile an der Rohdecke mit zugelassenen Befestigungen, wie Schnellabhängern, Direktabhängern, etc... einschl. Wandanschluß mit UD - Profilen.</p> <p>Anbringen an Holzbalken- oder Stahlbetondecken Achsabstände, je nach Belastung: Längsprofile: 1000- 1250 mm Querprofile: 500 - 750 mm</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage für die Decken-UK: verstärkte Ausführung</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage für die Decken-UK: Ausführung mit verstärkten Grundprofilen (UA 50/40)	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0080.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage für die Decken-UK: Einbau von Nonius - Abhängern Zulage für die Decken-UK: Einbau von Nonius -Abhängern	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0090.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage für die Decken-UK: Abstand der Tragprofile < 500mm Zulage für die Decken-UK: Abstand der Tragprofile < 500mm	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage für die Decken-UK: Befestigung an Stahlträgerdecke Zulage für die Decken-UK: Befestigung der Unterdecke an Trapezblechen, Stahlträgerdecken, Kappendecken, o.ä. mit dafür zugelassenen Verankerungselementen	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage für die Decken-UK: Mineralwolle einbauen Zulage für die Decken-UK: Dämmschicht aus Mineralwolle Brandverhalten: A1, Schmelzpunkt mindestens 1.000 °C Abrechnung je Lage von je 25 - 40mm	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
Summe 02.01.	Unterkonstruktionen für Unte...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.02. Beplankung von Unterdecken und Dachstragen

In der Regel wird GKB, bzw. GKBi (12,5mm) verwendet. Fur ein anderes Material ist zwingend die Freigabe der Bauleitung notwendig.

02.02.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GKB 12,5mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipsplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben, Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen</p> <p>Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 12,5mm Spachtelqualitat Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	----------------------	-------	---------------

02.02.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GKB 20mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipsplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben, Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen</p> <p>Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 20mm Spachtelqualitat Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	----------------------	-------	---------------

02.02.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GKBI 12,5mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen</p> <p>Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 12,5mm Fugenspachtel impragniert, grun gefarbt Spachtelqualitat Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	----------------------	-------	---------------

02.02.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GKBI 20mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme,</p>			
-------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen			
	Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 20 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0050.	*** Bedarfsposition ohne GB Deckenbeplankung einlagig, GKF 12,5mm Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen			
	Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 12,5mm Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Deckenbeplankung einlagig, GKF 20mm Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen			
	Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 20mm Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Deckenbeplankung einlagig, GKFI 12,5mm Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen			
	Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **FS39** **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.02.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GKFI 20mm</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 20 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

02.02.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GKFI 12,5mm Hartgipsplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme und erhöhter mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte (wie "Diamant" von Knauf, oder "die Harte" von Rigips), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2IR Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

02.02.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GKFI 15mm Hartgipsplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme und erhöhter mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte (wie "Diamant" von Knauf, oder "die Harte" von Rigips), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2IR Dicke 15 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.02.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GM-F 15mm Gipsvliesplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 15mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GM-F 20mm Gipsvliesplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 20mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenbeplankung einlagig, GM-F 25mm Gipsvliesplatte</p> <p>Einlagige Beplankung der Deckenunterkonstruktion mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 25mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0140.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKB 12,5mm</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipsplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben, Fugen gespachtelt herstellen Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 12,5mm	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0150.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GKB 20mm Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipsplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben, Fugen gespachtelt herstellen Gipsplatte Typ A, bzw. GKB Dicke 20mm	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0160.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GKBI 12,5mm Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt herstellen Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0170.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GKBI 20mm Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt und herstellen Gipsplatte Typ H2, bzw. GKBI Dicke 20 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0180.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GKF 12,5mm Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit Gipskarton - Feuerschutzplatten, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt herstellen Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 12,5mm	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0190.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GKF 20mm Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt herstellen Gipsplatte Typ DF, bzw. GKF Dicke 20mm	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0200.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GKFI 12,5mm Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt herstellen Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0210.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GKFI 20mm Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme, Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt herstellen Gipsplatte Typ DFH2, bzw. GKFI Dicke 20 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0220.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GKFI 12,5mm Hartgipsplatte			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme und erhöhter mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte (wie "Diamant" von Knauf, oder "die Harte" von Rigips), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt herstellen</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2IR Dicke 12,5mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0230.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GKFI 15mm Hartgipsplatte</p> <p>Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipskarton - Feuerschutzplatten mit reduzierter Wasseraufnahme und erhöhter mechanischer Festigkeit und Oberflächenhärte (wie "Diamant" von Knauf, oder "die Harte" von Rigips), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt und herstellen</p> <p>Gipsplatte Typ DFH2IR Dicke 15 mm Fugenspachtel imprägniert, grün gefärbt</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0240.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GM-F 15mm Gipsvliesplatte</p> <p>Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p> <p>(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite</p> <p>Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 15mm Spachtelqualität Q2</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0250.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>weitere Lage als Zulage, GM-F 20mm Gipsvliesplatte</p> <p>Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 20mm Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0260.	*** Bedarfsposition ohne GB weitere Lage als Zulage, GM-F 25mm Gipsvliesplatte Weitere (nicht sichtbare) Lage als Zulage zur Deckenbeplankung mit Gipsvliesplatten mit erhöhter mechanischer Festigkeit (wie "Fireboard" von Knauf, oder "Flamtex" von Siniat), Befestigung mit Schnellbauschrauben. Fugen gespachtelt, einschl. Fugendeckstreifen herstellen Abrechnung je Seite Gipsvliesplatte Typ GM-F oder GM-FH2 Dicke 25mm Spachtelqualität Q2	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.02.0270.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage für die Deckenbeplankung: Verspachtelung Q3 Zulage für die Beplankung der Decke oder der Dachschräge: Herstellen einer Oberfläche mit Qualitätsstufe Q3, gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
Summe 02.02.	Beplankung von Unterdecken...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.03. Abgehängte Mineralfaser - Rasterdecken

02.03.0010. **Abgehängte Rasterdecke 62,5 x 125,0 cm OWA Bolero**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Abhangdecke aus Faserplatten,
 als Systemdecke Mineralfaser - Decke
 OWA Odenwald
 als Einlegesystem
 625 x 1250 mm Plattengröße,
 mit sichtbaren Trag-, Anschluss, Winkel-,
 sowie Randprofilen System S 3 / weiß beschichtet
 einschließlich Abhängung und fachgerechter Befestigung in der
 Rohdecke herstellen

 Design: Bolero
 Farbe: weiß
 Dicke (mm): 15
 Länge (mm): 1250
 Breite (mm): 625
 Baustoffklasse: A2
 Schallabsorptionswert : 0,85

 Nach Absprache mit der Bauleitung kann auch ein
 gleichwertiges Produkt verwendet werden.
 Dies ist zwingend vor Ausführung mit der Bauleitung zu klären
 und auf der Rechnung (z.B. im Info Feld der HWK) anzugeben.

 1.000 m² Nur Einh.-Pr.

02.03.0020. **Abgehängte Rasterdecke 62,5 x 125,0 cm OWA Sinfonia**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Abhangdecke aus Faserplatten,
 als Systemdecke Mineralfaser - Decke
 OWA Odenwald
 als Einlegesystem
 625 x 1250 mm Plattengröße,
 mit sichtbaren Tragprofil -und Anschluss - und
 Winkelprofilen, Randprofilen
 System S 3 / weiß beschichtet , einschließlich Abhängung und
 fachgerechter Befestigung in der Rohdeckewie in Pos. 2.4.10
 beschrieben herstellen
 jedoch :
 Design: Sinfonia

 1.000 m² Nur Einh.-Pr.

02.03.0030. **Abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm OWA Bolero**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Abhangdecke aus Faserplatten, als Systemdecke Mineralfaser -
 Decke
 OWA Odenwald
 als Einlegesystem
 62,5 x 62,5 mm Plattengröße,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit sichtbaren Tragprofil -und Anschluss - und Winkelprofilen, Randprofilen System S 3 / weiß beschichtet, einschließlich Abhängung und fachgerechter Befestigung in der Rohdecke herstellen Design: Bolero Farbe: weiß Dicke (mm): 15 Länge (mm): 625 Breite (mm): 625 Baustoffklasse: A2 Schallabsorptionswert : 0,85 Nach Absprache mit der Bauleitung kann auch ein gleichwertiges Produkt verwendet werden. Dies ist zwingend vor Ausführung mit der Bauleitung zu klären und auf der Rechnung (z.B. im Info Feld der HWK) anzugeben.	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.03.0040.	*** Bedarfsposition ohne GB Abgehängte Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm OWA Sinfonia Abhängecke aus Faserplatten, als Systemdecke Mineralfaser - Decke OWA Odenwald als Einlegesystem 625 x 625 mm Plattengröße, mit sichtbaren Tragprofil -und Anschluss - und Winkelprofilen, Randprofilen System S 3 / weiß beschichtet, einschließlich Abhängung und fachgerechter Befestigung in der Rohdecke wie in Pos. 2.4.30. beschrieben herstellen, jedoch : Design: Sinfonia	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.03.0050.	*** Bedarfsposition ohne GB Deckenaussparung in MF Decke herstellen bis 0,01m² Deckenaussparung in der zuvor beschriebenen Rasterdecke nach Angabe der Bauleitung maßgenau herstellen. Zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern und -leuchten, etc... Größe bis 100cm ² , rund oder eckig einschließlich der erforderlichen Verstärkungen, zus. Abhängern und Auswechselungen der Unterkonstruktion, für Leuchtenoder Lüftungseinbauten usw.	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
02.03.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Deckenaussparung in MF Decke herstellen bis 0,25m² Deckenaussparung in der zuvor beschriebenen Rasterdecke nach Angabe der Bauleitung maßgenau herstellen. Zum bauseitigen Einbau von Einbaustrahlern und -leuchten,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	etc... Größe bis 2.500 cm ² , rund oder eckig einschließlich der erforderlichen Verstärkungen, zus. Abhängern und Auswechselungen der Unterkonstruktion, für Leuchtenoder Lüftungseinbauten usw.	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
02.03.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Verstärkungen für Rasterleuchten Verstärkungen für Rasterleuchten / Deckenklimageräte etc. in den MF-Decken 62,5 / 125 cm und 62,5 / 62,5 cm für zus. Abhänger in der Rasterdecke herstellen. Nicht zusammen abzurechnen mit den Positionen für die MF - Deckenaussparungen	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
Summe 02.03.	Abgehängte Mineralfaser - Ra...			
Summe 02.	Decken			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03. weitere Leistungen

03.01. Revisionsklappen

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0010. Einbau einer Revisionsklappe, Größe bis 0,10m²
 Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet mit Vierkantverschluß
 Größe: bis einschl. 0,10m² (wie z.B. 20/20 cm, 30/30 cm)
 1.000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0020. Einbau einer Revisionsklappe, Größe bis 0,25m²
 Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet mit Vierkantverschluß
 Größe: bis einschl. 0,25m² (wie z.B. 40/40 cm, 50/50 cm)
 1.000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0030. Einbau einer Revisionsklappe, Größe bis 0,36m²
 Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet mit Vierkantverschluß
 Größe: bis einschl. 0,36m² (wie z.B. 60/60 cm)
 1.000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0040. Einbau einer F30 Revisionsklappe, Größe bis 0,10m²
 Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Metallblech mit einer GKF- oder Gipsfaserplatten-Einlage, mit Vierkantverschluß
 Brandschutzausführung für den Einbau in F30 Wände oder Decken
 Größe: bis einschl. 0,10m² (wie z.B. 20/20 cm, 30/30 cm)
 1.000 St Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0050. Einbau einer F30 Revisionsklappe, Größe bis 0,25m²
 Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Metallblech mit einer GKF- oder

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gipsfaserplatten-Einlage, mit Vierkantverschluß Brandschutzausführung für den Einbau in F30 Wände oder Decken Größe: bis einschl. 0,25m ² (wie z.B. 40/40 cm, 50/50 cm)	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
03.01.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Einbau einer F30 Revisionsklappe, Größe bis 0,36m² Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Metallblech mit einer GKF- oder Gipsfaserplatten-Einlage, mit Vierkantverschluß Brandschutzausführung für den Einbau in F30 Wände oder Decken Größe: bis einschl. 0,36m ² (wie z.B. 60/60 cm)	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
03.01.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Einbau einer F90 Revisionsklappe, Größe bis 0,10m² Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Metallblech mit einer GKF- oder Gipsfaserplatten-Einlage, mit Vierkantverschluß Brandschutzausführung für den Einbau in F90 Wände oder Decken Größe: bis einschl. 0,10m ² (wie z.B. 20/20 cm, 30/30 cm)	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
03.01.0080.	*** Bedarfsposition ohne GB Einbau einer F90 Revisionsklappe, Größe bis 0,25m² Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Metallblech mit einer GKF- oder Gipsfaserplatten-Einlage, mit Vierkantverschluß Brandschutzausführung für den Einbau in F90 Wände oder Decken Größe: bis einschl. 0,25m ² (wie z.B. 40/40 cm, 50/50 cm)	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
03.01.0090.	*** Bedarfsposition ohne GB Einbau einer F90 Revisionsklappe, Größe bis 0,36m² Revisionsklappe in Trockenbauwand oder -decke einbauen, einschließlich Profile, Verbinder und Abhänger für den Wechsel Klappe und Rahmen aus Metallblech mit einer GKF- oder Gipsfaserplatten-Einlage, mit Vierkantverschluß Brandschutzausführung für den Einbau in F90 Wände oder Decken Größe: bis einschl. 0,36m ² (wie z.B. 60/60 cm)	1.000 St	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.01.0100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage: Nachträglicher Einbau der Klappe Zulage zu den vorangehenden Revisionsklappen:	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	----------	-------	---------------

Summe 03.01. Revisionsklappen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.02.	Öffnungen herstellen			
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.02.0010.	Wand-/Deckenbohrung bis 10cm herstellen Bohrung in Trockenbauwänden/-decken nach Angabe der Bauleitung maßgenau herstellen. (z.B. für Deckenspots, Steckdosen, etc...) Durchmesser: bis 10cm	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.02.0020.	Wandöffnung herstellen bis 0,5 m², ohne Wechsel Ausparung in Trockenbauwand nach Angabe der Bauleitung maßgenau herstellen, Ausführung ohne zusätzliche Unterkonstruktion, Größe bis 0,5m ²	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.02.0030.	Wandöffnung herstellen bis 0,5 m², mit Wechsel Ausparung in Trockenbauwand nach Angabe der Bauleitung maßgenau herstellen, Einschließlich Herstellung einer zusätzlichen Unterkonstruktion (Wechsel), Größe bis 0,5m ²	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.02.0040.	Deckenöffnung herstellen bis 0,5 m², ohne Wechsel Deckenöffnung in Trockenbaudecke herstellen rechteckig, ohne Wechsel in der Unterkonstruktion Größe bis 0,5 m ²	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.02.0050.	Deckenöffnung herstellen bis 0,5 m², mit Wechsel Deckenöffnung in Trockenbaudecke herstellen rechteckig, mit zusätzlicher Unterkonstruktion und wenn nötig zusätzlichen Abhängern Größe bis 0,5 m ²	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.02.0060.	Wandöffnung anlegen (Fläche größer 0,5 m²) Öffnung in der Trockenbauwand als Zulage anlegen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(Türöffnung, Fenster, Durchreichen, etc...) einschl. aller benötigten Verbindungselementen, wie Steckwinkel oder ähnlichem. Die benötigten verstärkten Profile werden über die nachfolgenden Positionen zusätzlich berechnet.	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
03.02.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage: Einbau von UA50 Profilen U - Aussteifungsprofile (auch Türsturzprofile) in Metallständerwänden als Zulage einbauen Profildbreite= 50mm	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.02.0080.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage: Einbau von UA75 Profilen U - Aussteifungsprofile (auch Türsturzprofile) in Metallständerwänden als Zulage einbauen Profildbreite= 75mm	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.02.0090.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage: Einbau von UA100 Profilen U - Aussteifungsprofile (auch Türsturzprofile) in Metallständerwänden als Zulage einbauen Profildbreite= 100mm	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.02.0100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage: Einbau von UA125 Profilen U - Aussteifungsprofile in Metallständerwänden als Zulage einbauen Profildbreite= 125mm	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.02.0110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage: Einbau von UA150 Profilen U - Aussteifungsprofile in Metallständerwänden als Zulage einbauen Profildbreite= 150mm	1.000 m	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.02.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Brandschutzkoffer für Dosen in Wänden herstellen</p> <p>Zulage für Wandbohrungen: Umhausung der Elektrodosen allseitig in Material und Dicke der bestehenden Beplankungslage entsprechend herstellen</p>	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	----------	-------	---------------

03.02.0130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Brandschutzkoffer F30 in Decken herstellen</p> <p>Brandschutzkoffer F30 als Zulage in der Montagedecke herstellen.</p> <p>Einhausung z.B. für Einbauleuchten in Material und Dicke der bestehenden Beplankungslage entsprechend allseitig, gemäß des gewählten Systemaufbaus herstellen.</p> <p>Einschließlich Wechsel in der Unterkonstruktion und aller zusätzlich nötigen Abhänger.</p> <p>Höhe der Einhausung bis 25cm</p> <p>Ausführung für Deckensysteme der Feuerwiderstandsklasse F30</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	----------------------	-------	---------------

03.02.0140.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Brandschutzkoffer F90 in Decken herstellen</p> <p>Brandschutzkoffer F90 als Zulage in der Montagedecke herstellen.</p> <p>Einhausung z.B. für Einbauleuchten in Material und Dicke der bestehenden Beplankungslage entsprechend allseitig, gemäß des gewählten Systemaufbaus herstellen.</p> <p>Einschließlich Wechsel in der Unterkonstruktion und aller zusätzlich nötigen Abhänger.</p> <p>Höhe der Einhausung bis 25cm</p> <p>Ausführung für Deckensysteme der Feuerwiderstandsklasse F90</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	----------------------	-------	---------------

Summe 03.02. Öffnungen herstellen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.03.	An- und Abschlüsse			
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.03.0010.	Abschluss- / Eckprofil aus Kunststoff einbauen Abschluß-, Winkel-, oder Kantenschutzprofil aus Kunststoff einbauen und einspachteln	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.03.0020.	Abschluss- / Eckprofil aus Metall einbauen Abschluß-, Winkel-, oder Kantenschutzprofil aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium einbauen und einspachteln	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.03.0030.	Wandabschluß als freies Wandende herstellen Wandabschluß als freies Wandende, als Zulage herstellen, die zusätzliche Beplankung und eventuell nötigen zusätzlichen UA-Profile können über die betreffenden EPA - Positionen abgerechnet werden	1.000 psch	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.03.0040.	Wand- und Deckenanschluß an Schrägen,etc herstellen Anschluß der zu erstellenden Montagewand, oder -decke an Schrägen, gebogene oder nicht rechtwinklige Bauteile als Zulage erstellen.	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.03.0050.	Bewegungsfuge in Montagewand herstellen, mit Fugenprofil Bewegungsfuge in Montagewand als Zulage herstellen Ausführung mit einem Metallfugenprofil mit elastischer Einlage, auch als Eckausführung	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.03.0060.	Bewegungsfuge in Montagewand herstellen, gleitend Bewegungsfuge in Montagewand als Zulage herstellen, Ausführung gleitend, ohne Fugenprofil, Eventuell nötige Eckprofile können über die betreffenden EPA - Positionen abgerechnet werden	1.000 m	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.03.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Bewegungsfuge in Montagewand herstellen, mit Brandschutz</p> <p>Bewegungsfuge in Montagewand als Zulage herstellen, Ausführung gleitend, ohne Fugenprofil, mit Anforderungen an den Brandschutz (Feuerwiderstandsklassen bis F90) Eventuell nötige Eckprofile können über die betreffenden EPA - Positionen abgerechnet werden</p>	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.03.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Bewegungsfuge in Montagedecke herstellen, mit Fugenprofil</p> <p>Bewegungsfuge in Montagewand als Zulage herstellen Ausführung mit einem Metallfugenprofil mit elastischer Einlage, einschließlich Abdeckung der Fuge mit einem der Beplankung und Anforderung entsprechendem Plattenstreifen</p>	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.03.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Bewegungsfuge in Montagedecke herstellen, gleitend</p> <p>Bewegungsfuge in Montagedecke als Zulage herstellen, Ausführung gleitend, ohne Fugenprofil, einschließlich Abdeckung der Fuge mit einem der Beplankung und Anforderung entsprechendem Plattenstreifen Eventuell nötige Eckprofile können über die betreffenden EPA - Positionen abgerechnet werden</p>	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.03.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Bewegungsfuge in Montagedecke herstellen, mit Brandschutz</p> <p>Bewegungsfuge in Montagedecke als Zulage herstellen, Ausführung gleitend, ohne Fugenprofil, mit Anforderungen an den Brandschutz (Feuerwiderstandsklassen bis F90) Eventuell nötige Eckprofile können über die betreffenden EPA - Positionen abgerechnet werden</p>	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.03.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Anschluss der Montagewand gleitend herstellen</p> <p>Anschlüsse der Montagewand an sämtliche flankierende Bauteile (Boden, Decke, Wände, Stützen, etc...) als Zulage in gleitender Ausführung herstellen Eventuell nötige Eckprofile können über die betreffenden EPA - Positionen abgerechnet werden</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.03.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Anschluss der Montagedecke mit Brandschutz</p> <p>Wandanschluss der Montagedecke als Zulage mit Anforderungen an den Brandschutz (Feuerwiderstandsklasse bis F90) herstellen Dichtes Anschließen der Decke an die Wand mit einer Unterlage, je nach System mit Mineralwolle oder einem Streifen GKF, d= 20</p>	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
03.03.0130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Anschluss der Montagedecke mit Schattenfuge herstellen</p> <p>Zulage für Plattendecken: Wandanschluss mit Schattenfuge herstellen, Ausführung mit Profil oder mit einem der Beplankung und Anforderung entsprechendem Plattenstreifen</p>	1.000 m	Nur Einh.-Pr.
Summe 03.03.	An- und Abschlüsse			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.04. Tragwerksbekleidung

03.04.0010. Stützenbekleidung, 3-seitig herstellen
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Dreiseitige Bekleidung einer Stahl- oder Holzstütze herstellen. Enthalten ist das Herstellen der nötigen Unterkonstruktion, wie es das gewählte System vorschreibt, also beispielsweise mit Stahlprofilen und Stützen-Clips oder mit "Knaggen" aus Plattenmaterial; einschließlich Anschlüsse und dafür nötige Profile für die Anschlüsse an begrenzende Bauteile.
 Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche der äußeren Bekleidung
 Die Beplankung wird über die entsprechenden Positionen zusätzlich berechnet, mögliche Brandschutzanforderung über die Zulagen für Metallständerwände im Titel "Brandschutz"
 1.000 m² Nur Einh.-Pr.

03.04.0020. Stützenbekleidung, 4-seitig herstellen
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Vierseitige Bekleidung einer Stahl- oder Holzstütze herstellen. Enthalten ist das Herstellen der nötigen Unterkonstruktion, wie es das gewählte System vorschreibt, also beispielsweise mit Stahlprofilen und Stützen-Clips oder mit "Knaggen" aus Plattenmaterial; einschließlich Anschlüsse und dafür nötige Profile für die Anschlüsse an begrenzende Bauteile.
 Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche der äußeren Bekleidung
 Die Beplankung wird über die entsprechenden Positionen zusätzlich berechnet, mögliche Brandschutzanforderung über die Zulagen für Metallständerwände im Titel "Brandschutz"
 1.000 m² Nur Einh.-Pr.

03.04.0030. Trägerbekleidung, 3-seitig herstellen
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Dreiseitige Bekleidung eines Stahl- oder Holzträgers herstellen. Enthalten ist das Herstellen der nötigen Unterkonstruktion, wie es das gewählte System vorschreibt, also beispielsweise mit Stahlprofilen und Stützen-Clips oder mit "Knaggen" aus Plattenmaterial; einschließlich Anschlüsse und dafür nötige Profile für die Anschlüsse an begrenzende Bauteile.
 Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche der äußeren Bekleidung
 Die Beplankung wird über die entsprechenden Positionen zusätzlich berechnet, mögliche Brandschutzanforderung über die Zulagen für Plattendecken im Titel "Brandschutz"
 1.000 m² Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.04.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Trägerbekleidung, 4-seitig herstellen</p> <p>Vierseitige Bekleidung eines Stahl- oder Holzträgers herstellen. Enthalten ist das Herstellen der nötigen Unterkonstruktion, wie es das gewählte System vorschreibt, also beispielsweise mit Stahlprofilen und Stützen-Clips oder mit "Knaggen" aus Plattenmaterial; einschließlich Anschlüsse und dafür nötige Profile für die Anschlüsse an begrenzende Bauteile.</p> <p>Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche der äußeren Bekleidung Die Beplankung wird über die entsprechenden Positionen zusätzlich berechnet, mögliche Brandschutzanforderung über die Zulagen für Plattendecken im Titel "Brandschutz"</p>	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	----------------------	-------	---------------

Summe 03.04. Tragwerksbekleidung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.05. Brandschutz

03.05.0010. Zulage für Metallständerwände: Ausführung in F30
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Zulage für die über die Positionen aus Titel 1 hergestellten Wände oder Vorsatzschalen:
 Ausführung Feuerhemmend (F30), nach Anweisung der Bauleitung
 Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung:
 - der bauaufsichtliche Zulassung und aller Nachweise,
 - der Übereinstimmungserklärung, sowie
 - einer Fachunternehmerbescheinung des ausführenden Unternehmers
 Diese Position kann nur vergütet werden, wenn all diese Unterlagen vorliegen.
 Abrechnung pro nachzuweisendes System 1.000 psch Nur Einh.-Pr.

03.05.0020. Zulage für Metallständerwände: Ausführung in F60
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Zulage für die über die Positionen aus Titel 1 hergestellten Wände oder Vorsatzschalen:
 Ausführung hoch feuerhemmend (F60), nach Anweisung der Bauleitung
 Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung:
 - der bauaufsichtliche Zulassung und aller Nachweise,
 - der Übereinstimmungserklärung, sowie
 - einer Fachunternehmerbescheinung des ausführenden Unternehmers
 Diese Position kann nur vergütet werden, wenn all diese Unterlagen vorliegen.
 Abrechnung pro nachzuweisendes System 1.000 psch Nur Einh.-Pr.

03.05.0030. Zulage für Metallständerwände: Ausführung in F90
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Zulage für die über die Positionen aus Titel 1 hergestellten Wände oder Vorsatzschalen:
 Ausführung Feuerbeständig (F90), nach Anweisung der Bauleitung
 Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung:
 - der bauaufsichtliche Zulassung und aller Nachweise,
 - der Übereinstimmungserklärung, sowie
 - einer Fachunternehmerbescheinung des ausführenden Unternehmers

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Diese Position kann nur vergütet werden, wenn all diese Unterlagen vorliegen.			
	Abrechnung pro nachzuweisendes System	1.000 psch	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.05.0040.	Zulage für Plattendecken: Ausführung in F30 Zulage für die aus den in Titel 2.1 und Titel 2.2 hergestellten Montagedecken: Ausführung feuerhemmend, nach Anweisung der Bauleitung Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung: - der bauaufsichtliche Zulassung und aller Nachweise, - der Übereinstimmungserklärung, sowie - einer Fachunternehmerbescheinung des ausführenden Unternehmers			
	Diese Position kann nur vergütet werden, wenn all diese Unterlagen vorliegen.			
	Abrechnung pro nachzuweisendes System	1.000 psch	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.05.0050.	Zulage für Plattendecken: Ausführung in F60 Zulage für die aus den in Titel 2.1 und Titel 2.2 hergestellten Montagedecken: Ausführung hoch feuerhemmend, nach Anweisung der Bauleitung Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung: - der bauaufsichtliche Zulassung und aller Nachweise, - der Übereinstimmungserklärung, sowie - einer Fachunternehmerbescheinung des ausführenden Unternehmers			
	Diese Position kann nur vergütet werden, wenn all diese Unterlagen vorliegen.			
	Abrechnung pro nachzuweisendes System	1.000 psch	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
03.05.0060.	Zulage für Plattendecken: Ausführung in F90 Zulage für die aus den in Titel 2.1 und Titel 2.2 hergestellten Montagedecken: Ausführung feuerbeständig, nach Anweisung der Bauleitung Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung: - der bauaufsichtliche Zulassung und aller Nachweise, - der Übereinstimmungserklärung, sowie - einer Fachunternehmerbescheinung des ausführenden Unternehmers			
	Diese Position kann nur vergütet werden, wenn all diese Unterlagen vorliegen.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abrechnung pro nachzuweisendes System	1.000 psch	Nur Einh.-Pr.
Summe 03.05. Brandschutz				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.06. Kleinflächen / Reparaturen / sonstiges

03.06.0010. **Abbruch GK Wandbeplankung**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Ein- oder zweilagige Gipskartonwandbeklankung auf einer Seite einer bestehenden Trockenbaukonstruktion auch in Teilflächen abbrechen.
 Enthalten ist das Entfernen der Schnellbauschrauben und das Vorbereiten der Anschlüsse und Flanken für den Einbau einer neuen Beplankung.

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

03.06.0020. **Abbruch GK Deckenbeplankung**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Ein- oder zweilagige Gipskartondeckenbeklankung auch in Teilflächen abbrechen.
 Enthalten ist das Entfernen der Schnellbauschrauben und das Vorbereiten der Anschlüsse und Flanken für den Einbau einer neuen Beplankung.

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

03.06.0030. **Rückbau Mineralwolle**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Ausfachung aus Mineralwolle in Wänden oder Decken ausbauen.
 Dicke bis 50 mm

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

03.06.0040. **Rückbau Mineralwolle, Zulage Dicke je 25 mm**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Zulage zur Position "Rückbau Mineralwolle" bei Dämmstoffdicken > 50 mm je 25mm Mehrdicke

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

03.06.0050. **Abbruch Ständerwerk**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Metall- oder Holzständerwerk auch in Teilflächen abbrechen
 Anschlüsse für den Einbau einer neuen Konstruktion vorbereiten
 Breiten der Ständer bis einschließlich 150mm

1.000 m² Nur Einh.-Pr.

03.06.0060. **Abbruch Deckenunterkonstruktion**
 *** Bedarfsposition ohne GB

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abbruch Deckenunterkonstruktion (Metallprofile oder aus Holz) auch in Teilflächen abrechen. Anschlüsse für den Einbau einer neuen Konstruktion vorbereiten	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
03.06.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Mineralwolle als Ausbesserung einbauen Mineralwolle d = 40mm als Ausbesserung einbauen größere Dicken werden mit entsprechendem Faktor berechnet (60mm => Faktor 1,5, etc...)	1.000 m ²	Nur Einh.-Pr.
03.06.0080.	*** Bedarfsposition ohne GB Löcher in Wandbeplankungen schließen Schäden und Löcher (z.B. Suchöffnungen für die Elektroinstallation) in der Wandbeplankung (ein- oder zweilagig) einseitig schließen Einschließlich Herstellen einer Unterkonstruktion und flächenbündigem Verspachteln Einzelgröße bis 0,1 m ²	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
03.06.0090.	*** Bedarfsposition ohne GB Löcher in Deckenbeplankungen schließen Schäden und Löcher (z.B. Suchöffnungen für die Elektroinstallation) in der Deckenbeplankung (ein- oder zweilagig) einseitig schließen Einschließlich Herstellen einer Unterkonstruktion und flächenbündigem Verspachteln Einzelgröße bis 0,1 m ²	1.000 St	Nur Einh.-Pr.
03.06.0100.	*** Bedarfsposition ohne GB (Roll)gerüst für Arbeiten in Höhen > 3,50 m Auf-, Um- und Abbauen von Kleingerüsten, beweglich oder ortsfest, Leitern, Böcke, etc.. für Arbeiten in einer Höhe von mehr als 3,50m Abrechnung nur einmal pro Bauvorhaben möglich	1.000 psch	Nur Einh.-Pr.
03.06.0110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage zum (Rol)lgerüst, Höhen > 5,50 m Zulage zur Vorposition bei Höhen > 5,50 m	1.000 psch	Nur Einh.-Pr.
Summe 03.06.	Kleinflächen / Reparaturen / s...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 03.	weitere Leistungen			
-----------	--------------------	--	--	--

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	---------------------

01.	Wände	
------------	--------------	--

01.01.	Trockenputz/Vorsatzschalen	
01.02.	Unterkonstruktion für nichttragende innere Trennwände	
01.03.	Beplankungen	

Summe 01.	Wände	
------------------	--------------	--

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	---------------------

02.	Decken	
------------	---------------	--

02.01.	Unterkonstruktionen für Unterdecken und Dachschrägen	
02.02.	Bepankung von Unterdecken und Dachschrägen	
02.03.	Abgehängte Mineralfaser - Rasterdecken	

Summe 02.	Decken	
------------------	---------------	--

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: FS39 S-EPA Trockenbauarbeiten (CG) Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

03.	weitere Leistungen	
------------	---------------------------	--

03.01.	Revisionsklappen	
03.02.	ffnungen herstellen	
03.03.	An- und Abschlusse	
03.04.	Tragwerksbekleidung	
03.05.	Brandschutz	
03.06.	Kleinflachen / Reparaturen / sonstiges	

Summe 03. weitere Leistungen

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: FS39 **S-EPA Trockenbauarbeiten (CG)** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

LV	FS39	
----	------	--

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| 01. | Wände | |
| 02. | Decken | |
| 03. | weitere Leistungen | |

Summe LV	FS39 S-EPA Trockenbauarbei...
-----------------	--------------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19.00%
--	-------

.....
=====

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 60