



Projekt
EIS 2 / EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

Leistungsverzeichnis
3276 / Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH
Lietzenburger Str. 90
10719 Berlin

Herr Quenzel
Stefan.Quenzel@covivio.immo

Planer

Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH
Markt 4
13597 Berlin
Deutschland

Ort der Angebotsabgabe

Covivio Immobilien GmbH
Lietzenburger Str. 90
10719 Berlin

Frau Berns Einkauf@covivio.immo

Termine

Vergabeverfahren:	Freihändige Vergabe
Datum Angebotsabgabe:	
Ausführungsbeginn:	14.07.2025
Fertigstellung:	07.11.2025

Bieter

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Land:

Ansprechpartner:

Angebot

Leistungsverzeichnis (Netto): €

zuzügl. 19,00% MwSt.: €

zuzügl. 0,000% MwSt. (PST): €

Leistungsverzeichnis (Brutto): €

.....

(Ort)

.....

(Datum)

.....

(Stempel und Unterschrift)

Ausschreibung

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH

Projekt

EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

LV

3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



Inhaltsverzeichnis

	LEISTUNGSÜBERSICHT	3
	ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG EIS 2	3
	ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN	4
	ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FLIESEN	5
01	Riegel	6
01.01	Fliesenarbeiten Treppenhaus A	6
01.02	Fliesenarbeiten Treppenhaus B	12
01.03	Fliesenarbeiten Treppenhaus C	16
02	Tower	20
02.01	Fliesenarbeiten Treppenhaus 4	20
02.02	Fliesenarbeiten Treppe Restaurant und Flur Restaurant UG2	27
03	Sonstiges	31
03.01	Zusätze	31
03.02	Stundenlohnarbeiten Fliesenarbeiten	32

Ausschreibung

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH

Projekt

EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

LV

3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



LEISTUNGSÜBERSICHT

Lieferung und Einbau von Wand- und Bodenfliesen

<u>Abschnitt</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Menge</u>
Riegel	Bodenfliesen	425 m ²
	Treppenstufenfliesen	280 m
	Sauberlaufzonen	3 Stk
Tower	Bodenfliesen	365 m ²
	Treppenstufenfliesen	315 m
	Sauberlaufzone	1 Stk

ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG EIS 2

Grundstück:

EIS2 - Eiswerderstraße 12 in 13585 Berlin/Spandau

Neubauprojekt:

Das Projekt EIS-2 umfasst einen Gewerberiegel mit einem Hochhaus. Beide Bauabschnitte erhalten eine verbindende Tiefgarage. Insgesamt sollen im Turm 17 Wohnungen sowie eine Büro- bzw. Praxisfläche und im Erdgeschoss ein Restaurant entstehen. Im angrenzenden Riegel werden weitere Büroflächen und ein Boardinghouse mit 94 Miet-Apartments untergebracht. Insgesamt entstehen 224 unterirdische Stellplätze.



Das Projekt EIS 2 setzt sich aus zwei oberirdischen Gebäudeteilen zusammen: Turm und Riegel. Beide werden unabhängig voneinander erschlossen, besitzen aber Verbindungen in den unterirdischen Geschossen, damit die Stellplätze der Tiefgaragen von beiden Gebäudeteilen erreichbar sind. Der Riegel soll dreigeschossig mit Staffelgeschoss sowie zwei unterirdischen Geschossen errichtet werden. Die beiden Untergeschosse (UG) beinhalten zwei Tiefgaragenebenen. Das 1. Untergeschoss wird mit einer Zu- und Abfahrtsrampe an der nördlichen Stirnseite des Riegels erschlossen. Die Tiefgaragenebene im 2.UG ist über eine innenliegende Rampe mit der Verbindungsgarage zwischen beiden Baufeldern verknüpft. Diese Verbindungsgarage bekommt im Norden eine Einfahrtsrampe. Für die Ausfahrtsrampe wird die Westseite des bereits gebauten nördlichen Garagenteils geöffnet um hier die neue Ausfahrtsrampe einzubauen.

Das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss des Riegels sollen eine Büronutzung erhalten. Für das 2. Obergeschoss und das Staffelgeschoss ist eine Nutzung als Boardinghouse geplant. Das Gebäude erhält drei Eingänge. Der Haupteingang befindet sich an der Westfassade in einer gläsernen Fuge, welche in der Fassade den Übergang zum Turm markiert. Weiter nördlich gibt es einen weiteren Eingang von Westen und an der Ostfassade den Ausgang eines Fluchttreppenhauses. Der Turm ist zehngeschossig mit Staffelgeschoss konzipiert. Im Erdgeschoss soll ein Restaurant mit Außenterrasse und im 1.Obergeschoss eine Büro- und Praxisfläche errichtet werden. In den darüberliegenden Geschossen entstehen 17 Eigentumswohnungen. Bei dem Turm handelt es sich um ein Hochhaus gemäß Hochhausrichtlinie. Die Vertikalerschließung erfolgt daher über einen Sicherheitstreppeerraum mit Druckbelüftung und zwei Aufzügen, von

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Immobilien GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



Fortsetzung von vorheriger Seite

denen einer als Feuerwehraufzug ausgeführt wird. Die Gastronomie im Erdgeschoss erhält einen separaten Eingang. Gebäudelage, Abmessung, Grenz- und Gebäudeabstände, Grundriss- und Gebäudeform des Objekts sind aus den Planunterlagen ersichtlich.

Baubabschnitte Neubau:

EIS2 - Riegel
EIS2 - Tower

Kennzahlen Turm:

Wohneinheiten = 17 WE
Gewerbe: 1 Restaurant, 1 Gewerbe (5 Büroräume und 1 Besprechungsraum)

Kennzahlen Riegel:

Gemietete Wohneinheiten = 94 Apartments

BGF

Riegel: 5.738,9 m²
Tower: 4.515,64 m²

inkl. UG-1 und UG-2

Sonstiges:

Die vorgesehenen Bauleistungen werden entsprechend der derzeit geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, der dort geforderten bautechnischen Nachweise und nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik ausgeführt. Die Anforderungen des Brandschutzes sind einzuhalten.

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

01 Allgemeines

Anschlüsse für Wasser und Energie werden durch den AG in erforderlichem Maß auf dem Baufeld zur Verfügung gestellt. Die Kosten hierfür werden über einen in der Auftragsverhandlung festzulegenden Prozentsatz von der Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht. Die Verteilung der Medien vom Übergabepunkt (z. B. Baustromverteiler des AG) bis zum Arbeitsplatz ist Sache des AN.

WC-Einrichtungen werden zur Verfügung gestellt, Abrechnung analog obigem Absatz. Tagesunterkünfte und Magazincontainer können durch den AG gegen eine im Verhandlungsgespräch noch zu vereinbarende Monatspauschale zur Verfügung gestellt werden.

Für vom AN selbst vorgesehene Lagerflächen u.ä. besteht generelle Abstimmungspflicht mit dem AG. Der AN kann ggf. aus Platzgründen keine eigenen Tagesunterkünfte, Magazincontainer, etc. aufstellen. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Baufeld nur begrenzt zur Verfügung.

Durch die örtliche Bauleitung werden eine Baustellenordnung und der SiGe-Plan an den AN übergeben.

02 Angaben zur Ausführung

Die Baustelle ist vor Angebotsabgabe, spätestens jedoch vor Auftragsverhandlung durch den Bieter zu besichtigen. Alle sich aus den Örtlichkeiten ergebenden Aufwendungen sind einzukalkulieren.

Bei der Abwicklung der vertraglichen Leistungen hat der AN nur Personal einzusetzen, das vorher mit den notwendigen Sicherheitsbestimmungen, wie Unfallverhütungsvorschriften etc. vertraut gemacht wurde. Die Sicherheitsbestimmungen sind bei der Durchführung der Arbeiten einzuhalten. Baustellenführungspersonal, Vorarbeiter, etc. müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein! Vor Arbeitsbeginn ist dem AG das verantwortliche Führungspersonal und alle am Bau Beteiligten schriftlich zu benennen.

Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Mengen und Einheitspreis fehlerhaft ist (z. B. auf Grund von Rechen- oder Eingabefehler). Sämtliche Einheitspreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

03 Neben- und Besondere Leistungen

Mit den Einheitspreisen abgegolten sind, wenn nachstehend nicht gesondert aufgeführt, das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle incl. An- und Abfuhr aller für die Arbeiten erforderlichen Maschinen und Geräte, sowie alle Nebenleistungen und besonderen Leistungen, die zur restlosen Fertigstellung der Arbeiten notwendig sind.

04 Termine

Die mit der örtlichen Bauleitung abgesprochenen Zwischen- und Endtermine sind Vertragstermine und unbedingt einzuhalten. Sollten zur Einhaltung

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Covivio Immobilien GmbH
Projekt EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
LV 3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



Fortsetzung von vorheriger Seite

der vereinbarten Termine Überstunden erforderlich werden, erfolgt hierfür keine zusätzliche Vergütung.

05 Stundenlohnarbeiten

Arbeiten auf Nachweis dürfen nur für die gemäß Leistungsverzeichnis vorgesehene Leistung, und auf besondere Anweisung des Auftraggebers vor Arbeitsbeginn ausgeführt werden. Die Rapporte müssen arbeitstäglich zur Anerkennung vorgelegt werden. Verspätet vorgelegte Rapporte werden nicht anerkannt. Der AN verliert in diesem Fall seinen Vergütungsanspruch.

Die separat vereinbarten Stundenverrechnungssätze beinhalten sämtliche Lohnkosten, Sozialaufwendungen, Lohnnebenkosten und Allgemeine Geschäftskosten. Kosten für An- und Abfahrt, Aufsichtspersonal und Überstundenzuschläge werden nicht gesondert vergütet. Stundenlohnarbeiten werden nur angewendet, wenn auf der Grundlage der Urkalkulation kein Nachtragsangebot des AN zu Stande kommt.

06 Prüfpflicht des AN

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sollten sich hinsichtlich Verwendbarkeit zur Herstellung eines mangelfreien Werkes Bedenken gegen die Verwendung ergeben, so sind diese gegenüber dem AG so rechtzeitig geltend zu machen, dass aus hieraus resultierenden Materialwechselln keine Beeinträchtigungen an Bauablauf und -fortschritt entstehen können. Sinnvolle oder notwendig erscheinende Änderungen oder Zusätze sind mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen.

07 Verwendbarkeitsnachweis

Alle - auch die ausgeschriebenen - Produkte sind im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweis per Prüfungszeugnis, Zeichnung, technischem Datenblatt des Herstellers usw. technisch zu bemustern. Alle Abweichungen von den ausgeschriebenen Produkten sind vom Bauherrn bzw. seinen Beauftragten zu genehmigen. Die Gleichwertigkeit ist vom AN nachzuweisen. Auch gestalterische Kriterien sind in die Gleichwertigkeitsbetrachtung mit einbezogen.

08 Mitwirkungspflicht Baukoordination

Der AN hat seine Arbeiten mit den sonstigen auf der Baustelle tätigen Unternehmen in Abstimmung mit dem AG so zu koordinieren, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.

09 Sauberkeit Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz ist täglich sauber (besenrein) zu verlassen. Sollte der AN dieser Verpflichtung nicht nachkommen, ist der AG berechtigt, ohne weitere Vorankündigung die Beräumung / Säuberung der Arbeitsplätze durch Dritte zu veranlassen. Die daraus entstehenden Kosten trägt der AN.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FLIESEN

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus den ATV

DIN 18 352 Fliesen- und Plattenarbeiten und den anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend sind u.a. folgende ATV/ DIN zu berücksichtigen:

- DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18 331 Betonarbeiten
- DIN 18 330 Mauerarbeiten
- DIN 18 336 Abdichtungsarbeiten
- DIN 18 340 Trockenbauarbeiten
- DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten
- DIN 18 353 Estricharbeiten
- DIN 18 534 Abdichtung von Innenräumen

Merkblätter Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB

BVF Fachinformation Flächenheizung

Sammlung der BVF-Richtlinien, Herausgeber Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

Weiterhin gelten sämtliche europäischen und nationalen Vorschriften, Merkblätter, Stoff- und Prüfnormen usw. jeweils in ihrer aktuellen Fassung sowie die Herstellerangaben, Zulassungen und Empfehlungen der jeweiligen Fachverbände.

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01	Riegel			
01.01	Fliesenarbeiten Treppenhaus A			
01.01.010	Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschließlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Rücksprache mit der Bauleitung. Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)	210,000 m2
01.01.020	Eventualposition ohne GB Untergrund ausgleichen, 1-5 mm Reinigen der Flächen und Entfernen von haftungsmindernden Rückständen, Ausgleichen des Untergrundes mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse, zur Aufnahme nachfolgender Bodenbeläge, es gelten die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 Teil 5, Zeile 3 als Mindestanforderung, Untergrund: vorhandene Unterkonstruktionen, hier: Estrich Richtfabrikat: PCI o.glw. Angeb. Fabrikat: <i>vom Bieter einzutragen</i> Einbauort: Treppenpodeste	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
01.01.030	Randdämmstreifen, Überstand abschneiden und entsorgen Überstand von Randdämmstreifen mineralisch an Estrichbegrenzungen abschneiden und fachgerecht entsorgen. Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)	140,000 m
01.01.040	Haftgrundierung, Bodenfläche Saugfähige und nichtsaugfähige Untergründe, wie Trocken-, Zement- oder Anhydritestriche, zum Verlegen des Fliesenbelags vollflächig mit einer Haftgrundierung in 2 Arbeitsgängen versehen. Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Podeste (Setzstufen übermessen)			

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Richtfabrikat: PCI o.glw.

Angeb. Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

210,000 m2

01.01.050

Bodenabdichtung, Flexible Dichtschlämme

Wasserdichte flexible Dichtschlämme als Verbundabdichtung gem. DIN 18534 in spachtelfähiger Konsistenz verarbeitet. Aufträge und Filmschichtstärke gem. Angaben des Herstellers.

Untergrund Böden :Estrich
Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers (Verlegeanleitung).
Wassereinwirkungsklasse: W2-I

Fabrikat: PCI System Seccoral 1K o.glw.

Angeb. Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

Einbauort: Treppenhaus, EG

15,000 m2

01.01.060

Bodenfliesen, rektifiziertes Feinsteinzeug, Dünnbett 30 / 60 cm, R10

Bodenbelag aus rektifiziertem Feinsteinzeug, im Dünnbett verlegen.
Untergrund: Estrich
Kantenausbildung: rektifiziert, einkalibrig
Nennmaß: 30 x 60 cm
Farbe: grau bzw. gem. Angabe AG
Oberfläche: natur, matt, durchgefärbt
Rutschhemmung: R 10/A
Verlegung im Versatz gem. Fliesenplan, im Dünnbett gemäß DIN 18157.
Verlegematerial: Flexmörtel, abgestimmt auf Verbundabdichtung.
Fugenmaterial: Schlämmverfugung mit geeigneter flexibler Fugenmasse, Farbton nach Wahl AG, passend zum Fliesenbelag.

Richtfabrikat Flexmörtel: PCI Flexmörtel S2 o.glw.
Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock 36G, rektifiziert, 30x60 o.glw

Angeb. Fabrikat Fliese:

.....
vom Bieter einzutragen

Einbauort: Treppenpodeste, Flure

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

01.01.070	<p>Schutzabdeckung, Tetrapack-Folie Abdecken des fertigen Fußbodens auf besondere Anordnung des AG.</p> <p>Material: Tetrapack-Folie</p> <p>Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden.</p> <p>Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.</p>	160,000 m2
01.01.080	<p>Sockel aus Bodenfliese, H = 60 mm Sockelleisten passend zum Bodenbelag, schließen. Verlegen im Dünnbett, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber incl. Verfugung.</p> <p>Plattendicke: ca. 10 mm Plattenhöhe: 60 mm Plattenlänge: gem. Architektenplanung Material: wie Bodenfliese Farbe: wie Bodenfliese Fugenfarbe: wie Flächenbelag Oberfläche: wie Bodenfliese</p> <p>Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock BT60G, naturale strutt. battiscopa, rektifiziert, 60x600 mm o.glw.</p> <p>Einbauort: Treppenpodeste, Flure</p>	160,000 m2
01.01.090	<p>Treppenbelag, Fliese, Tritt-/Setzstufe 17,9 - 18,4/26 cm, gerundete Kante, Mittelbett Treppenbelag aus Fliesen im Mittelbett für Aufnahme bzw. Ausgleich Höhentoleranzen zwischen den Geschossen, inkl. Haftbrücke, passend zum Flächenbelag, als Tritt- und Setzstufen. Treppenlauf beidseitig an Wand angrenzend, Sichtkante zum vorhandenen Treppenaug mit ca. 1 cm Überhang mit überstreichfähigen saubere Verfugung Sichtkante Mittelbett im Treppenaug.</p> <p>Unterschnitt: keiner Plattendicke: ca. 10 mm Einzellänge: ca. 1,10 m Material: Feinsteinzeug, durchgefärbt Farbe: wie Flächenbelag Fugenfarbe: wie Flächenbelag Rutschhemmung: R10/A</p>	140,000 m

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Stufenkante: gerundet Steigungsverhältnis: ca. 17,9 - 18,4/26 cm Verlegung: Mittelbett (8 - 15 mm) Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock 12G, rektifiziert Angeb. Fabrikat Fliese: vom Bieter einzutragen	110,000 m
01.01.100	Eventualposition ohne GB Treppenbelag, Fliese, Tritt-/Setzstufe 17,9 - 18,4/26 cm, gerundete Kante, Dickbett Wiederholung zu OZ 01.01.090, jedoch: Verlegung: Dickbett (15 - 30 mm)	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
01.01.110	Zulage: Zuschnitt im Werk, Stufentiefe Zulage: Zuschnitt des Treppenstufenbelags im Werk Anfrage bei Sandro Schumann Industriervertretungen & Objektberatung Mail: Handelsargentur.schumann@gmx.de Tel. +49 152 568 39 121	110,000 m
01.01.120	Zulage: Trittstufen mit Rillen Zulage: Trittstufen mit Rillen als Rutschhemmung und zur optischen Hervorhebung der Stufenkante. Anzahl der Rillen: 3 Anordnung und Rillentiefe gem. Angabe AG.	110,000 m
01.01.130	Schutzabdeckung Plattenmaterial , Treppenstufen Abdecken des fertigen Treppenstufen auf besondere Anordnung des AG. Material: Holzfaserstoffe oder Spanplatte Stufenbreite: ca. 28 cm Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden. Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.	110,000 m

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.01.140	<p>Sockelpaar, Fliese, H = 60 mm Sockelpaar passend zur Bodenfliese, für Tritt- und Setzstufen, Verlegen im Dünnbett incl. Verfugung und dauerelastischer Verfugung, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber schließen.</p> <p>Plattendicke: ca. 10 mm Plattenhöhe: 60 mm Material: wie Treppenstufen Farbe: nach Wahl des AG Fugenfarbe: grau, wie Flächenbelag Oberfläche: matt, mit Versiegelungsmasse versiegelt Farbe: nach Wahl des AG Zählweise : 1 St=1 Paar</p> <p>Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock BT60G, naturale strutt. battiscopa, rektifiziert, 60x600 mm o.glw.</p>	145,000 Stk
01.01.150	<p>Fliesenbelag in Aufzugkabine Fliesenbelag in Aufzugkabine, analog Treppenraum. Komplette Leistung, einschließlich Ausgleich bis auf das erforderliche Niveau, Abdichtung, Fugenverschluss, einschließlich Entfettung der Untergrundes, Einbau einer Entkopplungsmatte mit Spezialkleber.</p> <p>Abmessung Aufzugkabine: ca. 2,10 m / 1,10 m</p>	1,000 Stk
01.01.160	<p>Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche mit Silikon.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG und nach Bemusterung</p>	230,000 m
01.01.170	<p>Eventualposition ohne GB Randabschluss Trittstufe, Profil, Edelstahl Randabschluss Trittstufe bei Treppenaugenseitlich und vorn, Stahlprofil mit 10 mm Überstand zum Belag.</p> <p>Material: Edelstahl</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
01.01.180	<p>Dehnungsfugenprofil Dehnungsfugenprofil im Übergangsbereich der Podeste zu den Treppenläufen, flächeneben einpassen.</p> <p>Farbe : passend zum Bodenbelag</p>			

Ausschreibung

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH

Projekt

EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

LV

3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
<i>Fortsetzung von vorheriger Seite</i>				
	Angeb. Fabrikat: <i>vom Bieter einzutragen</i>	40,000 m
01.01.190	Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl Material-Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil in verschiedenen Längen liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen. Material: Edelstahl			
	Angeb. Fabrikat: <i>vom Bieter einzutragen</i>	10,000 m
01.01.200	Eventualposition ohne GB Alternativ: Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Aluminium Alternativ: Material-Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil in verschiedenen Längen liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen. Material: Aluminium, eloxiert			
	Angeb. Fabrikat: <i>vom Bieter einzutragen</i>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
01.01.210	Sauberlaufmatte Emco Diplomat 1,20 m x 1,20 m Eingang EG Herstellung, Lieferung und Einbau in Plattenbodenbelag, Sauberlaufzone 1,20 m x 1,20 m mit umlaufender Einfassung (Winkelrahmen). Fabrikat: Emco Diplomat mit Ripseinlage Höhe: 2,5 mm Profiltiefe: 44 mm			
		1,000 Stk
01.01.220	Anarbeiten an Winkelrahmen der Sauberlaufmatte Anarbeiten des Fliesenbelags an eingebaute Winkelrahmen der Sauberlaufmatten. Abmessungen Sauberlaufmatte: LxB= 140 x 110 cm Einbauort: EG, Eingangsbereiche (Sauberlaufmatte)			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH

Projekt

EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

LV

3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

5,000 m

Summe 01.01 Fliesenarbeiten Treppenhaus A

01.02 Fliesenarbeiten Treppenhaus B

01.02.010

Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschließlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Rücksprache mit der Bauleitung.
Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum

Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)

80,000 m2

01.02.020

Randdämmstreifen, Überstand abschneiden und entsorgen

Überstand von Randdämmstreifen mineralisch an Estrichbegrenzungen abschneiden und fachgerecht entsorgen.

Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)

45,000 m

01.02.030

Haftgrundierung, Bodenfläche

Saugfähige und nichtsaugfähige Untergründe, wie Trocken-, Zement- oder Anhydritestriche, zum Verlegen des Fliesenbelags vollflächig mit einer Haftgrundierung in 2 Arbeitsgängen versehen.

Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum (Setzstufen übermessen)

Fabrikat: wie TH A

50,000 m2

01.02.040

Bodenabdichtung, Flexible Dichtschlämme

Wasserdichte flexible Dichtschlämme als Verbundabdichtung gem. DIN 18534 in spachtelfähiger Konsistenz verarbeitet. Aufträge und Filmschichtstärke gem. Angaben des Herstellers.

Untergrund Böden :Estrich

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers (Verlegeanleitung).

Wassereintrwirkungsklasse: W2-I

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	<p>Fortsetzung von vorheriger Seite</p> <p>Fabrikat: wie TH A</p> <p>Einbauort: Treppenhaus, EG</p>	10,000 m2
01.02.050	<p>Bodenfliesen, rektifiziertes Feinsteinzeug, Dünnbett 30 / 60 cm, R10 Bodenbelag aus rektifiziertem Feinsteinzeug, im Dünnbett verlegen. Untergrund: Estrich Kantenausbildung: rektifiziert, einkalibrig Nennmaß: 30 x 60 cm Farbe: grau bzw. gem. Angabe AG Oberfläche: natur, matt, durchgefärbt Rutschhemmung: R 10/A Verlegung im Versatz gem. Fliesenplan, im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: Flexmörtel, abgestimmt auf Verbundabdichtung. Fugenmaterial: Schlämmverfugung mit geeigneter flexibler Fugenmasse, Farbton nach Wahl AG, passend zum Fliesenbelag.</p> <p>Fabrikat: wie TH A</p> <p>Einbauort: Treppenpodeste, Flure</p>	50,000 m2
01.02.060	<p>Schutzabdeckung, Tetrapack-Folie Abdecken des fertigen Fußbodens auf besondere Anordnung des AG.</p> <p>Material: Tetrapack-Folie</p> <p>Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden.</p> <p>Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.</p>	50,000 m2
01.02.070	<p>Sockel aus Bodenfliese, H = 60 mm Sockelleisten passend zum Bodenbelag, schließen. Verlegen im Dünnbett, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber incl. Verfugung.</p> <p>Plattendicke: ca.10 mm Plattenhöhe: 60 mm Plattenlänge: gem. Architektenplanung Material: wie Bodenfliese Farbe: wie Bodenfliese Fugenfarbe: wie Flächenbelag Oberfläche: wie Bodenfliese</p> <p>Fabrikat: wie TH A</p>			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH

Projekt

EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

LV

3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Einbauort: Treppenpodeste, Flure	45,000 m
01.02.080	Treppenbelag, Fliese, Tritt-/Setzstufe 16,9 - 18,1/26 cm, gerundete Kante, Mittelbett Treppenbelag aus Fliesen im Mittelbett für Aufnahme bzw. Ausgleich Höhentoleranzen zwischen den Geschossen, inkl. Haftbrücke, passend zum Flächenbelag, als Tritt- und Setzstufen. Treppenlauf beidseitig an Wand angrenzend, Sichtkante zum vorhandenen Treppenauge mit ca. 1 cm Überhang mit überstreichfähigen saubere Verfugung Sichtkante Mittelbett im Treppenauge. Unterschnitt: keiner Plattendicke: ca. 10 mm Einzellänge: ca. 1,10 m Material: Feinsteinzeug, durchgefärbt Farbe: wie Flächenbelag Fugenfarbe: wie Flächenbelag Rutschhemmung: R10/A Stufenkante: gerundet Steigungsverhältnis: ca. 16,9 - 18,1/26 cm Verlegung: Mittelbett (8 - 15 mm) Fabrikat: wie TH A	70,000 m
01.02.090	Zulage: Zuschnitt im Werk, Stufentiefe Zulage: Zuschnitt des Treppenstufenbelags im Werk Anfrage bei Sandro Schumann Industriervertretungen & Objektberatung Mail: Handelsargentur.schumann@gmx.de Tel. +49 152 568 39 121	70,000 m
01.02.100	Zulage: Trittstufen mit Rillen Zulage: Trittstufen mit Rillen als Rutschhemmung und zur optischen Hervorhebung der Stufenkante. Anzahl der Rillen: 3 Anordnung und Rillentiefe gem. Angabe AG.	70,000 m
01.02.110	Schutzabdeckung Plattenmaterial , Treppenstufen Abdecken des fertigen Treppenstufen auf besondere Anordnung des AG. Material: Holzfaserstoffe oder Spanplatte Stufenbreite: ca. 28 cm			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden. Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.	70,000 m
01.02.120	Sockelpaar, Fliese, H = 60 mm Sockelpaar passend zur Bodenfliese, für Tritt- und Setzstufen, Verlegen im Dünnbett incl. Verfugung und dauerelastischer Verfugung, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber schließen. Plattendicke: ca. 10 mm Plattenhöhe: 60 mm Material: wie Treppenstufen Farbe: nach Wahl des AG Fugenfarbe: grau, wie Flächenbelag Oberfläche: matt, mit Versiegelungsmasse versiegelt Farbe: nach Wahl des AG Zählweise : 1 St=1 Paar Fabrikat: wie TH A	52,000 Stk
01.02.130	Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche mit Silikon. Farbe nach Wahl des AG und nach Bemusterung	85,000 m
01.02.140	Dehnungsfugenprofil Dehnungsfugenprofil im Übergangsbereich der Podeste zu den Treppenläufen, flächeneben einpassen. Farbe : passend zum Bodenbelag Fabrikat: wie TH A	20,000 m
01.02.150	Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl Material-Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil in verschiedenen Längen liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen. Material: Edelstahl Fabrikat: wie TH A	10,000 m

Ausschreibung

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH

Projekt

EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

LV

3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.02.160	Anarbeiten an Winkelrahmen der Sauberlaufmatte Anarbeiten des Fliesenbelags an eingebaute Winkelrahmen der Sauberlaufmatten. Abmessungen Sauberlaufmatte: LxB= 140 x 110 cm Einbauort: EG, Eingangsbereiche (Sauberlaufmatte)	6,000 m
Summe 01.02 Fliesenarbeiten Treppenhaus B			
01.03	Fliesenarbeiten Treppenhaus C			
01.03.010	Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschließlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Rücksprache mit der Bauleitung. Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)	270,000 m2
01.03.020	Randdämmstreifen, Überstand abschneiden und entsorgen Überstand von Randdämmstreifen mineralisch an Estrichbegrenzungen abschneiden und fachgerecht entsorgen. Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)	185,000 m
01.03.030	Haftgrundierung, Bodenfläche Saugfähige und nichtsaugfähige Untergründe, wie Trocken-, Zement- oder Anhydritestriche, zum Verlegen des Fliesenbelags vollflächig mit einer Haftgrundierung in 2 Arbeitsgängen versehen. Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum (Setzstufen übermessen) Fabrikat: wie TH A	270,000 m2
01.03.040	Bodenabdichtung, Flexible Dichtschlämme Wasserdichte flexible Dichtschlämme als Verbundabdichtung gem. DIN 18534 in spachtelfähiger Konsistenz verarbeitet. Aufträge und Filmschichtstärke gem. Angaben des Herstellers. Untergrund Böden :Estrich			

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	<p>Fortsetzung von vorheriger Seite</p> <p>Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers (Verlegeanleitung). Wassereinwirkungsklasse: W2-I</p> <p>Fabrikat: wie TH A</p> <p>Einbauort: Treppenhaus, EG</p>	95,000 m2
01.03.050	<p>Bodenfliesen, rektifiziertes Feinsteinzeug, Dünnbett 30 / 60 cm, R10 Bodenbelag aus rektifiziertem Feinsteinzeug, im Dünnbett verlegen. Untergrund: Estrich Kantenausbildung: rektifiziert, einkalibrig Nennmaß: 30 x 60 cm Farbe: grau bzw. gem. Angabe AG Oberfläche: natur, matt, durchgefärbt Rutschhemmung: R 10/A Verlegung im Versatz gem. Fliesenplan, im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: Flexmörtel, abgestimmt auf Verbundabdichtung. Fugenmaterial: Schlämmverfugung mit geeigneter flexibler Fugenmasse, Farbton nach Wahl AG, passend zum Fliesenbelag.</p> <p>Fabrikat: wie TH A</p> <p>Einbauort: Treppenpodeste, Flure</p>	225,000 m2
01.03.060	<p>Schutzabdeckung, Tetrapack-Folie Abdecken des fertigen Fußbodens auf besondere Anordnung des AG.</p> <p>Material: Tetrapack-Folie</p> <p>Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden.</p> <p>Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.</p>	225,000 m2
01.03.070	<p>Sockel aus Bodenfliese, H = 60 mm Sockelleisten passend zum Bodenbelag, schließen. Verlegen im Dünnbett, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber incl. Verfugung.</p> <p>Plattendicke: ca. 10 mm Plattenhöhe: 60 mm Plattenlänge: gem. Architektenplanung Material: wie Bodenfliese Farbe: wie Bodenfliese</p>			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	<p>Fugenfarbe: wie Flächenbelag Oberfläche: wie Bodenfliese</p> <p>Fabrikat: wie TH A</p> <p>Einbauort: Treppenpodeste, Flure</p>	185,000 m
01.03.080	<p>Treppenbelag, Fliese, Tritt-/Setzstufe 17,8 - 19,2 /26 cm, gerundete Kante, Mittelbett Treppenbelag aus Fliesen im Mittelbett für Aufnahme bzw. Ausgleich Höhentoleranzen zwischen den Geschossen, inkl. Haftbrücke, passend zum Flächenbelag, als Tritt- und Setzstufen. Treppenlauf beidseitig an Wand angrenzend, Sichtkante zum vorhandenen Treppenauge mit ca. 1 cm Überhang mit überstreichfähigen saubere Verfugung Sichtkante Mittelbett im Treppenaug.</p> <p>Unterschnitt: keiner Plattendicke: ca. 10 mm Einzellänge: ca. 1,10 m Material: Feinsteinzeug, durchgefärbt Farbe: wie Flächenbelag Fugenfarbe: wie Flächenbelag Rutschhemmung: R10/A Stufenkante: gerundet Steigungsverhältnis: ca. 17,8 - 19,2 /26 cm Verlegung: Mittelbett (8 - 15 mm)</p> <p>Fabrikat: wie TH A</p>	100,000 m
01.03.090	<p>Zulage: Zuschnitt im Werk, Stufentiefe Zulage: Zuschnitt des Treppenstufenbelags im Werk Anfrage bei Sandro Schumann Industriervertretungen & Objektberatung Mail: Handelsagentur.schumann@gmx.de Tel. +49 152 568 39 121</p>	100,000 m
01.03.100	<p>Zulage: Trittstufen mit Rillen Zulage: Trittstufen mit Rillen als Rutschhemmung und zur optischen Hervorhebung der Stufenkante.</p> <p>Anzahl der Rillen: 3 Anordnung und Rillentiefe gem. Angabe AG.</p>	100,000 m

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.03.110	<p>Schutzabdeckung Plattenmaterial , Treppenstufen Abdecken des fertigen Treppenstufen auf besondere Anordnung des AG.</p> <p>Material: Holzfaserstoffe oder Spanplatte Stufenbreite: ca. 28 cm</p> <p>Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden.</p> <p>Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.</p>	100,000 m
01.03.120	<p>Sockelpaar, Fliese, H = 60 mm Sockelpaar passend zur Bodenfliese, für Tritt- und Setzstufen, Verlegen im Dünnbett incl. Verfugung und dauerelastischer Verfugung, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber schließen.</p> <p>Plattendicke: ca. 10 mm Plattenhöhe: 60 mm Material: wie Treppenstufen Farbe: nach Wahl des AG Fugenfarbe: grau, wie Flächenbelag Oberfläche: matt, mit Versiegelungsmasse versiegelt Farbe: nach Wahl des AG Zählweise : 1 St=1 Paar</p> <p>Fabrikat: wie TH A</p>	81,000 Stk
01.03.130	<p>Fliesenbelag in Aufzugkabine Fliesenbelag in Aufzugkabine, analog Treppenraum. Komplette Leistung, einschließlich Ausgleich bis auf das erforderliche Niveau, Abdichtung, Fugenverschluss, einschließlich Entfettung der Untergrundes, Einbau einer Entkopplungsmatte mit Spezialkleber.</p> <p>Abmessung Aufzugkabine: ca. 2,10 m / 1,10 m</p>	2,000 Stk
01.03.140	<p>Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche mit Silikon.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG und nach Bemusterung</p>	250,000 m
01.03.150	<p>Dehnungsfugenprofil Dehnungsfugenprofil im Übergangsbereich der Podeste zu den Treppenläufen, flächeneben einpassen.</p>			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Farbe : passend zum Bodenbelag

Fabrikat: wie TH A

40,000 m

01.03.160

Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl

Material-Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil in verschiedenen Längen liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen.

Material: Edelstahl

Fabrikat: wie TH A

15,000 m

01.03.170

Sauberlaufmatte Emco Diplomat 2,50 m x 1,70 m Eingang EG

Herstellung, Lieferung und Einbau in Plattenbodenbelag, Sauberlaufzone 2,50 m x 1,70 m mit umlaufender Einfassung (Winkelrahmen).

Fabrikat: Emco Diplomat mit Ripseinlage

Höhe: 2,5 mm

Profiltiefe: 44 mm

1,000 Stk

01.03.180

Anarbeiten an Winkelrahmen der Sauberlaufmatte

Anarbeiten des Fliesenbelags an eingebaute Winkelrahmen der Sauberlaufmatten.

Abmessungen Sauberlaufmatte:

LxB= 140 x 110 cm

Einbauort: EG, Eingangsbereiche (Sauberlaufmatte)

8,500 m

Summe 01.03 Fliesenarbeiten Treppenhaus C

Summe 01 Riegel

02

Tower

02.01

Fliesenarbeiten Treppenhaus 4

Einbauort

Treppenhaus, Flur und Schleuse im Tower

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
02.01.010	<p>Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschließlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Rücksprache mit der Bauleitung. Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum</p> <p>Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)</p>	480,000 m2
02.01.020	<p>Eventualposition ohne GB Untergrund ausgleichen, 1-5 mm Reinigen der Flächen und Entfernen von haftungsmindernden Rückständen, Ausgleichen des Untergrundes mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse, zur Aufnahme nachfolgender Bodenbeläge, es gelten die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 Teil 5, Zeile 3 als Mindestanforderung,</p> <p>Untergrund: vorhandene Unterkonstruktionen, hier: Estrich Richtfabrikat: PCI o.glw.</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p> <p>..... vom Bieter einzutragen</p> <p>Einbauort: Treppenpodeste</p>	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
02.01.030	<p>Randdämmstreifen, Überstand abschneiden und entsorgen Überstand von Randdämmstreifen mineralisch an Estrichbegrenzungen abschneiden und fachgerecht entsorgen.</p> <p>Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)</p>	330,000 m
02.01.040	<p>Haftgrundierung, Bodenfläche Saugfähige und nichtsaugfähige Untergründe, wie Trocken-, Zement- oder Anhydritestriche, zum Verlegen des Fliesenbelags vollflächig mit einer Haftgrundierung in 2 Arbeitsgängen versehen.</p> <p>Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum (Setzstufen übermessen)</p> <p>Richtfabrikat: PCI o.glw.</p>			

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Angeb. Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

480,000 m2

02.01.050

Bodenabdichtung, Flexible Dichtschlämme

Wasserdichte flexible Dichtschlämme als Verbundabdichtung gem. DIN 18534 in spachtelfähiger Konsistenz verarbeitet. Aufträge und Filmschichtstärke gem. Angaben des Herstellers.

Untergrund Böden :Estrich
Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers (Verlegeanleitung).
Wassereinwirkungsklasse: W2-I

Fabrikat: PCI System Seccoral 1K o.glw.

Angeb. Fabrikat:

.....
vom Bieter einzutragen

Einbauort: Treppenhaus, EG

40,000 m2

02.01.060

Bodenfliesen, rektifiziertes Feinsteinzeug, Dünnbett 30 / 60 cm, R10

Bodenbelag aus rektifiziertem Feinsteinzeug, im Dünnbett verlegen.

Untergrund: Estrich
Kantenausbildung: rektifiziert, einkalibrig
Nennmaß: 30 x 60 cm

Farbe: grau bzw. gem. Angabe AG
Oberfläche: natur, matt, durchgefärbt
Rutschhemmung: R 10/A

Verlegung im Versatz gem. Fliesenplan, im Dünnbett gemäß DIN 18157.
Verlegematerial: Flexmörtel, abgestimmt auf Verbundabdichtung.
Fugenmaterial: Schlämmverfugung mit geeigneter flexibler Fugenmasse, Farbton nach Wahl AG, passend zum Fliesenbelag.

Richtfabrikat Flexmörtel: PCI Flexmörtel S2 o.glw.
Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock 36G, rektifiziert, 30x60 o.glw

Angeb. Fabrikat Fliese:

.....
vom Bieter einzutragen

Einbauort: Treppenpodeste, Flure

360,000 m2

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
02.01.070	<p>Schutzabdeckung, Tetrapack-Folie Abdecken des fertigen Fußbodens auf besondere Anordnung des AG.</p> <p>Material: Tetrapack-Folie</p> <p>Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden.</p> <p>Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.</p>	360,000 m2
02.01.080	<p>Sockel aus Bodenfliese, H = 60 mm Sockelleisten passend zum Bodenbelag, schließen. Verlegen im Dünnbett, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber incl. Verfugung.</p> <p>Plattendicke: ca.10 mm Plattenhöhe: 60 mm Plattenlänge: gem. Architektenplanung Material: wie Bodenfliese Farbe: wie Bodenfliese Fugenfarbe: wie Flächenbelag Oberfläche: wie Bodenfliese</p> <p>Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock BT60G, naturale strutt. battiscopa, rektifiziert, 60x600 mm o.glw.</p> <p>Einbauort: Treppenpodeste, Flure</p>	330,000 m
02.01.090	<p>Treppenbelag, Fliese, Tritt-/Setzstufe 17,9 - 19/26 cm, gerundete Kante, Mittelbett Treppenbelag aus Fliesen im Mittelbett für Aufnahme bzw. Ausgleich Höhentoleranzen zwischen den Geschossen, inkl. Haftbrücke, passend zum Flächenbelag, als Tritt- und Setzstufen. Treppenlauf beidseitig an Wand angrenzend, Sichtkante zum vorhandenen Treppenauge mit ca. 1 cm Überhang mit überstreichfähigen saubere Verfugung Sichtkante Mittelbett im Treppenaug.</p> <p>Unterschnitt: keiner Plattendicke: ca. 10 mm Einzellänge: ca. 1,10 m Material: Feinsteinzeug, durchgefärbt Farbe: wie Flächenbelag Fugenfarbe: wie Flächenbelag Rutschhemmung: R10/A Stufenkante: gerundet Steigungsverhältnis: ca. 17,9 - 19/26 cm Verlegung: Mittelbett (8 - 15 mm)</p> <p>Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock 12G, rektifiziert</p>			

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Angeb. Fabrikat Fliese:

.....

vom Bieter einzutragen

285,000 m

02.01.100

Eventualposition ohne GB

Treppenbelag, Fliese, Tritt-/Setzstufe 17,9 - 19/26 cm, gerundete Kante, Dickbett

Wiederholung zu OZ 02.01.090, jedoch:

Verlegung: Dickbett (15 - 30 mm)

1,000 m

Nur Einh.-Pr.

02.01.110

Zulage: Zuschnitt im Werk, Stufentiefe

Zulage: Zuschnitt des Treppenstufenbelags im Werk

Anfrage bei Sandro Schumann

Industriervertretungen & Objektberatung

Mail: Handelsargentur.schumann@gmx.de

Tel. +49 152 568 39 121

285,000 m

02.01.120

Zulage: Trittstufen mit Rillen

Zulage: Trittstufen mit Rillen als Rutschhemmung
und zur optischen Hervorhebung der Stufenkante.

Anzahl der Rillen: 3

Anordnung und Rillentiefe gem. Angabe AG.

285,000 m

02.01.130

Schutzabdeckung Plattenmaterial , Treppenstufen

Abdecken des fertigen Treppenstufen auf besondere
Anordnung des AG.

Material: Holzfaserstoffe oder Spanplatte

Stufenbreite: ca. 28 cm

Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund
befestigt werden.

Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.

285,000 m

02.01.140

Sockelpaar, Fliese, H = 60 mm

Sockelpaar passend zur Bodenfliese, für Tritt- und Setzstufen,

Verlegen im Dünnbett

incl. Verfugung und dauerelastischer Verfugung, den oberen

Abschluss überstreichfähig sauber schließen.

Plattendicke: ca. 10 mm

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	<p>Plattenhöhe: 60 mm Material: wie Treppenstufen Farbe: nach Wahl des AG Fugenfarbe: grau, wie Flächenbelag Oberfläche: matt, mit Versiegelungsmasse versiegelt Farbe: nach Wahl des AG Zählweise : 1 St=1 Paar</p> <p>Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock BT60G, naturale strutt. battiscopa, rektifiziert, 60x600 mm o.glw.</p>	275,000 Stk
02.01.150	<p>Fliesenbelag in Aufzugkabine Fliesenbelag in Aufzugkabine, analog Treppenraum. Komplette Leistung, einschließlich Ausgleich bis auf das erforderliche Niveau, Abdichtung, Fugenverschluss, einschließlich Entfettung der Untergrundes, Einbau einer Entkopplungsmatte mit Spezialkleber.</p> <p>Abmessung Aufzugkabine: ca. 2,10 m / 1,10 m</p>	2,000 Stk
02.01.160	<p>Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche mit Silikon.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG und nach Bemusterung</p>	480,000 m
02.01.170	<p>Eventualposition ohne GB Randabschluss Trittstufe, Stahlprofil Randabschluss Trittstufe bei Treppenauge, Stahlprofil mit 10 mm Überstand zum Belag.</p> <p>Oberfläche Stahlprofil: lackiert, Farbton gem. Bemusterung.</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
02.01.180	<p>Dehnungsfugenprofil Dehnungsfugenprofil im Übergangsbereich der Podeste zu den Treppenläufen, flächeneben einpassen.</p> <p>Farbe : passend zum Bodenbelag</p> <p>Angeb. Fabrikat: <i>vom Bieter einzutragen</i></p>	80,000 m

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
02.01.190	<p>Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl Material-Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil in verschiedenen Längen liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen.</p> <p>Material: Edelstahl</p> <p>Angeb. Fabrikat: vom Bieter einzutragen</p>	25,000 m
02.01.200	<p>Eventualposition ohne GB</p> <p>Alternativ: Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Aluminium Alternativ: Material-Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil in verschiedenen Längen liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen.</p> <p>Material: Aluminium, eloxiert</p> <p>Angeb. Fabrikat: vom Bieter einzutragen</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
02.01.210	<p>Sauberlaufmatte Emco Diplomat 1,40 m x 1,40 m Eingang EG Herstellung, Lieferung und Einbau in Plattenbodenbelag, Sauberlaufzone 1,40 m x 1,40 m mit umlaufender Einfassung (Winkelrahmen).</p> <p>Fabrikat: Emco Diplomat mit Ripseinlage Höhe: 2,5 mm Profiltiefe: 44 mm</p>	1,000 Stk
02.01.220	<p>Anarbeiten an Winkelrahmen der Sauberlaufmatte Anarbeiten des Fliesenbelags an eingebaute Winkelrahmen der Sauberlaufmatten. Abmessungen Sauberlaufmatte: LxB= 140 x 110 cm</p> <p>Einbauort: EG, Eingangsbereiche (Sauberlaufmatte)</p>	6,000 m
Summe 02.01 Fliesenarbeiten Treppenhaus 4			

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
02.02	Fliesenarbeiten Treppe Restaurant und Flur Restaurant UG2			
02.02.010	Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschließlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts nach Rücksprache mit der Bauleitung. Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)	40,000 m2
02.02.020	Randdämmstreifen, Überstand abschneiden und entsorgen Überstand von Randdämmstreifen mineralisch an Estrichbegrenzungen abschneiden und fachgerecht entsorgen. Ort: Treppenhaus (Podeste und Läufe)	35,000 m
02.02.030	Haftgrundierung, Bodenfläche Saugfähige und nichtsaugfähige Untergründe, wie Trocken-, Zement- oder Anhydritestriche, zum Verlegen des Fliesenbelags vollflächig mit einer Haftgrundierung in 2 Arbeitsgängen versehen. Abrechnungsgrundlage: Grundfläche Treppenraum (Setzstufen übermessen) Fabrikat: wie TH 4	40,000 m2
02.02.040	Bodenabdichtung, Flexible Dichtschlämme Wasserdichte flexible Dichtschlämme als Verbundabdichtung gem. DIN 18534 in spachtelfähiger Konsistenz verarbeitet. Aufträge und Filmschichtstärke gem. Angaben des Herstellers. Untergrund Böden :Estrich Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers (Verlegeanleitung). Wassereintragsklasse: W2-I Fabrikat: wie TH 4 Einbauort: Treppenhaus, EG	30,000 m2

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
02.02.050	<p>Bodenfliesen, rektifiziertes Feinsteinzeug, Dünnbett 30 / 60 cm, R10 Bodenbelag aus rektifiziertem Feinsteinzeug, im Dünnbett verlegen. Untergrund: Estrich Kantenausbildung: rektifiziert, einkalibrig Nennmaß: 30 x 60 cm Farbe: grau bzw. gem. Angabe AG Oberfläche: natur, matt, durchgefärbt Rutschhemmung: R 10/A Verlegung im Versatz gem. Fliesenplan, im Dünnbett gemäß DIN 18157. Verlegematerial: Flexmörtel, abgestimmt auf Verbundabdichtung. Fugenmaterial: Schlämmverfugung mit geeigneter flexibler Fugenmasse, Farbton nach Wahl AG, passend zum Fliesenbelag.</p> <p>Fabrikat: wie TH 4</p> <p>Einbauort: Treppenpodeste, Flure</p>	30,000 m2
02.02.060	<p>Schutzabdeckung, Tetrapack-Folie Abdecken des fertigen Fußbodens auf besondere Anordnung des AG.</p> <p>Material: Tetrapack-Folie</p> <p>Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden.</p> <p>Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.</p>	30,000 m2
02.02.070	<p>Sockel aus Bodenfliese, H = 60 mm Sockelleisten passend zum Bodenbelag, schließen. Verlegen im Dünnbett, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber incl. Verfugung.</p> <p>Plattendicke: ca.10 mm Plattenhöhe: 60 mm Plattenlänge: gem. Architektenplanung Material: wie Bodenfliese Farbe: wie Bodenfliese Fugenfarbe: wie Flächenbelag Oberfläche: wie Bodenfliese</p> <p>Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock BT60G, naturale strutt. battiscopa, rektifiziert, 60x600 mm o.glw.</p> <p>Einbauort: Treppenpodeste, Flure</p>	35,000 m

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
02.02.080	<p>Treppenbelag, Fliese, Tritt-/Setzstufe 18,2/26 cm, gerundete Kante, Mittelbett Treppenbelag aus Fliesen im Mittelbett für Aufnahme bzw. Ausgleich Höhentoleranzen zwischen den Geschossen, inkl. Haftbrücke, passend zum Flächenbelag, als Tritt- und Setzstufen. Treppenlauf beidseitig an Wand angrenzend, Sichtkante zum vorhandenen Treppenauge mit ca. 1 cm Überhang mit überstreichfähigen saubere Verfugung Sichtkante Mittelbett im Treppenaug.</p> <p>Unterschnitt: keiner Plattendicke: ca. 10 mm Einzellänge: ca. 1,10 m Material: Feinsteinzeug, durchgefärbt Farbe: wie Flächenbelag Fugenfarbe: wie Flächenbelag Rutschhemmung: R10/A Stufenkante: gerundet Steigungsverhältnis: ca. 18,2/26 cm Verlegung: Mittelbett (8 - 15 mm)</p> <p>Fabrikat: wie TH 4</p>	30,000 m
02.02.090	<p>Zulage: Zuschnitt im Werk, Stufentiefe Zulage: Zuschnitt des Treppenstufenbelags im Werk Anfrage bei Sandro Schumann Industriervertretungen & Objektberatung Mail: Handelsagentur.schumann@gmx.de Tel. +49 152 568 39 121</p>	30,000 m
02.02.100	<p>Zulage: Trittstufen mit Rillen Zulage: Trittstufen mit Rillen als Rutschhemmung und zur optischen Hervorhebung der Stufenkante.</p> <p>Anzahl der Rillen: 3 Anordnung und Rillentiefe gem. Angabe AG.</p>	30,000 m
02.02.110	<p>Schutzabdeckung Plattenmaterial , Treppenstufen Abdecken des fertigen Treppenstufen auf besondere Anordnung des AG.</p> <p>Material: Holzfaserstoffe oder Spanplatte Stufenbreite: ca. 28 cm</p> <p>Die Bodenabdeckung darf keinesfalls am Untergrund befestigt werden.</p> <p>Entsorgung bauseits durch Gewerk Endreinigung.</p>	30,000 m

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
02.02.120	<p>Sockelpaar, Fliese, H = 60 mm Sockelpaar passend zur Bodenfliese, für Tritt- und Setzstufen, Verlegen im Dünnbett incl. Verfugung und dauerelastischer Verfugung, den oberen Abschluss überstreichfähig sauber schließen.</p> <p>Plattendicke: ca. 10 mm Plattenhöhe: 60 mm Material: wie Treppenstufen Farbe: nach Wahl des AG Fugenfarbe: grau, wie Flächenbelag Oberfläche: matt, mit Versiegelungsmasse versiegelt Farbe: nach Wahl des AG Zählweise : 1 St=1 Paar</p> <p>Richtfabrikat Fliese: Arkim X-Rock BT60G, naturale strutt. battiscopa, rektifiziert, 60x600 mm o.glw.</p>	40,000 Stk
02.02.130	<p>Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche Dauerelastische Versiegelung der Ixelbereiche mit Silikon.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG und nach Bemusterung</p>	70,000 m
02.02.140	<p>Dehnungsfugenprofil Dehnungsfugenprofil im Übergangsbereich der Podeste zu den Treppenläufen, flächeneben einpassen.</p> <p>Farbe : passend zum Bodenbelag</p> <p>Fabrikat: wie TH 4</p>	3,000 m
02.02.150	<p>Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl Material-Trenn-/ Abschluss- und Kantenschutzprofil in verschiedenen Längen liefern und im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen.</p> <p>Material: Edelstahl</p> <p>Fabrikat: wie TH 4</p>	2,000 m
Summe 02.02 Fliesenarbeiten Treppe Restaurant und Flur Restaurant UG2			

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Summe 02 Tower		
03	Sonstiges			
03.01	Zusätze			
03.01.010	<p>Eventualposition ohne GB</p> <p>Spachtelabdichtung unter Sauberlaufmatte Liefern und Einbauen einer Spachtelabdichtung auf schw. Estrich und unter der Sauberlaufmatte wie folgt: Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Böden mit normaler Belastung • diffusionsoffen • verschleiß- und abriebfest • wasserfest und staubbündend <p>Aufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spachtelabdichtung • Verarbeitung gemäß Herstellervorschriften • Grundierung auf den vorbereiteten Untergrund <p>Verarbeitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundierung mit Pinsel- oder Bürste aufbringen • Deckbeschichtungen im Rollverfahren. <p>Untergrund: Zementestrich</p> <p>Leitfabrikat: Sopro o. glw.</p> <p>Produkt</p> <p>..... <i>vom Bieter einzutragen</i> Einbauort: EG, Hauseingänge (unter Sauberlaufmatten)</p>	15,000 m2	Nur Einh.-Pr.
03.01.020	<p>Eventualposition ohne GB</p> <p>Ersatzfliesen (Boden) liefern und übergeben, 20 Stück Lieferung von Fliesen der Position "Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen, 30x60cm, R10/Barfuß A" und Übergabe an den AG nach Fertigstellung der Fliesenarbeiten einschließlich Beschriftung für Einbauort.</p> <p>Menge: ca. 20 Stück</p>	1,000 psch	Nur Einh.-Pr.

Ausschreibung

Auftraggeber
Projekt
LV

Covivio Immobilien GmbH
EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin
3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
03.01.030	Eventualposition ohne GB Innenfensterbank Betonwerkstein, 19/2cm Innenfensterbank im Mittelbett aus Betonwerkstein, Leistung wie in der Vorposition beschrieben, jedoch: Abmessungen: <ul style="list-style-type: none">• Länge bis 2,76 m• Tiefe ca. = 190 mm• Materialstärke t = 20 mm Einbauort: Treppenhäuser	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
Summe 03.01 Zusätze			
03.02	Stundenlohnarbeiten Fliesenarbeiten			
03.02.010	Arbeiten eines Fachwerkers Arbeiten, die nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen	10,000 Std
03.02.020	Arbeiten eines Bauhelfers Arbeiten eines Bauhelfers sonst wie vor	10,000 Std
Summe 03.02 Stundenlohnarbeiten Fliesenarbeiten			
Summe 03 Sonstiges			

Ausschreibung

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH

Projekt

EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

LV

3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
01.01	Fliesenarbeiten Treppenhaus A
01.02	Fliesenarbeiten Treppenhaus B
01.03	Fliesenarbeiten Treppenhaus C
01	Riegel
02.01	Fliesenarbeiten Treppenhaus 4
02.02	Fliesenarbeiten Treppe Restaurant und Flur Restaurant UG2
02	Tower
03.01	Zusätze
03.02	Stundenlohnarbeiten Fliesenarbeiten
03	Sonstiges

Ausschreibung

Auftraggeber

Covivio Immobilien GmbH

Projekt

EIS 2 - EIS2 - Eiswerderstraße 12, 13585 Berlin

LV

3276 - Fliesen- und Plattenarbeiten Treppenhäuser



OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
	Leistungsbeschreibung	in €
01	Riegel
02	Tower
03	Sonstiges
	
	LV Summe netto €
	zuzügl. 19,00% MwSt. €
	LV Summe brutto €
