

## Angebotsaufforderung

---

### Projektdaten

**Projekt:** 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

### Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

### Ausführungstermine

### Auftragsdaten

**Auftraggeber:**

Straße:

PLZ/Ort:

**Auftragnehmer:**

Straße:

PLZ/Ort:

**Leistungsverzeichnis:** 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Berlin

**Auftragssumme:** \_\_\_\_\_ **EUR**

Zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer: \_\_\_\_\_ **EUR**

**Auftragssumme brutto:** \_\_\_\_\_ **EUR**

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Ostpreußendamm 135, 12207 Berlin			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>			
-----------	-------------------------------------	--	--	--

<b>2.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			
-------------	-------------------------------	--	--	--

**2.1.10. Bodenlächchen mit Filzpappe schützen**

Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

41,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.1.20. Flächen mit Folie schützen**

Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

55,000 m<sup>2</sup> ..... ..

---

**Summe 2.1. Allgemeine Vorarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.2. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln**

**2.2.10. Flächen grundieren**

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

149,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.2.20. Flächen spachteln**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

20,000 m<sup>2</sup> ..... ..

---

**Summe 2.2. Wand- und Deckenflächen vo...** .....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.3. Wand- und Deckenflächen bearbeiten**

**2.3.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

37,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.3.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

115,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.3.30. Flächen mit Latexfarbe streichen**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wandflächen im Sockelbereich auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

9,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.3.40. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt**

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>2.3.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt</b> Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.60.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.3.70.</b>	<b>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche</b> -nur auf Anweisung der Bauleitung-  Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten	42,000 lfm	.....	.....
<b>2.3.80.</b>	<b>Versiegelung mit Acrylat</b> Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.  Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	110,000 lfm	.....	.....
<b>Summe 2.3.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen be...</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.4. Holzflächen bearbeiten**

**2.4.10. Holz - Türen lackieren -innen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

18,000 m<sup>2</sup> .....

**2.4.20. Holz - Türen lackieren -außen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren,  
 etc...)  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten			
	Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Zwischenbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung	11,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.30.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.40.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>2.4.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<b>Summe 2.4. Holzflächen bearbeiten</b>			.....



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**2.5. Metallflächen bearbeiten**

**2.5.10. Metall - Türen lackieren -innen-**

Metall - Türen, beidseitig, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

3,500 m<sup>2</sup> .....

**2.5.20. Metall - Zargen lackieren -innen-**

Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

50,000 lfm ..... ..

**2.5.30. Metall - Geländer und Gitter lackieren -innen-**

Metall - Geländer und sonstiges Gitterwerk innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

9,000 m² ..... ..

**2.5.40. Metall - Rohre, Flacheisen etc. lackieren -innen-**

Metallrohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge, Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

21,000 lfm ..... ..

**2.5.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-**  
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.5.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-**  
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.5.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-**  
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**2.5.80. Heizungsrohre lackieren**

Heizungsrohre bis 50mm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:

Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: weiss

2,500 lfm ..... ..

---

**Summe 2.5. Metallflächen bearbeiten** .....

---

**Summe 2. Maler- & Lackierarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>3.</b>	<b>Sonstiges</b>			
-----------	------------------	--	--	--

<b>3.1.</b>	<b>Fliesen entfernen</b>			
-------------	--------------------------	--	--	--

<b>3.1.10.</b>	<b>Fliesen an den Kopfwänden entfernen</b> Wandfliesen einschl. Fliesenkleber entfernen, Untergrund reinigen und anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen	9,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 3.1.</b>		<b>Fliesen entfernen</b>		.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**3.2. Trockenbauarbeiten**

**3.2.10. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, vertikal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Vertikal:**

Wandhöhe: 10,00 m  
 Wandbreite: 0,50 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig

10,000 lfm ..... ..

**3.2.20. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Horizontal:**

Wandhöhe: 0,20 m  
 Wandbreite: 2,37 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		7,500 lfm	.....	.....
<b>Summe 3.2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**3.3. Briefkastenschlitze verschließen**

**3.3.10. Briefkastenschlitze an WET verschließen**

Briefkastenschlitze verschließen mittels Blecheinlage  
 Abmessungen Blech ca.: 100x250 mm

9,000 St ..... ..

---

**Summe 3.3. Briefkastenschlitze verschlie...** .....

---

**Summe 3. Sonstiges** .....



**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**4. Stundenlohnarbeiten**

**4.1. Facharbeiter**

4.1.10. \*\*\* Bedarfsposition mit GB  
**Maler - Geselle**  
 -nur nach Absprache mit der Bauleitung-

Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden

5,000 Std ..... ..

---

**Summe 4.1. Facharbeiter** .....

---

**Summe 4. Stundenlohnarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.	Ostpreußendamm 135 a, 12207 Berlin			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>6.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>			
-----------	-------------------------------------	--	--	--

<b>6.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			
-------------	-------------------------------	--	--	--

**6.1.10. Bodenlächchen mit Filzpappe schützen**

Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

41,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.1.20. Flächen mit Folie schützen**

Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

55,000 m<sup>2</sup> ..... ..

---

<b>Summe 6.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			.....
-------------------	-------------------------------	--	--	-------

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**6.2. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln**

**6.2.10. Flächen grundieren**

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

149,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.2.20. Flächen spachteln**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

20,000 m<sup>2</sup> ..... ..

---

**Summe 6.2. Wand- und Deckenflächen vo...** ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**6.3. Wand- und Deckenflächen bearbeiten**

**6.3.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

37,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.3.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

115,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.3.30. Flächen mit Latexfarbe streichen**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wandflächen im Sockelbereich auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

9,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.3.40. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt**

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.3.50.	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt</b>                      Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3                       Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
6.3.60.	<p><b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b>                      Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3                       Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
6.3.70.	<p><b>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche</b>                      -nur auf Anweisung der Bauleitung-                       Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten</p>	42,000 lfm	.....	.....
6.3.80.	<p><b>Versiegelung mit Acrylat</b>                      Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.                       Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle                      C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p>	110,000 lfm	.....	.....
<b>Summe 6.3.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen be...</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**6.4. Holzflächen bearbeiten**

**6.4.10. Holz - Türen lackieren -innen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

18,000 m² .....

**6.4.20. Holz - Türen lackieren -außen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren,  
 etc...)  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten  Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Zwischenbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Schlussbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  Farbton: nach Angabe der Bauleitung	11,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>6.4.30.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>6.4.40.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>6.4.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<b>Summe 6.4. Holzflächen bearbeiten</b>			.....



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**6.5. Metallflächen bearbeiten**

**6.5.10. Metall - Türen lackieren -innen-**

Metall - Türen, beidseitig, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

3,500 m<sup>2</sup> .....

**6.5.20. Metall - Zargen lackieren -innen-**

Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

50,000 lfm ..... ..

**6.5.30. Metall - Geländer und Gitter lackieren -innen-**

Metall - Geländer und sonstiges Gitterwerk innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

9,000 m² ..... ..

**6.5.40. Metall - Rohre, Flacheisen etc. lackieren -innen-**

Metallrohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge, Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

21,000 lfm ..... ..

**6.5.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-**  
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.5.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-**  
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.5.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-**  
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**6.5.80. Heizungsrohre lackieren**

Heizungsrohre bis 50mm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.  
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:  
 Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: weiss

2,500 lfm ..... ..

---

**Summe 6.5. Metallflächen bearbeiten** .....

---

**Summe 6. Maler- & Lackierarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.	<b>Sonstiges</b>			
----	------------------	--	--	--

7.1.	<b>Fliesen entfernen</b>			
------	--------------------------	--	--	--

7.1.10.	<b>Fliesen an den Kopfwänden entfernen</b> Wandfliesen einschl. Fliesenkleber entfernen, Untergrund reinigen und anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen	9,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 7.1.</b>		<b>Fliesen entfernen</b>		.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**7.2. Trockenbauarbeiten**

**7.2.10. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, vertikal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Vertikal:**

Wandhöhe: 10,00 m  
 Wandbreite: 0,50 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig

10,000 lfm ..... ..

**7.2.20. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Horizontal:**

Wandhöhe: 0,20 m  
 Wandbreite: 2,37 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		7,500 lfm	.....	.....
<b>Summe 7.2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**7.3. Briefkastenschlitze verschließen**

**7.3.10. Briefkastenschlitze an WET verschließen**  
 Briefkastenschlitze verschließen mittels Blecheinlage  
 Abmessungen Blech ca.: 100x250 mm

9,000 St ..... ..

---

**Summe 7.3. Briefkastenschlitze verschlie...** .....

---

**Summe 7. Sonstiges** .....



**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>8.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
-----------	----------------------------	--	--	--

<b>8.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			
-------------	---------------------	--	--	--

8.1.10. \*\*\* Bedarfsposition mit GB  
**Maler - Geselle**  
 -nur nach Absprache mit der Bauleitung-

Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden

5,000 Std ..... ..

---

**Summe 8.1. Facharbeiter** .....

---

**Summe 8. Stundenlohnarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9.	Ostpreußendamm 135 b, 12207 Berlin			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>10.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>			
------------	-------------------------------------	--	--	--

<b>10.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			
--------------	-------------------------------	--	--	--

<b>10.1.10.</b>	<b>Bodenflächen mit Filzpappe schützen</b> Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	41,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
-----------------	---	-----------------------	-------	-------

<b>10.1.20.</b>	<b>Flächen mit Folie schützen</b> Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	55,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
-----------------	---	-----------------------	-------	-------

---

<b>Summe 10.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			.....
--------------------	-------------------------------	--	--	-------

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>10.2.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen vorbehandeln</b>			
--------------	---	--	--	--

**10.2.10. Flächen grundieren**

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

		145,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
--	--	------------------------	-------	-------

**10.2.20. Flächen spachteln**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

		20,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
--	--	-----------------------	-------	-------

---

<b>Summe 10.2.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen vo...</b>		.....	.....
--------------------	--------------------------------------	--	-------	-------

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**10.3. Wand- und Deckenflächen bearbeiten**

**10.3.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

33,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**10.3.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

115,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**10.3.30. Flächen mit Latexfarbe streichen**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wandflächen im Sockelbereich auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

9,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**10.3.40. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt**

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>10.3.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt</b> Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
-----------------	---	----------------------	-------	-------

<b>10.3.60.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
-----------------	--	----------------------	-------	-------

<b>10.3.70.</b>	<b>Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche</b> -nur auf Anweisung der Bauleitung-  Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten	42,000 lfm	.....	.....
-----------------	--	------------	-------	-------

<b>10.3.80.</b>	<b>Versiegelung mit Acrylat</b> Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.  Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4	110,000 lfm	.....	.....
-----------------	--	-------------	-------	-------

---

<b>Summe 10.3.</b>	<b>Wand- und Deckenflächen be...</b>		.....	.....
--------------------	--------------------------------------	--	-------	-------

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**10.4. Holzflächen bearbeiten**

**10.4.10. Holz - Türen lackieren -innen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

18,000 m² .....

**10.4.20. Holz - Türen lackieren -außen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren,  
 etc...)  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

11,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**10.4.30. Holz - Flächen sonstiger Art lackieren**

Sonstige Holzflächen innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostet und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

7,000 m<sup>2</sup> ..... ..



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.4.40.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
10.4.50.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
10.4.60.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 10.4. Holzflächen bearbeiten</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>10.5.</b>	<b>Metallflächen bearbeiten</b>			
--------------	---------------------------------	--	--	--

**10.5.10. Metall - Türen lackieren -innen-**

Metall - Türen, beidseitig, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

3,500 m<sup>2</sup> ..... ..

**10.5.20. Metall - Zargen lackieren -innen-**

Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

50,000 lfm ..... ..

**10.5.30. Metall - Geländer und Gitter lackieren -innen-**

Metall - Geländer und sonstiges Gitterwerk innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

9,000 m² ..... ..

**10.5.40. Metall - Rohre, Flacheisen etc. lackieren -innen-**

Metallrohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge, Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

21,000 lfm ..... ..

**10.5.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-**  
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**10.5.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-**  
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**10.5.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-**  
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**10.5.80. Heizungsrohre lackieren**

Heizungsrohre bis 50mm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:

Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: weiss

2,500 lfm ..... ..

---

**Summe 10.5. Metallflächen bearbeiten** .....

---

**Summe 10. Maler- & Lackierarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

11.	Sonstiges			
-----	-----------	--	--	--

11.1.	Fliesen entfernen			
-------	-------------------	--	--	--

11.1.10.	<b>Fliesen an den Kopfwänden entfernen</b> Wandfliesen einschl. Fliesenkleber entfernen, Untergrund reinigen und anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen	9,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 11.1.</b>		<b>Fliesen entfernen</b>		.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**11.2. Trockenbauarbeiten**

**11.2.10. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, vertikal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Vertikal:**

Wandhöhe: 10,00 m  
 Wandbreite: 0,50 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig

10,000 lfm ..... ..

**11.2.20. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Horizontal:**

Wandhöhe: 0,20 m  
 Wandbreite: 2,37 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		7,500 lfm	.....	.....
	<b>Summe 11.2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>		.....



**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**11.3. Briefkastenschlitze verschließen**

**11.3.10. Briefkastenschlitze an WET verschließen**  
 Briefkastenschlitze verschließen mittels Blecheinlage  
 Abmessungen Blech ca.: 100x250 mm

9,000 St ..... ..

---

**Summe 11.3. Briefkastenschlitze verschlie...** .....

---

**Summe 11. Sonstiges** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>12.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
------------	----------------------------	--	--	--

<b>12.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			
--------------	---------------------	--	--	--

<b>12.1.10.</b>	<p>*** Bedarfsposition mit GB</p> <p><b>Maler - Geselle</b></p> <p>-nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>	5,000 Std	.....	.....
<b>Summe 12.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			.....
<b>Summe 12.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.	Ostpreußendamm 135 c, 12207 Berlin			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**14. Maler- & Lackierarbeiten**

**14.1. Allgemeine Vorarbeiten**

**14.1.10. Bodenflächen mit Filzpappe schützen**

Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

41,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.1.20. Flächen mit Folie schützen**

Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

55,000 m<sup>2</sup> ..... ..

---

**Summe 14.1. Allgemeine Vorarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**14.2. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln**

**14.2.10. Flächen grundieren**

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

149,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.2.20. Flächen spachteln**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

20,000 m<sup>2</sup> ..... ..

---

**Summe 14.2. Wand- und Deckenflächen vo...** ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**14.3. Wand- und Deckenflächen bearbeiten**

**14.3.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

37,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.3.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

115,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.3.30. Flächen mit Latexfarbe streichen**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wandflächen im Sockelbereich auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

9,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.3.40. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt**

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**14.3.50. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt**  
 Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  
 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung  
 1,000 m<sup>2</sup> .....

**14.3.60. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-**  
 Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  
 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung  
 1,000 m<sup>2</sup> .....

**14.3.70. Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche**  
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-  
 Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen  
 sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu  
 gewährleisten  
 42,000 lfm .....

**14.3.80. Versiegelung mit Acrylat**  
 Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen  
 Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl.  
 abkleben falls erforderlich.  
 Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  
 110,000 lfm .....

---

**Summe 14.3. Wand- und Deckenflächen be...** .....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**14.4. Holzflächen bearbeiten**

**14.4.10. Holz - Türen lackieren -innen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

18,000 m² .....

**14.4.20. Holz - Türen lackieren -außen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren,  
 etc...)  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN  
 Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

11,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.4.30. Holz - Flächen sonstiger Art lackieren (Dachluke)**

Sonstige Holzflächen innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

2,600 m<sup>2</sup> ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
14.4.40.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
14.4.50.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
14.4.60.	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 14.4. Holzflächen bearbeiten</b>				.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**14.5. Metallflächen bearbeiten**

**14.5.10. Metall - Türen lackieren -innen-**

Metall - Türen, beidseitig, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

3,500 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.5.20. Metall - Zargen lackieren -innen-**

Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

50,000 lfm ..... ..

**14.5.30. Metall - Geländer und Gitter lackieren -innen-**

Metall - Geländer und sonstiges Gitterwerk innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

9,000 m² ..... ..

**14.5.40. Metall - Rohre, Flacheisen etc. lackieren -innen-**

Metallrohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge, Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzuräumen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

21,000 lfm ..... ..

**14.5.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-**

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.5.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-**

Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.5.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-**

Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**14.5.80. Heizungsrohre lackieren**

Heizungsrohre bis 50mm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:

Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: weiss

2,500 lfm ..... ..

---

**Summe 14.5. Metallflächen bearbeiten** .....

---

**Summe 14. Maler- & Lackierarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

15.	Sonstiges			
-----	-----------	--	--	--

15.1.	Fliesen entfernen			
-------	-------------------	--	--	--

15.1.10.	<b>Fliesen an den Kopfwänden entfernen</b> Wandfliesen einschl. Fliesenkleber entfernen, Untergrund reinigen und anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen	9,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 15.1.</b>		<b>Fliesen entfernen</b>		.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**15.2. Trockenbauarbeiten**

**15.2.10. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, vertikal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Vertikal:**

Wandhöhe: 10,00 m  
 Wandbreite: 0,50 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig

10,000 lfm ..... ..

**15.2.20. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Horizontal:**

Wandhöhe: 0,20 m  
 Wandbreite: 2,37 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742      **Ostpfeußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpfeußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		7,500 lfm	.....	.....
<b>Summe 15.2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**15.3. Briefkastenschlitze verschließen**

**15.3.10. Briefkastenschlitze an WET verschließen**  
 Briefkastenschlitze verschließen mittels Blecheinlage  
 Abmessungen Blech ca.: 100x250 mm

9,000 St ..... ..

---

**Summe 15.3. Briefkastenschlitze verschlie...** .....

---

**Summe 15. Sonstiges** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>16.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
------------	----------------------------	--	--	--

<b>16.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			
--------------	---------------------	--	--	--

<b>16.1.10.</b>	<p>*** Bedarfsposition mit GB</p> <p><b>Maler - Geselle</b></p> <p>-nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>	5,000 Std	.....	.....
<b>Summe 16.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			.....
<b>Summe 16.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
17.	Ostpreußendamm 135 d, 12207 Berlin			

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>18.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>			
------------	-------------------------------------	--	--	--

<b>18.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			
--------------	-------------------------------	--	--	--

<b>18.1.10.</b>	<b>Bodenflächen mit Filzpappe schützen</b> Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	41,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
-----------------	---	-----------------------	-------	-------

<b>18.1.20.</b>	<b>Flächen mit Folie schützen</b> Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.	55,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
-----------------	---	-----------------------	-------	-------

---

<b>Summe 18.1.</b>	<b>Allgemeine Vorarbeiten</b>			.....
--------------------	-------------------------------	--	--	-------

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**18.2. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln**

**18.2.10. Flächen grundieren**

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

149,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**18.2.20. Flächen spachteln**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

20,000 m<sup>2</sup> ..... ..

---

**Summe 18.2. Wand- und Deckenflächen vo...** .....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**18.3. Wand- und Deckenflächen bearbeiten**

**18.3.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

37,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**18.3.20. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen**

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

115,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**18.3.30. Flächen mit Latexfarbe streichen**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wandflächen im Sockelbereich auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

9,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**18.3.40. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt**

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**18.3.50. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt**  
 Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  
 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung  
 1,000 m<sup>2</sup> .....

**18.3.60. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-**  
 Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3  
 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung  
 1,000 m<sup>2</sup> .....

**18.3.70. Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche**  
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-  
 Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten  
 42,000 lfm .....

**18.3.80. Versiegelung mit Acrylat**  
 Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.  
 Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4  
 100,000 lfm .....

---

**Summe 18.3. Wand- und Deckenflächen be...** .....



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**18.4. Holzflächen bearbeiten**

**18.4.10. Holz - Türen lackieren -innen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen,  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe  
 Tabelle C)  
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

11,500 m<sup>2</sup> .....

**18.4.20. Holz - Türen lackieren -außen-**

Türen, Futter und Bekleidungen etc., aussen, (wie Hoftüren, Balkontüren,  
 etc...)  
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten			
	Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Zwischenbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Schlussbeschichtung: Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung	11,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>18.4.30.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-</b> Mittel getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>18.4.40.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-</b> Satt getönte Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>18.4.50.</b>	<b>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-</b> Vollton, Anstriche  Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<b>Summe 18.4. Holzflächen bearbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**18.5. Metallflächen bearbeiten**

**18.5.10. Metall - Türen lackieren -innen-**

Metall - Türen, beidseitig, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

3,500 m<sup>2</sup> ..... ..

**18.5.20. Metall - Zargen lackieren -innen-**

Metall - Zargen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

35,000 lfm ..... ..

**18.5.30. Metall - Geländer und Gitter lackieren -innen-**

Metall - Geländer und sonstiges Gitterwerk innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle  
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

9,000 m² ..... ..

**18.5.40. Metall - Rohre, Flacheisen etc. lackieren -innen-**

Metallrohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge, Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzuräumen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.  
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:  
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:  
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

21,000 lfm ..... ..

**18.5.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-**  
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**18.5.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-**  
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**18.5.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-**  
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m<sup>2</sup> ..... ..

**18.5.80. Heizungsrohre lackieren**

Heizungsrohre bis 50mm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:

Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder siehe Tabelle

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: weiss

2,500 lfm ..... ..

---

**Summe 18.5. Metallflächen bearbeiten** .....

---

**Summe 18. Maler- & Lackierarbeiten** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

19.	Sonstiges			
-----	-----------	--	--	--

19.1.	Fliesen entfernen			
-------	-------------------	--	--	--

19.1.10.	<b>Fliesen an den Kopfwänden entfernen</b> Wandfliesen einschl. Fliesenkleber entfernen, Untergrund reinigen und anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen	9,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe 19.1.</b>		<b>Fliesen entfernen</b>		.....

**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742 **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16 **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**19.2. Trockenbauarbeiten**

**19.2.10. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, vertikal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Vertikal:**

Wandhöhe: 10,00 m  
 Wandbreite: 0,50 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig

10,000 lfm ..... ..

**19.2.20. Installationsschachtwand F90-A/ I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal**

Installationsschachtwand F90-A / I 90 zweiseitig nach DIN 4102, horizontal und vertikal liefern und fachgerecht montieren aus 2 x 25 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12, Rohdichte ca. 8770 kg/m<sup>3</sup>, Druckfestigkeit ca 9,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 826, nicht brennbar-A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

**Horizontal:**

Wandhöhe: 0,20 m  
 Wandbreite: 2,37 m  
 Wandtiefe: 0,15 m

System:

Promat Promat-Konstruktion 450.41 oder gleichwertig

Platten:

Promat Promatect-H-Silikat- Bauschutzplatte oder gleichwertig



**Angebotsaufforderung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
		7,500 lfm	.....	.....
<b>Summe 19.2.</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**19.3. Briefkastenschlitze verschließen**

**19.3.10. Briefkastenschlitze an WET verschließen**  
 Briefkastenschlitze verschließen mittels Blecheinlage  
 Abmessungen Blech ca.: 100x250 mm

6,000 St ..... ..

---

**Summe 19.3. Briefkastenschlitze verschlie...** .....

---

**Summe 19. Sonstiges** .....

**Angebotsaufforderung**

Projekt: 017742 Ostpreußendamm 134 - 135a-d  
 LV: 16 TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

<b>20.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
------------	----------------------------	--	--	--

<b>20.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			
--------------	---------------------	--	--	--

<b>20.1.10.</b>	<p>*** Bedarfsposition mit GB</p> <p><b>Maler - Geselle</b></p> <p>-nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>	5,000 Std	.....	.....
<b>Summe 20.1.</b>	<b>Facharbeiter</b>			.....
<b>Summe 20.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			.....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
2.2.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
2.3.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
2.4.	Holzflächen bearbeiten	.....
2.5.	Metallflächen bearbeiten	.....
	<b>Summe 2.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b> .....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
---------------------	------------------------------	---------------------

<b>3.</b>	<b>Sonstiges</b>	
3.1.	Fliesen entfernen	.....
3.2.	Trockenbauarbeiten	.....
3.3.	Briefkastenschlitze verschließen	.....
	<b>Summe 3.</b>	<b>Sonstiges</b> .....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>4.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
4.1.	Facharbeiter	.....
	<b>Summe 4.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b> .....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>6.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	
6.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
6.2.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
6.3.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
6.4.	Holzflächen bearbeiten	.....
6.5.	Metallflächen bearbeiten	.....
	<b>Summe 6.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b> .....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

<b>7.</b>	<b>Sonstiges</b>	
7.1.	Fliesen entfernen	.....
7.2.	Trockenbauarbeiten	.....
7.3.	Briefkastenschlitze verschließen	.....
	<b>Summe 7.</b>	<b>Sonstiges</b> .....



**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>8.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
8.1.	Facharbeiter	.....
	<b>Summe 8.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b> .....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>10.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	
10.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
10.2.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
10.3.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
10.4.	Holzflächen bearbeiten	.....
10.5.	Metallflächen bearbeiten	.....
	<b>Summe 10. Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	.....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

<b>11.</b>	<b>Sonstiges</b>	
11.1.	Fliesen entfernen	.....
11.2.	Trockenbauarbeiten	.....
11.3.	Briefkastenschlitze verschließen	.....
	<b>Summe 11.</b>	<b>Sonstiges</b> .....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>12.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
12.1.	Facharbeiter	.....
	<b>Summe 12.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b> .....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>14.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	
14.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
14.2.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
14.3.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
14.4.	Holzflächen bearbeiten	.....
14.5.	Metallflächen bearbeiten	.....
	<b>Summe 14. Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	.....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

<b>15.</b>	<b>Sonstiges</b>	
15.1.	Fliesen entfernen	.....
15.2.	Trockenbauarbeiten	.....
15.3.	Briefkastenschlitze verschließen	.....
	<b>Summe 15.</b>	<b>Sonstiges</b> .....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>16.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
16.1.	Facharbeiter	.....
	<b>Summe 16.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b> .....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>18.</b>	<b>Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	
18.1.	Allgemeine Vorarbeiten	.....
18.2.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	.....
18.3.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	.....
18.4.	Holzflächen bearbeiten	.....
18.5.	Metallflächen bearbeiten	.....
	<b>Summe 18. Maler- &amp; Lackierarbeiten</b>	.....



**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

<b>19.</b>	<b>Sonstiges</b>	
19.1.	Fliesen entfernen	.....
19.2.	Trockenbauarbeiten	.....
19.3.	Briefkastenschlitze verschließen	.....
	<b>Summe 19.</b>	<b>Sonstiges</b> .....

**Angebotsaufforderung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
<b>20.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
20.1.	Facharbeiter	.....
	<b>Summe 20.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b> .....

**Angebotsaufforderung  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** 017742                      **Ostpreußendamm 134 - 135a-d**  
**LV:** 16                                      **TH Ostpreußendamm 135 - 135 d, 12207 Ber...**      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>LV</b>	<b>16</b>	
2.	Maler- & Lackierarbeiten	.....
3.	Sonstiges	.....
4.	Stundenlohnarbeiten	.....
6.	Maler- & Lackierarbeiten	.....
7.	Sonstiges	.....
8.	Stundenlohnarbeiten	.....
10.	Maler- & Lackierarbeiten	.....
11.	Sonstiges	.....
12.	Stundenlohnarbeiten	.....
14.	Maler- & Lackierarbeiten	.....
15.	Sonstiges	.....
16.	Stundenlohnarbeiten	.....
18.	Maler- & Lackierarbeiten	.....
19.	Sonstiges	.....
20.	Stundenlohnarbeiten	.....
<b>Summe LV                      16 TH Ostpreußendamm 135 -...</b>		.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%		.....
		.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 99

\_\_\_\_\_  
 (Ort)                                      (Datum)                                      (Rechtsgültige Unterschrift)