

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 003384

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Baustelleneinrichtung	9
01.01.	Baustelleneinrichtung	9
02.	Gerüstarbeiten	12
02.01.	Gerüstarbeiten	12
03.	Schutzabdeckungen	14
03.01.	Schutzabdeckungen	14
04.	Fensterbänke	16
04.01.	Fensterbänke	16
05.	Wärmedämmverbundsystem	17
05.01.	Untergrundvorbereitung	17
05.02.	Systemabschluss und Anschlüsse	19
05.03.	Dämmplattenverklebung/ zusätzliche Verdübelung	21
06.	Montageverankerungen	25
06.01.	Montageverankerungen	25
07.	Kantenschutz und Armierung	26
07.01.	Kantenschutz und Armierung	26
08.	Fassade mit Mineral-Leichtputz	28
08.01.	Fassade mit Mineral-Leichtputz	28
09.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt	31
09.01.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt	31
10.	Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur	34
10.01.	Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur	34
11.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack	35
11.01.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack	35
12.	Stundenlohnarbeiten	36
12.01.	Stundenlohnarbeiten	36
	Zusammenstellung	37

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Objekt: Angertaler Str. 19-25, 47249 Duiburg
4 Objekt 2 Etagen (EG und 1.OG)

Gesamt 16 Mieteinheiten

Vorhandene Vorstellbalkone bleiben vorhanden.
Fenster werden erneuert.

Ausführung Malergewerk:

Baustelleneinrichtung + Gerüst

Beginn WDVS Arbeiten

start: 17.03.2025 / Am 21.03.2025 Gerüstaufbau fertiggestellt

start: 07.04.2025 Ende 30.06.2025

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

=====
=====

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C),
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B",
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.
Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====
=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern.

01. Baustelleneinrichtung

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.0010. Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.

1,000 psch

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.01.0020. Toilettenkabine aufstellen und vorhalten

Toilettenkabine aufstellen und vorhalten

Toilettenkabine in ausreichender Anzahl nach Vorschrift der Arbeitsstättenverordnung § 45 für die Dauer der Arbeiten aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen.

1,000 Stck

01.01.0030. Baustromanschluss einrichten und vorhalten

Baustromanschluss einrichten und vorhalten

Baustromanschluss mit Messeinheit einschließlich Anschlusskabel und abschließbarem Verteilerkasten durch ein Elektrofachunternehmen herstellen, vorhalten, warten und wieder demontieren lassen. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. Zählerstand vor und nach der Maßnahme dem zuständigen Bauleiter mitteilen.

2,000 Stck

01.01.0040. Bauwasseranschluss pauschal

Bauwasseranschluss pauschal

Beauftragung eines Installationsunternehmens zur Herstellung, Vorhaltung, Wartung und Demontage eines für die einzusetzenden Maschinen geeigneten Bauwasseranschlusses mit Messvorrichtung. Einschließlich Betrieb und Bedienung. Auch als Anschluss für Fremdfirmen nutzbar. Die Kosten werden auf Nachweis vergütet. Zählerstand vor und nach der Maßnahme dem zuständigen Bauleiter mitteilen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		2,000 Stck
01.01.0050.	Einholung der behördlichen Genehmigung Einholen der für die ausgeschriebenen Reinigungsarbeiten benötigten Anträge, Genehmigungen einschließlich Entrichtung der Gebühren usw. Die Kosten werden auf Nachweis erstattet.	1,000 Stck
01.01.0060.	Auf-, Abbau Mobilzaun Grundstandzeit 20 Wochen Mobilzaunoffene Bauweise 2,0m h liefern einschl. Auf-Abbau Inkl. Betonfüße und Standardschelle Aufbau nach Rücksprache mit Bauleitung	280,000 lfm
01.01.0070.	Vorhaltewoche wie vor Pos. Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus wie Pos. 1.60.	1,000 lfm
01.01.0080.	Auf-, Abbau Mobilzauntor bis 20 Wochen Mobilzaun Bauzauntor 4,2m breit liefern einschl. Auf- und Abbau bestehend aus je zwei Torpfosten, Drehgelenken und Torrollen inkl. weiteren Zubehörteile. Grundvorhaltungsdauer: 20 Wochen	1,000 Stck
01.01.0090.	Vorhaltungswoche wie vor Pos. Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus. wie Pos. 1.80.	1,000 Stck
Summe 01.01.	Baustelleneinrichtung		
Summe 01.	Baustelleneinrichtung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.	Gerüstarbeiten			
02.01.	Gerüstarbeiten			
02.01.0010.	<p>Fassadengerüst Fassadengerüst</p> <p>Stahlrohr,- Fassadengerüst mehrteilig auf,- und abbauen, bestehend aus Gerüstlagen von jeweils 2,00m aufwärts gestaffelt, anschließend der fest angebrachten erforderlichen Etagenleitern. Gerüstbreite: 0,65m Verkehrslast: 3 kn/m² Grundvorhaltdauer: 10 Wochen</p> <p>Inkl. Abbau</p> <p>Achtung: Vorstellbalkone bleiben vorhanden und müssen berücksichtigt werden. Kosten für Mehraufwand sind einzukalkulieren.</p>	1.175,000 m2
02.01.0020.	<p>Vorhaltungswoche wie vor Pos. Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus. wie Pos. 1.6.10.</p>	1,000 m ²
02.01.0030.	<p>Dachdeckerfanggerüst Dachdeckerfanggerüst</p> <p>Dachdeckerfanggerüst am vorhandenen Fassadengerüst an,- und abbauen Grundvorhaltdauer: 10 Wochen</p>	122,000 lfdm
02.01.0040.	<p>Vorhaltungswoche wie vor Pos. Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus. wie Pos. 1.6.10.</p>	1,000 lfdm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
 LV: 02-232 WDV-S-Fassade und Gerüst Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.01.0050.	Einbohlige Gerüstverbreiterung Einbohlige Gerüstverbreiterung Einbohlige Gerüstverbreiterung am vorhandenen Fassadengerüst auf,- und abbauen. Grundvorhaltdauer: 10 Wochen	450,000 lfdm
02.01.0060.	Vorhaltungswoche wie vor Pos. Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus. wie Pos. 1.6.10.	1,000 lfdm
02.01.0070.	Fußgängerschutzttunnel Fußgängerschutzttunnel aus OSB - Platten Fußgängerschutzttunnel im Bereich Haustüranlage	4,000 lfdm
02.01.0080.	Außenliegender Gerüsttreppenturm Außenliegender Gerüsttreppenturm auf,- und abbauen. Grundvorhaltdauer: 8 Wochen	4,000 Stck
02.01.0090.	Vorhaltungswoche wie vor Pos. Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus. wie Pos. 1.6.10.	1,000 Stck
02.01.0100.	Absperrung der Balkontüre Absperrung der Balkontüre von außen der gesamten Baustellenzeit.	16,000 Stck
Summe 02.01.	Gerüstarbeiten		
Summe 02.	Gerüstarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
 LV: 02-232 WDV5-Fassade und Gerüst Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.	Schutzabdeckungen			
03.01.	Schutzabdeckungen			
03.01.0010.	<p>Schutz von Fenstern, Turen - Abdeckplane Schutz von Fenstern, Turen - Abdeckplane</p> <p>Schutzabdeckung von Fenstern und Turen (auen) mit Abdeckplane, einschlielich Abkleben, Unterhaltung und spaterer Beseitigung/Entsorgung.</p>	273,000 m2
03.01.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Besondere Manahme zum Schutz gegen mechanische Beschadigung Besondere Manahme zum Schutz gegen mechanische Beschadigung</p> <p>Besondere Schutzmanahme an Fenstern und Turen gegen mechanische Beschadigung vorhalten, beseitigen, beseitigen und entsorgen mit Haftfaserplatten oder Spanplatten und Folie, einschl. Unterkonstruktion</p>	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
03.01.0030.	<p>Besondere Manahme zum Schutz von Fensterbanken Besondere Manahme zum Schutz von Balkonboden</p> <p>Schutzabdeckung von neuen Fensterbanken aus Alu, einschl. Unterhaltung und spaterer Beseitigung/Entsorgung Tiefe: ca. 40...cm</p>	75,000 m ²
03.01.0040.	<p>Schutz der Bodenflachen unter Gerust - Hauseingange Schutz der Bodenflachen unter Gerust - Hauseingange</p> <p>Schutzabdeckung der Bodenflachen im Bereich der Hauseingange und/oder Kellerabgange</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen mit Maler-Abdeckvlies oder Gitterfolie.	166,000 m2
03.01.0050.	Besondere Maßnahme zum Schutz der Loggiaböden Besondere Maßnahme zum Schutz der Loggiaböden herstellen, vorhalten, beseitigen und entsorgen mit Maler-Abdeckflies und Klebeband	158,000 m2
Summe 03.01.	Schutzabdeckungen		
Summe 03.	Schutzabdeckungen		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
 LV: 02-232 WDV5-Fassade und Gerüst Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.	Fensterbänke			
04.01.	Fensterbänke			
04.01.0010.	<p>vorhandene Fensterbänke ausbauen Steinfensterbänke mit Blechabdeckung ausbauen</p> <p>Fensterbänke aus Naturstein oder Kunststein inkl. Zinkabdeckung und Mörtelbett durch Ausstemmen entfernen und entsorgen.</p>	170,000 m
04.01.0020.	<p>Fensterbankunterbau mit Dämmstoff + Granitfensterbank Fensterbankunterbau mit Dämmstoff auffüttern</p> <p>Fensterbankunterbau durch Auffüttern mit einem Dämmstoffkeil im erforderlichen Neigungswinkel passgenau herstellen. Dämmstoffart: Perimeter-Dämmplatte</p> <p>Granit-Fensterbänke und Brüstungen Balkone 2 cm Bianco Sardo mit seitlich Wasserrillen und untere Wasserrille liefern und im Mörtelbett verlegen.</p>	170,000 m
Summe 04.01.	Fensterbänke		
Summe 04.	Fensterbänke		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
 LV: 02-232 WDV-S-Fassade und Gerüst Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.	Wärmedämmverbundsystem			
05.01.	Untergrundvorbereitung			
05.01.0010.	Verunreinigungen Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen Verunreinigungen, Trennschichten u. Ä. durch Hochdruckreinigung, ohne Zusatz von Reinigungs-/Strahlmittel entfernen, einschließlich aller Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.	1.635,000 m ²
05.01.0020.	Putzschäden ausbessern Putzschäden ausbessern. Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. Ä. bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Flächen entstauben. Alle anfallenden Stoffe nach Vorschrift entsorgen. Fehlstellen mit Putzmörtel nach DIN EN 998-1, >/= 2,5 N/mm ² , auffüllen und angleichen. Putzdicke im Mittel: 20 mm Bauteil: Balkone	200,000 m ²
05.01.0030.	Putzsanierung im Rissbereich Größere Risse z.B mit einer Trennscheibe aufweiten. Flächen entstauben. Alle amfallenden Stoffe nach Vorschrift entsorgen	100,000 m
05.01.0040.	Laibungsbereich Putz entfernen Putzschicht im Laibungsbereich von Fenstern, Türen und Öffnungen durch Abstemmen für die			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Verklebung von Dämmplatten entfernen. Flächen entstauben.	542,000 m
05.01.0050.	Grundierung stark saugender Untergründe Grundierung unbeschichteter Putzflächen mit Lacryl Tiefgrund ELF 595 tief eindringend, gut verfestigend.	1.588,000 m ²
05.01.0060.	Erdreich aufnehmen, lagern Erdreich aufnehmen, lagern Erdreich entlang der Außenwände für die Perimeterdämmung aufnehmen. Erdaushub auf einer Breite von 20. cm bis zu einer Tiefe von 20 cm. Das Aushubmaterial ist seitlich zu lagern	190,000 m
Summe 05.01.	Untergrundvorbereitung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.02. Systemabschluss und Anschlüsse				
05.02.0010.	<p>Sockelprofil an Kellerabgängen etc./ einschl. Dichtband WDVS Sockelprofil als unteren Abschluss der Fassadendämmung in Bereichen ohne Einbindung ins Erdreich mit 3 WDVS Schlagschrauben pro Meter einschließlich WDVS Sockelprofilverbinder und z.B.WDVS Sockeleckprofil anbringen. Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS Unterlegscheiben ausgleichen. Einschließlich Hinterfütterung der Sockelprofile bei der Montage mit WDVS Dichtband. Für Dämmschichtdicke 16 cm Einbauort: Kellerabgänge etc. Fabrikat: Brillux</p>	164,000 m
05.02.0020.	<p>Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste WDVS Gewebe-Anputzleiste auf Fenster- und Türrahmen anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten. Profilbauart: Profil mit Anputzkante, selbstklebendem PE-Band, integriertem Gewebestreifen und vorgestanzter Abbruchkante mit Klebestreifen. Fabrikat: Brillux</p>	542,000 m
05.02.0030.	<p>Dehnungsfuge Dehnungsfuge in der ebenen Wandfläche mit WDVS Dehnungsfugenprofil G 3805, Typ GE als offene Variante ausbilden. Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofilist mit Mineralwolle-Dämmstoff auszufüllen. Einbaubreite: max. 35 mm Fabrikat: Brillux</p>	59,000 m
05.02.0040.	<p>Anschluss an angrenzenden bauteile mit Dichtband/ 3-9mm</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anschluss an angrenzenden Bauteile mit WDVS Dichtband Fugenbreite 7-16mm Bauteile: dachuntersichten, Sparren, Kragplatten und Fensterbänke	450,000 m
Summe 05.02. Systemabschluss und Ansch...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

05.03. Dämmplattenverklebung/ zusätzliche Verdübelung

05.03.0010. Mineralwolle Dämmplatte 16 cm

Mineralwolle Dämmplatte 16 cm

 MW Top Dämmplatten mit
 Zweischichtcharakteristikan
 vorbehandelte Fassadenflächen mit
 Klebemörtel anbringen.
 Anwendungstyp:
 WAP gemäß DIN 4108-10
 Format: 80 x 62,5 cm
 Plattenkante: Stumpf
 Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)
 Plattendicke: 16 cm
 Klebemörtel: WDVS Pulverkleber
 Fabrikat: Brillux

1.130,000 m2

05.03.0020. Loggien/ PUR Smart Dämmplatten 10 cm

Loggien/ PUR Smart Dämmplatten 10 cm

 PUR Smart Dämmplatten an vorbehandelte
 Fassadenflächen mit Klebemörtel anbringen.
 Format: 100 x 50 cm
 Plattenkante: Stumpf
 Wärmeleitfähigkeit: 0,025 W/(m x K)
 Plattendicke: 110 cm
 Klebemörtel: WDVS Pulverkleber
 Bauteil: Wandflächen der Loggien
 Fabrikat: Brillux

302,000 m2

05.03.0030. Untersichten/ MW Top Dämmplatte

Untersichten/ MW Top Dämmplatte

 MW Dämmplatte mit Zweischichtcharakteristik an
 vorbehandelten Untersichten mit Klebemörtel anbringen.
 Plattendicke 14cm
 Wärmeleitfähigkeit 0,035

 Bauteil: Untersichten

40,000 m²

05.03.0040. Mineralwolle Dämmplatten 6 cm

Mineralwolle Dämmplatten 6 cm

 MW Top Dämmplatten mit

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zweischichtcharakteristik an vorbehandelte Fassadenflächen mit Klebemörtel anbringen. Anwendungstyp: WAP gemäß DIN 4108-10 Format: 80 x 62,5 cm Plattenkante: Stumpf Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) Plattendicke: 6 cm Klebemörtel: WDVS Pulverkleber Fabrikat: Brillux	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
05.03.0050.	Sockelbereich / Perimeter-Dämmplatte mit BaseTec Sockelbereich / Perimeter-Dämmplatte mit BaseTec Perimeter-Dämmplatte im Sockelbereich mit feuchtigkeitsunempfindlicher Klebmasse flächenbündig mit der Fassadendämmung anbringen. Plattenkante: stumpf Format: 100 x 50 cm Plattendicke: 14 cm Klebemörtel: BaseTec 3540 gemischt mit BaseTec 3541 Ausbildung mit Einbindung ins Erdreich mit angeschrägtem Abschluss Dämmung über GOK: ca. 30 cm Dämmung unter GOK: ca. 20 cm Fabrikat: Brillux	70,000 m2
05.03.0060.	Balkone / Perimeter-Dämmplatte mit BaseTec Balkone / Perimeter-Dämmplatte mit BaseTec Perimeter-Dämmplatte im Sockelbereich mit feuchtigkeitsunempfindlicher Klebmasse flächenbündig mit der Fassadendämmung anbringen. Plattenkante: stumpf Format: 100 x 50 cm Plattendicke: 6 cm Klebemörtel: BaseTec 3540 gemischt mit BaseTec 3541 Ausbildung mit Einbindung ins Erdreich mit angeschrägtem Abschluss Dämmung über GOK: ca. 30 cm Dämmung unter GOK: ca. 20 cm Fabrikat: Brillux	200,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.03.0070.	<p>Laibungen / Mineralwolle-Dämmplatten, Dicke 3 cm Laibungen / Mineralwolle-Dämmplatten, Dicke 3 cm</p> <p>Laibungen an vorhandenen Öffnungen, z. B. bei zurückliegenden Fenstern und Türen, dämmen und durch die Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig herstellen. Dämmplattenart: EPS Prime Dämmplatte Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m x K) Dämmdicke in der Laibung: 3 cm</p>	585,000 m
05.03.0080.	<p>Laibungen / EPS-Dämmplatten 026 Dicke 2 cm Laibungen / EPS-Dämmplatten 026 Dicke 2 cm</p> <p>Laibungen an vorhandenen Öffnungen, z. B. bei zurückliegenden Fenstern und Türen, dämmen und durch die Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig herstellen. Dämmplattenart: EPS Prime Dämmplatte Wärmeleitfähigkeit: 0,026 W/(m x K) Dämmdicke in der Laibung: 2 cm</p>	160,000 m
05.03.0090.	<p>Zuschnitte bzw. Anarbeiten an Dachschrägen/- Fensterbänke Zuschnitte bzw. Anarbeiten an Dachschrägen/-Fensterbänke</p> <p>Zuschneiden, Anschrägen und Anarbeiten der Dämmplatten an geneigte Dachflächen und Unterseiten der Fensterbänke, im erforderlichen Neigungswinkel.</p>	322,000 m
05.03.0100.	<p>Zuschneiden und Anarbeiten an Dachsparren Zuschneiden und Anarbeiten der Dämmplatten an Dachsparren</p>	280,000 Stck
05.03.0110.	<p>Verdübelung MW Dämmplatte (Fassade) Statisch relevante Verdübelung der vorgenannten WDVS Mineralwolle-Dämmplatten mit WDVS Senkdübel STR U 2G, 3811 in Verbindung mit WDVS Dübelteller VT 2G 3711</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(versenkte Dübelmontage). Den WDVS Dübel mit dem STR-Tool 3487 ca. 15 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben. WDVS Dübel-Rondell STRMW 3832 in die Vertiefung des WDVS Dübelteller VT 2G oberflächenbündig einsetzen. Eventuelle Überstände plan schleifen. Dübellänge entsprechend der Dämmplattendicke wählen. Die Dübel müssen mind. 25 mm (bei Porenbeton 65 mm) im tragfähigen Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu überbrücken. Dübeltyp: WDVS Senkdübel STR U 2G 3811 in Kombination mit WDVS Dübelteller VT 2G 3711 und WDVS Dübel-Rondell STR-MW 3832 Dübellänge: 215 mm Dübeldichte: 4,0 Stück/m ²	1.286,000 m ²
Summe 05.03. Dämmplattenverklebung/ zus...			
Summe 05. Wärmedämmverbundsystem			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

06.	Montageverankerungen			
------------	-----------------------------	--	--	--

06.01.	Montageverankerungen			
---------------	-----------------------------	--	--	--

06.01.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>PU Montagequader anbringen</p> <p>PU Montagequader mit mineralischem Klebemörtel in Dicke der Fassadendämmung oberflächenbündig anbringen einschließlich Anarbeiten der Dämmplatten und Kennzeichnung in der Fläche. Typ: PU Montagequader fäulnisresistenter Quader, Rohdichte 200 kg/m³ Größe: 198 x 198 mm mit Nutzfläche 198 x 198 mm Für Dämmschichtdicke: 160 mm Anwendung: als Druckunterlage bei der Montage schwerer Bauteile, wie Vordächer, Markisen etc. Montageposition nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux</p>	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	------------	-------	---------------

06.01.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>EPS Montagequader anbringen</p> <p>EPS Montagequader anbringen</p> <p>EPS Montagequader mit mineralischem Klebemörtel in Dicke der Fassadendämmung oberflächenbündig anbringen einschließlich Anarbeiten der Dämmplatten und Kennzeichnung in der Fläche. Typ: EPS Montagequader fäulnisresistenter Quader, Rohdichte 170 kg/m³ Größe/Abmessung: () 100 x 100 mm mit Nutzfläche 80 x 80 mm () 150 x 100 mm mit Nutzfläche 130 x 80 mm Für Dämmschichtdicke: 120 mm Anwendung: zur Befestigung leichter Bauteile, wie Außenleuchten etc. Montageposition nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux</p>	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	------------	-------	---------------

Summe 06.01. Montageverankerungen

Summe 06. Montageverankerungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
07.	Kantenschutz und Armierung			
07.01.	Kantenschutz und Armierung			
07.01.0010.	<p>Kantenschutz / Gewebe-Eckschutzschiene Kantenschutz / Gewebe-Eckschutzschiene</p> <p>WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Gebäudeecken sowie an allen Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Nischen, lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten. Format: 10/10 cm Fabrikat: Brillux</p>	903,000 m
07.01.0020.	<p>Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen Diagonalarmierung an Gebäudeöffnungen</p> <p>Fassadenöffnungen und Aussparungen, z.B. mit WDVS Diagonal- Armierungspfeil, unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse fachgerecht herstellen. Fabrikat: Brillux</p>	640,000 Stck
07.01.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zusatzarmierung Panzergewebe Zusatzarmierung Panzergewebe</p> <p>WDVS Panzergewebe als Zusatzarmierung für besonders beanspruchte Bereiche und zur Erhöhung der Stoßfestigkeit vor der Flächenarmierung aufbringen. Leistung, wie in der Ausführung der Flächenarmierung beschrieben, jedoch nicht überlappend. Fabrikat: Brillux</p>	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
07.01.0040.	<p>Flächenarmierung Mineralwolle Flächenarmierung Mineralwolle</p> <p>Leistung wie zuletzt beschrieben, jedoch Flächenarmierung auf MW Dämmplatten mit WDVS Klebe- und Armierungsmörtel.</p>	1.588,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
07.01.0050.	<p>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben armieren</p> <p>Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben armieren</p> <p>Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten Position zur Armierungsausbildung in diesem WDV-System beschrieben, armieren.</p>	633,000 m
07.01.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Trennung von Struktur- und Glattputz / Putzabschlussprofil</p> <p>Trennung von Struktur- und Glattputz / Putzabschlussprofil</p> <p>Putzabschlussprofil zur Trennung zwischen Struktur- und Glattputzen (Sockelputz) nach Ausführung der Flächenarmierung mit der vorgenannten Armierungsmasse fluchtrecht anbringen. Fabrikat: Brillux</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
Summe 07.01.	Kantenschutz und Armierung		
Summe 07.	Kantenschutz und Armierung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
08.	Fassade mit Mineral-Leichtputz			
08.01.	Fassade mit Mineral-Leichtputz			
08.01.0010.	<p>Oberputz Fassade / Mineral-Leichtputz KR Oberputz Fassade / Mineral-Leichtputz KR</p> <p>Oberputz an Fassadenflächen: Mineral-Leichtputz KR(Kratzputzstruktur) auf die mineralisch armierten Fassadenflächen auftragen und strukturieren. Körnung: KR K3, für außen, sehr haftfest, äußerst wasserdampfdiffusionsfähig Standardfarbton: weiß Fabrikat: Brillux</p>	1.430,000 m2
	*** Bedarfsposition ohne GB			
08.01.0020.	<p>Oberputz Glattputz Oberputz Glattputz</p> <p>Ausbildung als Glattputz im Bereich der Balkone. Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert. Rausan KR Feinputz 3530 zur Ausbildung von Faschen und Laibungen als Glattputz auftragen und abreiben, einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. exaktes Abkleben der angrenzenden Flächen. Zusätzlicher Anstrich der vorgenannten Putzflächen, Grund und Schlussanstrich mit Evocryl 200 in Protect-Qualität. Farbton weiß Fabrikat: Brillux</p>	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
08.01.0030.	<p>Oberputz Untersichten / Mineral- Leichtputz G, Glattputz Oberputz Untersichten / Mineral-Leichtputz G, Glattputz</p> <p>Oberputz an Untersichten: Mineral-Leichtputz G auftragen, durchkämmen und abglätten. Flächen nach dem Anziehen filzen. Mineralputz für außen, haftfest, hoch wasserdampfdiffusionsfähig Standardfarbton: weiß Fabrikat: Brillux</p>	158,000 m2
08.01.0040.	<p>Anstrich weiß Anstrich weiß</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
 LV: 02-232 WDV5-Fassade und Gerüst Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen. Zwischenanstrich mit Extrasil 1911 in Protect Qualität. Schlussanstrich mit Extrasil 1911 in Protect Qualität. Standardfarbton: weiß Fabrikat: Brillux	1.588,000 m2
08.01.0050.	Anstrich hell getönt als Zulage Anstrich hell getönt als Zulage Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im hell getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	1.588,000 m2
08.01.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Anstrich mittel getönt als Zulage Anstrich mittel getönt als Zulage Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im mittel getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
08.01.0070.	Anstrich satt getönt als Zulage Anstrich satt getönt als Zulage Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im satt getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	200,000 m2
08.01.0080.	Absetzen von Farbfeldern Absetzen von Farbfeldern Absetzen von Farbfeldern Rückseitig an Fensterfeldern inkl. aller erforderlichen Leistungen, wie Ausmessen, geradliniges Abkleben und hinterstreichen zu andersfarbigen Flächen.	4,000 Stck
08.01.0090.	Absetzen von Hausnummern Absetzen von Hausnummern			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Absetzen von Hausnummern einschließlich aller erforderlichen Leistungen, wie Ausmessen, geradliniges Abkleben und hinterstreichen zuandersfarbigen Flächen. Zwischen Vordach und Treppenhausfenster. Höhe ca. 1,0Meter Fabrikat: Brillux</p>	4,000 Stck
08.01.0100.	<p>Faschen, Laibungen Glattputz / Rausan KR Feinputz Faschen, Laibungen Glattputz / Rausan KR Feinputz</p> <p>Ausbildung von Faschen und Leibungen als Glattputz. Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert. Rausan KR Feinputz zur Ausbildung von Faschen und Laibungen als Glattputz auftragen und abreiben, einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. exaktes Abkleben der angrenzenden Flächen. Zusätzlicher Anstrich der vorgenannten Putzflächen, Grund und Schlussanstrich mit Evocryl 200 in Protect-Qualität. Leibungstiefe: bis 30 cm Faschenbreite: ca. 3 cm Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Fabrikat: Brillux</p>	633,000 m
08.01.0120.	<p>Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und bearbeiten Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und bearbeiten</p> <p>Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen schließen und mit dem Werkstoff (Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und bearbeiten. Fabrikat: Brillux</p>	1,000 psch
Summe 08.01.	Fassade mit Mineral-Leichtputz	
Summe 08.	Fassade mit Mineral-Leichtputz	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt			
09.01.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt			
09.01.0010.	Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert	67,000 m2
09.01.0020.	Sockelflächen / Rausan KR Feinputz, zweimal Sockelflächen / Rausan KR Feinputz, zweimal Rausan KR Feinputz zur Ausbildung von Sockelflächen als Glattputz, zweilagig, auftragen und abreiben. Nach ausreichender Trockenzeit nochmaliger Auftrag einer zweiten Lage wie vor beschrieben. Standardfarbton: weiß Fabrikat: Brillux	67,000 m2
09.01.0030.	Anstrich mittel getönt / Acryl-FF, protect Anstrich mittel getönt / Acryl-FF, protect Zusätzlicher zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen. Zwischenanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualität. Schlussanstrich mit Evocryl 200 in Protect Qualität. 100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe mit Evoflex-Technologie, diffusionsfähig, fotokatalytisch wirksam, hoch wetterbeständig, matt, wasserverdünnt, im mittel getönten Farbton, nach Angabe des Auftraggebers. Fabrikat: Brillux	67,000 m2
09.01.0040.	Zulage für satt getönte Ausführung (HBW >20) Zulage für satt getönte Ausführung (HBW >20) Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im satt getönten Farbton (HBW > 20). Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	67,000 m2
09.01.0050.	Zulage für satt getönte Ausführung im Spezial-Farbton mit TSR-Formel			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zulage für satt getönte Ausführung im Spezial-Farbton mit TSR-Formel			
	Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im SolReflex-System. Satt getönter Spezial-Farbton mit TSR-Formel zur Reduzierung der Oberflächenaufheizung. Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Fabrikat: Brillux	67,000 m2
09.01.0070.	Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich / Multiflex Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich / Multiflex Zweimaliger Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich (unterhalb Geländeoberkante) + 5 cm über Geländeoberkante mit WDVS Multiflex 3521 plus 100 Gew.% Zement, ca. 5 % verdünnt. Einbindung unter GOK: bis 30 cm Fabrikat: Brillux	67,000 m
09.01.0080.	Anstrich Kellerabgang/Betonbrüstungen Anstrich Kellerabgang/Betonbrüstungen Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Tragund Haftfähigkeit prüfen. Einzelne, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Grundierung nur der Schadstellen mit Lacryl Tiefgrund ELF 595. Grundanstrich mit Haftgrund ELF 3720, pigmentiert. Zwischenanstrich mit Evocryl 200, in Protect Qualität, mit Filmschutz. Schlussanstrich mit Evocryl 200, in Protect Qualität, mit Filmschutz. 100% Reinacrylat-Dispersionsfarbe mit Evoflex-Technologie, diffusionsfähig, fotokatalytisch wirksam, hoch wetterbeständig, matt, wasserverdünnbar Farbton: Nach Angabe der Bauleitung Fabrikat: Brillux	85,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 09.01.	Sockelflächen mit Feinputz, g...		
Summe 09.	Sockelflächen mit Feinputz, g...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.	Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur			
10.01.	Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur			
10.01.0010.	<p>Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen anschleifen und säubern. Rohe und schadhafte Flächen mit Impredur Holzimprägniergrund 550, RAL-geprüft imprägnieren. Grundanstrich mit Gel-Lasur 510 in Protect-Qulität. Schlussanstrich mit Gel-Lasur 510 in Protect-Qulität. Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Bauteil: Untersichten aus Holzverbretterungen und Sparren. Fabrikat: Brillux</p>	78,000 m
10.01.0020.	<p>Leistung wie zuletzt jedoch Ortgangbretter Leistung wie zuletzt jedoch Ortgangbretter</p> <p>Leistung wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung an Ortgangbrettern.</p>	88,000 m
Summe 10.01.	Dachuntersichten mit Lasur /...		
Summe 10.	Dachuntersichten mit Lasur /...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack			
11.01.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack			
11.01.0010.	<p>Kellerfenster mit Anstrich / Alkydharzlack HG Kellerfenster mit Anstrich / Alkydharzlack HG</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Eignung, Tragund Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund 850 grundieren. Zwischenanstrich mit Haftgrund 850. Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840. Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Bauteil: Stahlkellerfenster einseitig / außen Fabrikat: Brillux</p>	24,000 Stck
11.01.0020.	<p>Metallgeländer lackieren Metallgeländer lackieren</p> <p>Metallgeländer, bestehend aus Oberund Untergurt, senkrechten Stäben und Pfosten bzw. Verankerungen, allseitig, wie folgt behandeln: Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Eignung, Tragund Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund 850 grundieren. Zwischenanstrich mit Haftgrund 850. Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840. Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Bauteil: Stahlkellerfenster einseitig / außen Fabrikat: Brillux</p>	58,000 m2
Summe 11.01.	Kellerfenster mit Anstr./Alkyd...		
Summe 11.	Kellerfenster mit Anstr./Alkyd...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003384
LV: 02-232 **WDVS-Fassade und Gerüst** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12.	Stundenlohnarbeiten			
12.01.	Stundenlohnarbeiten			
12.01.0010.	Stundenlohnarbeit / Facharbeiter Stundenlohnarbeit / Facharbeiter Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.	18,000 Std
12.01.0020.	Stundenlohnarbeit / Helfer Stundenlohnarbeit / Helfer Stunde(n) eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.	18,000 Std
12.01.0030.	Stundenlohnarbeit / Auszubildender Stundenlohnarbeit / Auszubildender Stunde(n) eines Auszubildenden für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.	15,000 Std
Summe 12.01.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 12.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Baustelleneinrichtung	
01.01.	Baustelleneinrichtung
	Summe 01.	Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	Gerüstarbeiten	
02.01.	Gerüstarbeiten
	Summe 02.	Gerüstarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232 WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
03.	Schutzabdeckungen		
03.01.	Schutzabdeckungen	
	Summe 03.	Schutzabdeckungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
04.	Fensterbänke	
04.01.	Fensterbänke
	Summe 04.	Fensterbänke

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
05.	Wärmedämmverbundsystem		
05.01.	Untergrundvorbereitung	
05.02.	Systemabschluss und Anschlüsse	
05.03.	Dämmplattenverklebung/ zusätzliche Verdübelung	
	Summe 05.	Wärmedämmverbundsystem

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

06.	Montageverankerungen	
------------	-----------------------------	--

06.01.	Montageverankerungen	
--------	----------------------	--

Summe 06.	Montageverankerungen	
------------------	-----------------------------	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
07.	Kantenschutz und Armierung	
07.01.	Kantenschutz und Armierung
	Summe 07.	Kantenschutz und Armierung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232 WDV5-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
08.	Fassade mit Mineral-Leichtputz	
08.01.	Fassade mit Mineral-Leichtputz
	Summe 08.	Fassade mit Mineral-Leichtputz

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
09.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt		
09.01.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt	
	Summe 09.	Sockelflächen mit Feinputz, g...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
10.	Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur	
10.01.	Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur
	Summe 10.	Dachuntersichten mit Lasur /

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
11.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack	
11.01.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack
	Summe 11.	Kellerfenster mit Anstr./Alkyd...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 003384

LV: 02-232

WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
12.	Stundenlohnarbeiten	
12.01.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 12.	Stundenlohnarbeiten

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 003384

LV: 02-232 WDVS-Fassade und Gerüst

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	02-232	
01.	Baustelleneinrichtung
02.	Gerüstarbeiten
03.	Schutzabdeckungen
04.	Fensterbänke
05.	Wärmedämmverbundsystem
06.	Montageverankerungen
07.	Kantenschutz und Armierung
08.	Fassade mit Mineral-Leichtputz
09.	Sockelflächen mit Feinputz, glatt
10.	Dachuntersichten mit Lasur / LV Lasur
11.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack
12.	Stundenlohnarbeiten
	Summe LV 02-232 WDVS-Fassade und G...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 49