

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 04_271 **ISO-Fenster**

Auftragssumme:	_____	EUR
Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	_____	EUR
Auftragssumme brutto:	_____	EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	ISO-Fenster	11
1.1.	Vorarbeiten	11
1.2.	1-tlg. Kunststoff Element 665x1100	12
1.3.	1-tlg. Kunststoff Element 915x1080	15
1.4.	1-tlg. Kunststoff Element 450x1130	18
1.5.	2-tlg. Kunststoff Element 600x1855	21
1.6.	2-tlg. Kunststoff Element 1170x1760	24
1.7.	2-tlg. Kunststoff Element 1950x1565	27
1.8.	3-tlg. Kunststoff Element 1840x1695	30
1.9.	4-tlg. Kunststoff Element 1160x1830	33
1.10.	4-tlg. Kunststoff Element 1780x1900	36
1.11.	4-tlg. Kunststoff Element 1150x2530 (BKT)	39
1.12.	6-tlg. Kunststoff Element 1900x1995	42
1.13.	3-tlg. Kunststoff Element 1500x 2030 (TRH-Fenster)	45
1.14.	Sonstiges	48
	Zusammenstellung	50

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

BAUVORHABEN: Buchstraße 6
13353 Berlin

GEWERK: WDVS

Angaben zum Bauwerk
Mehrfamilienhaus, Baujahr 1900

Ausführungsort:
Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus

Ausführungszeitraum:
14.04.2025 bis 17.07.2025
(Das Feinaufmaß kann nach Rücksprache mit der Bauleitung im Vorfeld erfolgen)
Bauleiter: Herr Jäger
E-Mail: torsten.jaeger@covivio.immo

Baustelleneinrichtung	14.04.2025
Gerüststellung	15.04.2025 bis 28.11.2025
Dachdeckerarbeiten	28.04.2025 bis 15.08.2025
Sanierung Badabluft (Zeitraum)	28.04.2025 bis 15.08.2025
Fensterbauarbeiten	14.04.2025 bis 17.07.2025
Dachbodendämmung	18.08.2025 bis 29.08.2025
Wärmedämmung / Fassadenarbeiten	23.06.2025 bis 14.11.2025
Elektroarbeiten	23.06.2025 bis 24.10.2025
Tischlerarbeiten/Anstricharbeiten/Bodenleger	18.08.2025 bis 12.12.2025
Außen-/Hofanlage	23.02.2026 bis 17.04.2026

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------



Hinweis:

Im Fensterpreis müssen folgende Nebenleistungen enthalten sein, sofern nicht gesondert aufgezeigt:

- 1 Aufmaß (die im Angebot angegebenen Maße verstehen sich als Ca-Maße) vor Ort, bei Neubau/Sanierung nur mit Meterriß
- Dem AG sind nach dem Aufmaß Angaben der Brüstungshöhen zu übermitteln sowie die Info zur Stellung von bauseitigen Einzelgerüsttürmen für die Montage von gekoppelten Fensterelementen
- Demontage (inkl. Schützen der Laufwege und mieterseitigem Mobiliar mit ggf. Verräumungsarbeiten), Transport und Entsorgung der alten (Holz/Kunststoff oder KDF) Fenster sowie Fensterbänke
- Für evtl. Demontage und Entsorgung von asbesthaltigen Stoffen wird ein Mehrpreis je nach Aufwand berechnet.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Eine Sachkundenachweis TRGS 521 ist dem EK vorzulegen

- Koppeln zweier Fenster (Küche, Kammer, Bad)

inkl. zusätzliche

- Kopplungsprofile mit Stahleinlage, inkl. Oberlichtöffner mit Handhebel
- äußere Abdichtung, schlagregendicht mit vorkomprimiertem
- verkleben einer EPDM Bahn zur Abdichtung der Fensterbank
- bis zur WDVS-Maßnahme (nur falls über den Winter)
- Dichtband entsprechender Stärke und Folie
- Ausschäumen der Bauanschlußfuge mit PU-Schaum
- Fensterbankanschlußprofil
- Schichtstoff Innenfensterbänke, in Standardfarben des Herstellers, Ausladung 25 cm, fertig montiert
- Innenabdichtung dampfdicht mit überputzbarer Fensterfolie oder Dichtband
- Innenbeleistung mit PVC-Material bis 60 mm Breite
- Innenversiegelung (Schönheitsfuge)
- Justieren der Fenster
- Die Abrechnung erfolgt Wohnungsbezogen (je Wohnung und Positionen) und wird im Excel-Format übergeben

Es ist dringend darauf zu achten, das der Einbau der neuen Kunststofffenster mit einer **größtmöglichen Fensterfläche** zu erfolgen hat. Durch das anbringen des WDVS (ca. 3cm Leibung) darf die Fensterfläche später max. kleiner 10% als vorh. sein.

Die Nachweise für das Erreichen der geforderten Uw-Werte gem. Gebäudeenergiegesetz (GEG, 1,3W/m²K) bzw. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG, 0,95 W/m²K) bezogen auf das Referenzfenster (bei unterschiedlichen Systemen je System) sind mit der Werkplanung vorzulegen.

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE (MLV)

=====

A1) ALLGEMEINES

Diesem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung zugrunde.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Für nach diesem Leistungsverzeichnis auszuführende Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Mit Abgabe seines Angebotes bzw. Annahme des Vertrages erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im LV beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in, an oder in der Nähe bewohnter Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden des AG (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien GmbH um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

2) Die Mieter betroffener Häuser sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

3) Bei Arbeiten in Wohnungen/ Kellern sind Möbel und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten durch Folie, evtl. Schalttafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 5) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung (bei Arbeiten in Wohnungen/ Kellern)
- 6) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle / Treppenhäusern
- 7) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 8) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im LV aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG, möglichst vor Ausführung, in Form eines Nachtragsangebotes zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise dieses LV's zu kalkulieren und die Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

A4) SONSTIGES

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	---------------------

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN
jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser
Pflichten bedient.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

B5) BEDINGUNGEN FÜR BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	ISO-Fenster			
1.1.	Vorarbeiten			
1.1.10.	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle mit allen für die nachfolgend beschriebenen Arbeiten notwendigen Leistungen. Liefern sämtlicher für die Durchführung der Arbeiten benötigter Maschinen und Materialien.	1,000 psch	
1.1.20.	Werk- und Montageplanung Werk- und Montageplanung	1,000 psch	
1.1.30.	Schlussdokumentation Schlussdokumentation	1,000 psch	
1.1.40.	*** Bedarfsposition ohne GB Bau-WC Liefern, wöchentliche Reinigung eines Bau-WC mit Waschbecken, ohne Wasseranschluss. für die Dauer der Arbeiten (sofern notwendig und keine Nutzungs des Bau-WC anderer Gewerke möglich ist)	1,000 psch	Nur Einh.-Pr.
1.1.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Straßenlandsondernutzung Einholung der Straßenlandsondernutzung bei den zuständigen Stellen im Namen und Untervollmacht des Bauherren. Die Kosten der Straßenlandsondernutzung trägt der Bauherr. Inkl. etwaiger Verlängerungen im Zuge der Leistungserbringung.	1,000 psch	Nur Einh.-Pr.
1.1.60.	*** Bedarfsposition ohne GB Verkehrsrechtliche Anordnung Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung bei den zuständigen Behörden einschl. der Erstellung eines Verkehrszeichenplanes. Inkl. etwaiger Verlängerungen im Zuge der Leistungserbringung.	1,000 psch	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.1. Vorarbeiten			


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2. 1-tlg. Kunststoff Element 665x1100

1.2.10. 1-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld
 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 SSK III
 Glasaufbau : 4/16/4
 Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz
 1 413 mm DK Fenster P GSH Links
 Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 665 mm x 1100 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder
 Kunststofffenster,
 Montage Fenster

o. glw.

1,000 Stck

1.2.20. Innenbank
 Innenbank
 Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß

o. glw.

1,000 Stck

1.2.30. 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air
 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Stck
1.2.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	1,000 Stck
1.2.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.2.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	1,000 Stck
1.2.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	1,000 Stck
1.2.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.2.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	1,000 Stck
1.2.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2.		1-tlg. Kunststoff Element 66...	


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3. 1-tlg. Kunststoff Element 915x1080

1.3.10. 1-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld
 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 SSK III
 Glasaufbau : 4/16/4
 Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz
 1 413 mm DK Fenster P GSH Links
 Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 915 mm x 1080 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder
 Kunststofffenster,
 Montage Fenster

o. glw.

8,000 Stck

1.3.20. Innenbank
 Innenbank
 Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß

o. glw.

8,000 Stck

1.3.30. 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air
 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air

8,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	8,000 Stck
1.3.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.3.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	8,000 Stck
1.3.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	8,000 Stck
1.3.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.3.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	8,000 Stck
1.3.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 1.3.	1-tlg. Kunststoff Element	91...	


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4. 1-tlg. Kunststoff Element 450x1130

1.4.10. 1-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld
 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau: 4/16/4
 SSK III
 Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz
 1 413 mm DK Fenster P GSH Links
 Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 450 mm x 1130 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder
 Kunststofffenster,
 Montage Fenster

o. glw.

8,000 Stck

1.4.20. Innenbank

Innenbank
 Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß

o. glw.

8,000 Stck

1.4.30. 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air

1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air

8,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.4.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	8,000 Stck
1.4.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.4.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	8,000 Stck
1.4.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	8,000 Stck
1.4.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.4.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	8,000 Stck
1.4.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 1.4.	1-tlg. Kunststoff Element	45...	


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5. 2-tlg. Kunststoff Element 600x1855

1.5.10. 2-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Kämpfer Pfosten MD 82/92
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld
 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz
 1 233 mm K P DM15 GSH Fang+Putzschere = JA
 2 513 mm DK Fenster P GSH Links
 Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 600 mm x 1855 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder
 Kunststofffenster,
 Montage Fenster

o. glw.

12,000 Stck

1.5.20. Innenbank
 Innenbank
 Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß

o. glw.

12,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	12,000 Stck
1.5.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	12,000 Stck
1.5.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.5.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	12,000 Stck
1.5.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	12,000 Stck
1.5.80.	Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	12,000 Stck
1.5.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	12,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Handhelbel Oberlicht Zulage Handhelbel Oberlicht	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.5.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.5.	2-tlg. Kunststoff Element 60...		


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.6. 2-tlg. Kunststoff Element 1170x1760

1.6.10. 2-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Kämpfer Pfosten MD 82/92
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld
 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz
 1 518 mm K P DM15 GSH Fang+Putzschere = JA
 2 513 mm DK Fenster P GSH Links
 Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 1170 mm x 1760 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder
 Kunststofffenster,
 Montage Fenster

o. glw.

87,000 Stck

1.6.20. Innenbank
 Innenbank
 Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß

o. glw.

87,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	87,000 Stck
1.6.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	87,000 Stck
1.6.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.6.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	87,000 Stck
1.6.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	87,000 Stck
1.6.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.6.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	87,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Handhelbel Oberlicht Zulage Handhelbel Oberlicht	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.6.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.6.	2-tlg. Kunststoff Element	11...	


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.7. 2-tlg. Kunststoff Element 1950x1565

1.7.10. 2-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Stulp Stulp 58mm
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld
 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz
 1 563 mm D Fenster P zweitöffnend DM15 GSH
 Links
 2 563 mm DK Fenster P GSH Rechts
 Zusatzprofileunten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 1950 mm x 1400 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Aufsatzelement Exte Expert XT, Kasten (165x220) außen
 Weiß innen Weiß, Tiefe 220 mm, Höhe 165 mm,
 Revision unten, Kastenadapter stahlverstärkt 5609(Iy-8,3)
 5799S82, inkl. Kastenhalter universal aufliegend (56762)
 Panzer Alu A370 in Grau, arretiert, Alu-Endleiste SL KUN mit
 Keder in Weiß 9016 matt , 2x Stopper 20 mm in Weiß
 Führungsschiene links PVC-FS Mini, 60x51, rechts PVCFS
 Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, zzgl. Schrägschnitt 7°
 Bedienung: Gurtwickler schwenkbar in weiß und Gurt in
 grau, Bedienseite links, 40er Welle
 Nach DIN EN 13659:2011-06 ist die Zugkraft bei Gurt,
 Schnur oder Kette auf max. 9 kg begrenzt, die Fertigung
 ohne das erforderliche Gurtzuggetriebe erfolgt auf
 Vorgabe des Kunden.
 Elementmaße: 1950 x 1565 mm
 Führungsschiene: 1400 mm

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder Kunststofffenster Montage Fenster o. glw.	2,000 Stck
1.7.20.	Innenbank Innenbank Sprella Profil 200 Innenbank 250 mm weiß o. glw.	2,000 Stck
1.7.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	2,000 Stck
1.7.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	2,000 Stck
1.7.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.7.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	2,000 Stck
1.7.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	2,000 Stck
1.7.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.7.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stck
1.7.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.7.	2-tlg. Kunststoff Element 19...		


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.8. 3-tlg. Kunststoff Element 1840x1695

1.8.10. 3-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Pfosten Pfosten MD 82/92
 Stulp Stulp 58mm
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld
 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 3.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz
 1 563 mm D Fenster P zweitöffnend DM15 GSH
 Links
 2 563 mm DK Fenster P GSH Rechts
 3 563 mm DK Fenster P GSH Rechts
 Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 1840 mm x 1530 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Aufsatzelement Exte Expert XT, Kasten (165x220) außen
 Weiß innen Weiß, Tiefe 220 mm, Höhe 165 mm,
 Revision unten, Kastenadapter stahlverstärkt 5609(Iy-8,3)
 5799S82, inkl. Kastenhalter universal aufliegend (56762)
 Panzer Alu A370 in Grau, arretiert, Alu-Endleiste SL KUN mit
 Keder in Weiß 9016 matt , 2x Stopper 20 mm in
 Weiß, Führungsschiene links PVC-FS Mini, 60x51, rechts
 PVCFS Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, zzgl. Schrägschnitt 7°
 Bedienung: Gurtwickler schwenkbar in weiß und Gurt in
 grau, Bedienseite links, 40er Welle Nach DIN EN
 13659:2011-06 ist die Zugkraft bei Gurt, Schnur oder Kette auf

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	max. 9 kg begrenzt, die Fertigung ohne das erforderliche Gurtzuggetriebe erfolgt auf Vorgabe des Kunden. Elementmaße: 1840 x 1695 mm Führungsschiene: 1530 mm Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder Kunststofffenster Montage Fenster o. glw.	2,000 Stck
1.8.20.	Innenbank Innenbank Sprella Profil 200 Innenbank 250 mm weiß o. glw.	2,000 Stck
1.8.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	2,000 Stck
1.8.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	2,000 Stck
1.8.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.8.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	2,000 Stck
1.8.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	2,000 Stck
1.8.80.	Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster:			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	2,000 Stck
1.8.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	2,000 Stck
1.8.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.8.	3-tlg. Kunststoff Element	18...	


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.9. 4-tlg. Kunststoff Element 1160x1830

1.9.10. 4-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Pfosten Pfosten MD 82/92
 Kämpfer Pfosten MD 82/92
 Stulp Stulp 58mm
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau

- Feld
- 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 - 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 - 3.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 - 4.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III

Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz

- 1 240 mm K P DM15 GSH Fang+Putzscherer = JA
- 2 240 mm K P DM15 GSH Fang+Putzscherer = JA
- 3 513 mm D Fenster P zweitöföfnend DM15 GSH

Links

- 4 513 mm DK Fenster P GSH Rechts

Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelssystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 1160 mm x 1830 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder
 Kunststofffenster
 Montage Fenster

o. glw.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		24,000 Stck
1.9.20.	Innenbank Innenbank Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß o. glw.	24,000 Stck
1.9.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	24,000 Stck
1.9.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	24,000 Stck
1.9.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.9.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	24,000 Stck
1.9.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	24,000 Stck
1.9.80.	Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	24,000 Stck
1.9.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	24,000 Stck
1.9.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Handhelbel Oberlicht Zulage Handhelbel Oberlicht	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.9.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.9.	4-tlg. Kunststoff Element 11...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.10.	4-tlg. Kunststoff Element 1780x1900			

1.10.10. 4-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Pfosten Pfosten MD 82/92
 Kämpfer Pfosten MD 82/92
 Stulp Stulp 58mm
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld

- 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 3.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 4.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III

Randverbund Warme Kante grau

Feld Griffsitz

- 1 395 mm K P DM15 GSH Fang+Putzschere = JA
- 2 395 mm K P DM15 GSH Fang+Putzschere = JA
- 3 513 mm D Fenster P zweitöfnend DM15 GSH

Links

- 4 513 mm DK Fenster P GSH Rechts

Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30

@RECY

Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm

Entwässerung Entwässerung außen

Maß 1780 mm x 1900 mm

Fensterbankanschlussleiste 30mm

2-fach Verglasung

Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder

Kunststofffenster

Montage Fenster

o. glw.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		16,000 Stck
1.10.20.	Innenbank Innenbank Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß o. glw.	16,000 Stck
1.10.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	16,000 Stck
1.10.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	16,000 Stck
1.10.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.10.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	16,000 Stck
1.10.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	16,000 Stck
1.10.80.	Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	16,000 Stck
1.10.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	16,000 Stck
1.10.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Handhelbel Oberlicht Zulage Handhelbel Oberlicht	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.10.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.10.		4-tlg. Kunststoff Element 17...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.11.	4-tlg. Kunststoff Element 1150x2530 (BKT)			

1.11.10. 4-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Pfosten Pfosten MD 82/92
 Kämpfer Pfosten MD 82/92
 Stulp Stulp 58mm
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau

- Feld
- 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK IIII
 - 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 - 3.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
 - 4.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III

- Randverbund Warme Kante grau
 Feld Griffsitz
- 1 237,5 mm K P DM15 GSH
 Fang+Putzscher = JA
 - 2 237,5 mm K P DM15 GSH
 Fang+Putzscher = JA
 - 3 1000 mmD Tür P zweitöfrend DM15 GSH Links
 - 4 1000 mmDK Tür P GSH Rechts

Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30
 @RECY
 Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm
 Entwässerung Entwässerung außen
 Maß 1150 mm x 2530 mm
 Fensterbankanschlussleiste 30mm
 2-fach Verglasung
 Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder
 Kunststofffenster
 Montage Fenster

o. glw.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		15,000 Stck
1.11.20.	Innenbank Innenbank Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß o. glw.	15,000 Stck
1.11.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	15,000 Stck
1.11.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	15,000 Stck
1.11.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.11.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	15,000 Stck
1.11.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	15,000 Stck
1.11.80.	Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	15,000 Stck
1.11.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR


Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	15,000 Stck
1.11.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Handhelbel Oberlicht Zulage Handhelbel Oberlicht	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.11.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.11.	4-tlg. Kunststoff Element 11...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.12.	6-tlg. Kunststoff Element 1900x1995			

1.12.10. 6-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR MD 82/80
 Flügel Flügel 82/83
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Pfosten Pfosten MD 82/92
 Kämpfer Pfosten MD 82/92
 Stulp Stulp 58mm
 Farbe Element weiß
 Dichtung D silbergrau
 Feld

- 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 3.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 4.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 5.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
- 6.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III

Randverbund Warme Kante grau

Feld Griffsitz

- 1 272,3 mm K P DM15 GSH
 Fang+Putzschere = JA
- 2 272,3 mm K P DM15 GSH
 Fang+Putzschere = JA
- 3 272,3 mm K P DM15 GSH
 Fang+Putzschere = JA
- 4 563 mm D Fenster P zweitöfnend DM15 GSH
 Links

5 563 mm DK Fenster P GSH Rechts

6 563 mm DK Fenster P GSH Rechts

Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30

@RECY

Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm

Entwässerung Entwässerung außen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Maß 1900 mm x 1995 mm Fensterbankanschlussleiste 30mm 2-fach Verglasung Demontage/ Entsorgung Holzeinfach- oder Kunststofffenster Montage Fenster o. glw.	5,000 Stck
1.12.20.	Innenbank Innenbank Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß o. glw.	5,000 Stck
1.12.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	5,000 Stck
1.12.40.	Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	5,000 Stck
1.12.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.12.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	5,000 Stck
1.12.70.	Zulage SSK IV Zulage SSK IV	5,000 Stck
1.12.80.	Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	5,000 Stck
1.12.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	5,000 Stck
1.12.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Handhelbel Oberlicht Zulage Handhelbel Oberlicht	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.12.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.12.		6-tlg. Kunststoff Element 19...	


Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.13. 3-tlg. Kunststoff Element 1500x 2030 (TRH-Fenster)

1.13.10. 3-tlg. Kunststoff Element



Serie LIVING
 Rahmen BR AS 80mm
 Flügel Flügel AS/MD 83mm
 Glasleiste Kombi-GL 23mm Eckige Optik
 Kämpfer Pfosten AS 92mm
 Stulp Stulp AS/MD 58mm
 Farbe Element weiß
 Dichtung Dichtung silbergrau
 Feld

- 1.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 2.1 2-fach Glas, Ug 1.0 W/m²K
 Glasaufbau : 4/16/4
 SSK III
- 3. 1 2-fach Safe-Glas, Ug 1.0, TRAV
 Glasaufbau : 8.8/16/8.8
 SSK III

Randverbund Warme Kante grau

Feld Griffsitz

- 1 563 mm D Fenster K zweitöffnend DM15 GSH
 Links
- 2 563 mm DK Fenster K erstöffnend DM15 GSH
 Rechts
- 3 Fixfeld

Abweichung Feld Basis Beschlag

1 BE_Griff NEIN

Zusatzprofile unten Basisprofil 31/30

@RECY

Dübelsystem ob/un/li/re 6,5mm

Entwässerung Entwässerung außen

Maß 1500 mm x 2030 mm

Fensterbankanschlussleiste 18441 30mm mittig

Demontage/ Entsorgung Holzeinfachfenster

Montage 1-2 flg. Fenster

o. glw.

15,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.13.20.	Innenbank Innenbank Sprela Profil 200 Innenbank 250 mm weiß o. glw.	15,000 Stck
1.13.30.	1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air 1 Satz Vento Lüfter MD / Regel-Air	15,000 Stck
1.13.40.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFHA5-35 Plus Lüfter ZFHA5-35 Plus	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.13.50.	*** Bedarfsposition ohne GB Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer) Lüfter ZFK 35 (Ofen, Kaminzimmer)	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.13.60.	Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG) Zulage 3-fach Verglas mit Ug 0,6 W/m²K für Uw 0,95 W/m²K (BEG)	15,000 Stck
1.13.70.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage SSK IV Zulage SSK IV	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.13.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Kastendoppelfenster Zulage bei Kastendoppelfenster: Demontage/ Entsorgung Kastendoppelfenster Rahmenverbreiterung 50/82mm, weiß Aufmauern unter der Fensterbank Anarbeitung KDF durch Trockenbau etc.	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.13.90.	Beiputz/Maler/Fliesenleger Beiputz/Maler/Fliesenleger An zuvor beschriebenen Fenstern, Beiputzarbeiten an Fensterbank und Fenster nach Austausch. Eine umlaufende Laibungstiefe bis zu 25 cm ist einzukalkulieren. Nach erfolgten Beiputzarbeiten die betroffenen Flächen an den vorgefundenen Bestand anpassen, inkl. Material, Terminierungen, allen erforderlichen Vor- und Nebenarbeiten	15,000 Stck
1.13.100.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Handhelbel Oberlicht Zulage Handhelbel Oberlicht	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.13.110.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle Zulage fachgerechte Demontage und Entsorgung KMF-Wolle	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.13.		3-tlg. Kunststoff Element 150...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 Buchstraße 6
 LV: 04_271 ISO-Fenster Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.14. Sonstiges

1.14.10. Termine
 Terminvereinbarungen des AN mit den Mietern (ca. 26. Stk) zum Feinaufmaß sowie der Fenstermontage und Beiputz-/Malerarbeiten. (telefonisch, postalisch, E-Mail).

 Es werden Mieterlisten mit allen vorhanden Kontaktdaten übergeben, die vertraulich (Datenschutz) zu behandeln sind. Seitens der AG werden Sie den Mietern im Vorfeld als ausführende Firma benannt.

 Die Terminierung sowie die Versuche dazu sind zu dokumentieren. Die tatsächliche Anzahl der Versuche ist für diese Pauschale irrelevant und wird auch nicht als Mehraufwand vergütet, was einzukalkulieren ist.
 1,000 psch

*** Bedarfsposition ohne GB
1.14.20. Stundenlohnarbeiten
 Stundenlohnarbeiten zum Nachweis auf gesonderte Anweisung AG
 10,000 Std Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
1.14.30. Zulage Absturzsicherung
 Absturzsicherung
 Abel HASTA Aluminium mit ETB-Befestigung
 entsprechend Richtlinie
 Stangensystem HASTA ALUMINIUM D-33,7mm
 Cavus Dübel
 Montage Fenster

 o. glw.
 0,000 Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
1.14.40. Strafe Missachtung der Baustellenordnung und Verhalten auf der Baustelle
 Strafe Missachtung der Baustellenordnung und Verhalten auf der Baustelle:
 Zur Wahrung der Sicherheit auf der Baustelle wird bei folgenden Delikten eine Strafe in Form eines Abzugs je Fall fällig:
 -Bauhelm (1 Ermahnung)
 -S3 Schutzschuhe (1 Ermahnung)
 -Alkohol (in Verbindung mit Verweis von der Baustelle)
 -Drogen (In Verbindung mit Verweis von der Baustelle)
 1,000 Stk Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<hr/>				
Summe 1.14.	Sonstiges		
<hr/>				
Summe 1.	ISO-Fenster		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	ISO-Fenster	
1.1.	Vorarbeiten
1.2.	1-tlg. Kunststoff Element 665x1100
1.3.	1-tlg. Kunststoff Element 915x1080
1.4.	1-tlg. Kunststoff Element 450x1130
1.5.	2-tlg. Kunststoff Element 600x1855
1.6.	2-tlg. Kunststoff Element 1170x1760
1.7.	2-tlg. Kunststoff Element 1950x1565
1.8.	3-tlg. Kunststoff Element 1840x1695
1.9.	4-tlg. Kunststoff Element 1160x1830
1.10.	4-tlg. Kunststoff Element 1780x1900
1.11.	4-tlg. Kunststoff Element 1150x2530 (BKT)
1.12.	6-tlg. Kunststoff Element 1900x1995
1.13.	3-tlg. Kunststoff Element 1500x 2030 (TRH-Fenster)
1.14.	Sonstiges
Summe 1.	ISO-Fenster

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 3753 **Buchstraße 6**
LV: 04_271 **ISO-Fenster** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	04_271	
1.	ISO-Fenster
	Summe LV 04_271 ISO-Fenster
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 51