

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

---

**Projektdaten**

**Projekt:** EPA\_S in Bearbeitung  
**PLZ/Ort:**  
**Straße:**

**Vergabedaten**

Art der Ausschreibung:

**Ausführungstermine**

**Auftragsdaten**

**Auftraggeber:** Cocivio Immobilien GmbH  
**Straße:** Essener Str. 66  
**PLZ/Ort:** 46047 Oberhausen

**Auftragnehmer:**

**Straße:**  
**PLZ/Ort:**

**Leistungsverzeichnis:** HS37 **S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG**

<b>Auftragssumme:</b>	_____	<b>EUR</b>
Zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:	_____	<b>EUR</b>
<b>Auftragssumme brutto:</b>	_____	<b>EUR</b>

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** EPA\_S in Bearbeitung  
**LV:** HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG **Währung:** EUR

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Seite</b>
01.	S-EPA Bodenbelagsarbeiten	3
01.02.	Vorarbeiten	13
01.03.	Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365 / Leisten	19
	Zusammenstellung	32

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**01. S-EPA Bodenbelagsarbeiten**

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR  
EINHEITSPREISABKOMMEN (S-EPA)

=====  
=====

**A1) ALLGEMEINES**

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind Wohnungsmodernisierungen beschrieben.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde. Für sich auf dieses EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Einheitspreisabkommen" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und Beruf genossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im EPA beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist grundsätzlich nicht erlaubt.

### A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3) Arbeiten sind gemäß bauzeitenplan durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten und ggfs. im Treppenhaus sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

### A3) PREISE

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Reparaturarbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 3.000,- EURO einschl. Mehrwertsteuer je Einzeleinzelfall.

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial, sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

### **A4) ABRECHNUNG**

Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem Anteiligen Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlussrechnung einzureichen.  
Ausgenommen  
hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmäße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

### **A5) Nachhaltigkeit**

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit,

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

**A6) SONSTIGES**

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient. Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis in aktuell gültiger Fassung:

1. Die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien, Verordnungen und die zugehörigen technischen Regeln,
2. die Vorschriften, Regeln, Merkblätter und Informationen der zuständigen Behörden z. B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, ZÜS, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung,
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest,



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

PAK und dergleichen sind auf Anforderung des AG jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (Unternehmerzulassung beim Amt für Arbeitsschutz) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim AG schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

### B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

### B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen. Baustoffe und Bauteile dürfen **nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen** gelagert werden. Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

### B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG im Rahmen seiner Auftragsabwicklung anfallenden Abfälle in sein Eigentum zu übernehmen und diese ordnungsgemäß und sofort als Abfallerzeuger zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, technischen Regeln und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Auflagen, insbesondere das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie die Nachweisverordnung, einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist verboten.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Abfallregister und in die (Sammel-) Entsorgungsnachweise und Übernahmescheine, dessen Vorlage bzw. Einsichtnahme der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG - sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Umwelt-Haftungsrisikos

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des AN unberührt.

### C) Besondere technische Vorschriften

=====

Der Auftragnehmer hat die Möglichkeit ein gleichwertiges anderes Erzeugnis zu verarbeiten, wobei der Nachweis der Gleichwertigkeit durch den Auftragnehmer zu erbringen ist.

Vor Ausführung der Arbeiten sind die alten Holzdielenfußböden vom AN auf Beschaffenheit hin zu überprüfen.

Der Untergrund ist auf vorhandene Restfeuchte hin zu überprüfen.

Die Wahl der Unterlagsmaterialien richtet sich nach dem ausgewählten Boden und der Beschaffenheit des Untergrundes (z. B. Estrich, Holz, usw.). Hier sind die Vorgaben des Herstellers bei der Auswahl der Untergrundsmaterialien zu beachten und einzuhalten. Dies gilt auch für die Verlegerichtlinien des Herstellers.

### Dokumentation:

**Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.**

### Reinigung:

Sämtliche verschmutzte Flächen sind nach der Entfernung der alten Bodenbeläge zu reinigen. Verschmutzungen im Treppenhaus sind nach den Arbeiten restlos zu entfernen. Es muss ggf. feucht gewischt werden.

### Anzeigepflicht des Auftragnehmers und Schadstoffe:

Beim Entfernen eines Oberbodens können Schadstoffe freigesetzt werden. Z. B. Asbeststaub beim Herausreißen alter asbesthaltiger Flex-Platten und CV-Beläge sowie bei PAK-haltigen schwarzen Klebstoffen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Arbeiten, bei denen Schadstoffe freigesetzt werden können, umgehend der örtlichen Bauleitung zu melden.

Zudem ist dem zuständigen "staatlichen Amt für Arbeitsschutz" bekannte Schadstoffe mindestens 14 Tage vor Ausführungsbeginn entsprechend den vorgegebenen Formularen die Arbeit anzuzeigen und eine Kopie dieser Anzeige der zuständigen Bauleitung vor Ausführungsbeginn vorzulegen.

Sollten während der Arbeiten vorher nicht bekannte Schadstoffe auftreten, so ist dies unverzüglich der Bauleitung zu melden. Bis zur Klärung mit dem Bauleiter sind die Arbeiten einzustellen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Entsorgungsnachweis der Bauleitung vorzulegen.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Sämtliche erforderlichen Arbeitsschutzeinrichtungen, insbesondere die zur Gefahrenabwehr beim Ausbau von Materialien, sind mit den entsprechenden Einheitspreisen vergütet.

Beim Umgang mit Gefahrenstoffen (Asbest, PAK, PCB, usw.) sind insbesondere  
- die Gefahrstoffverordnung "GefStoffV",  
- und die technische Richtlinien für Gefahrstoffe "TRGS" einzuhalten.  
Arbeitsschutzrichtlinien und Handlungsanleitungen der BG sind zu beachten!

Für die Vorarbeiten bei alten PAK-Klebstoffen, Bitumenkleber und Sulfidablaugeklebstoffen ist vom Auftraggeber kein an- oder abschleifen gewünscht

### Produktvorgaben:

Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester Fabrikate zu verwenden.

Über das Material muss der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzen, so dass es frei von Rechten Dritter ist.

Für die nachstehend beschriebenen Oberbodenarbeiten sind die folgenden Produkte der Firmen zu verwenden:

- a) Thomsit,
  - b) Bostik,
  - c) Uzin,
  - d) Schönnox,
  - e) Mapei
  - f) Ardex
- oder gleichwertig in Absprache mit dem AG.

Für den nachstehenden beschriebenen CV-Belag (Gesamtdicke 3,0mm) sind die folgenden Produkte der Firmen zu verwenden:

- a) IVC,
- b) Tarkett,
- c) Gerflor,
- d) Armstrong,
- e) Joka,

oder gleichwertig in Absprache mit dem AG.

Für den nachstehenden beschriebenen PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken sind die folgenden Produkte der Firmen zu verwenden:

- a) Objectflor Expona - Domestic: Gesamtdicke 2,0 mm, Nuttschichtdicke 0,4 mm
- b) Joka - Design 340: Gesamtdicke 2,0 mm, Nuttschichtdicke 0,4 mm
- c) Joka - Design 555: Gesamtdicke 2,5 mm, Nuttschichtdicke 0,55 mm
- e) Gerflor - LVT Designbelag Creation 40: Gesamtdicke 2,0 mm, Nuttschichtdicke 0,4 mm

oder gleichwertig. Nur nach schriftlicher Zustimmung des Bauleiters.

Für den nachstehenden beschriebenen PVC-Design-Bodenbelag als Click-System in Fliesen/Planken sind die folgenden Produkte der Firmen zu verwenden:

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- a) Joka - Design 340 Click: Gesamtdicke 4,5 mm, Nutzschichtdicke 0,3 mm,
- b) Objectflor Simplay Clic: Gesamtdicke 6,7 mm, Nutzschichtdicke 0,4 mm,
- c) Gerflor LVT Designbelag Creation 40 Solid clic: Gesamtdicke 4,5 mm, Nutzschichtdicke 0,45 mm
- d) Gerflor LVT Designbelag Creation 40 Rigid Acoustic: Gesamtstärke 5,7 mm, Nutzschichtdicke 0,40 mm

oder gleichwertig. Nur nach schriftlicher Zustimmung der Bauleitung.

Für den nachstehenden beschriebenen PVC-Naturdesign-Bodenbelag, geeignet zur festen als auch zur schwimmenden Verlegung sind die folgenden Produkte der Firmen zu verwenden:

- a) Joka Design 832 / 833 Natudesign-Boden Xplora Impuls, Finesse, Timeless

oder gleichwertig. Nur nach schriftlicher Zustimmung der Bauleitung.

Durch die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen evtl. entstehende Gebühren gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

### Einheiten:

psch = Pauschale  
lfdm = Laufender Meter  
St. = Stück  
m = Meter  
m<sup>2</sup> = Quadratmeter

### Bodenbeläge: Nachhaltigkeit und Umweltschutz:

Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit entsprechen. Die verwendeten Materialien müssen untereinander verträglich sein und müssen folgende Zertifikate und/oder Normen enthalten:

### Vorstriche/Grundierung

EC1 GEV-Emission (sehr emissionsarm)  
Giscod D1 (Lösemittelfrei nach TRGS 610)  
Blauer Engel (emissionsarm, lösemittelarm)

### Klebstoffe:

EC1 GEV-Emission (sehr emissionsarm)  
Giscod D1 (Lösemittelfrei nach TRGS 610)  
Blauer Engel (emissionsarm, lösemittelarm)

### Spachtelmassen:

EC1 R1 plus (sehr emissionsarm)

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Blauer Engel (emissionsarm, lösemittelarm)

Vinyl-Planke:

- 100% recycelbar
- M1 Emission Class (sehr emissionsarm)

Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen

**01.02. Vorarbeiten**

01.02.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Aufarbeiten mit Hartversiegelung von vorhandenen Böden</b></p> <p>Reinigung und Aufarbeitung bauseits vorhandener Böden, z. B.: PVC-, CV-, Kautschuk- oder Linoleumbeläge mit einem Spezialreiniger von alten Wachs- und Pflegemittelschichten sowie anderen Verschmutzungen befreien. Anschließend die gereinigten Bodenflächen mit einer Spezial-Hart-Versiegelung, seidenmatt, in mehreren Arbeitsgängen gemäß den Verarbeitungsvorschriften, neu einpflegen.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Aufarbeiten mit Polymerdispersion von vorhandenen Böden, als Zulage</b></p> <p>Reinigen und aufarbeiten mit Polymerdispersion von vorhandenen Böden, als Zulage zu Hartversiegelung.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0140.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Alten Holzdielenboden oder Parkettboden mit klarem Altanstrich aufarbeiten</b></p> <p>Holzdielenboden mit klarem Altanstrich aufarbeiten.</p> <p>Alten Dielenboden oder Parkettboden glatt abschleifen. Abschleifen des vorhandenen, farblosen Altanstrichs einschl. Entfernung der Schüsselung. Nägelköpfe oder Schrauben - sofern vorhanden - versenken, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0150.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Alten Holzdielenboden mit farbigen Altanstrich aufarbeiten</b></p> <p>Alten Holzdielenboden mit farbigen Altanstrich aufarbeiten.</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Alten Dielenboden glatt abschleifen. Abschleifen der vorh. Altfarbe und Entfernung der Schüsselung. Nägelköpfe oder Schrauben versenken, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln.	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0160.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Alten Holzdielenboden ohne Anstrich versiegeln</b></p> <p>Holzdielenboden ohne Altanstrich versiegeln.</p> <p>Dielenboden glatt abschleifen. Einschl. Entfernung der Schüsselung. Nägelköpfe oder Schrauben versenken, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0165.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Neuen Holzdielenböden ohne Anstrich versiegeln</b></p> <p>Neun Holzdielenböden ohne Anstrich versiegeln</p> <p>Dielenboden glatt abschleifen,.Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal versiegeln.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0180.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Holzschwellen schleifen und versiegeln bis zu einer Breite von 10 cm als Zulage zu Position 01.02.140, 150, 160, 165</b></p> <p>Holzschwellen schleifen und versiegeln bis zu einer Breite von 10 cm als Zulage zu Position 01.02.140, 150, 160, 165</p>	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0181.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Holzschwellen schleifen und versiegeln je weitere 10 cm Breite</b></p> <p>Holzschwellen schleifen und versiegeln je weitere 10 cm Breite als Zulage</p>	1,000 Stk	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0291.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Unterlage JK 160 Silent Allrounder verlegen</b></p> <p>Unterlage JK 160 Silent Allrounder als Trittschalldämmung verlegen.</p> <p>Stärke der Dämmung: 1,20 mm                      Schallreduzierung: 22 dB</p> <p>Fabrikat:</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Joka JK 160 oder gleichwertig

1,000 m<sup>2</sup>

.....

Nur Einh.-Pr.

**01.02.0292. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
 Unterlage JK 139+ verlegen**

Unterlage JK 139+ auf dem vorbereiteten Untergrund schwimmend verlegen

Akustikmatte mit AntiRutsch-Oberfläche und Klick-System  
 Für die schwimmende Verlegung für Klick Vinyl/Designböden von 3,5mm - 6 mm Stärke.  
 Trittschallminderung: ca. 19 dB (Gemäß CEN/TC 16354)

Die Vorgaben des Fußbodenherstellers sind zu beachten.

Auf Holzuntergründen ist die Unterlage der Position 01.02.291 zu verwenden!

Fabrikat:

Joka JK 139+ oder gleichwertig

1,000 m<sup>2</sup>

.....

Nur Einh.-Pr.

**01.02.0390. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
 Fußbodendielung bis 0,50 m<sup>2</sup>, 21 mm**

Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln.  
 Einzelgröße bis 0,50 qm  
 Stärke: 21 mm

1,000 St

.....

Nur Einh.-Pr.

**01.02.0400. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
 Fußbodendielung bis 0,50 m<sup>2</sup>, 24 mm**

Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln.  
 Einzelgröße bis 0,50 qm  
 Stärke: 24 mm

1,000 St

.....

Nur Einh.-Pr.

**01.02.0410. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
 Fußbodendielung bis 0,50 m<sup>2</sup>, 27 mm**

Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Einzelgröße bis 0,50 qm Stärke: 27 mm  Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung!	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0415.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Fußbodendielung bis 0,50 m<sup>2</sup>, 32 mm</b> Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Einzelgröße bis 0,50 qm Stärke: 32 mm  Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung!	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0420.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Fußbodendielung bis 1,00 m<sup>2</sup>, 21 mm</b> Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Einzelgröße bis 1,00 qm Stärke: 21 mm	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0430.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Fußbodendielung bis 1,00 m<sup>2</sup>, 24 mm</b> Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Einzelgröße bis 1,00 qm Stärke: 24 mm	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.02.0440.</b>	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Fußbodendielung bis 1,00 m<sup>2</sup>, 27 mm</b> Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Einzelgröße bis 1,00 qm Stärke: 27 mm  Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung!	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02.0445.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Fußbodendielung bis 1,00 m<sup>2</sup> 32 mm</b></p> <p>Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Einzelgröße bis 1,00 qm Stärke: 32 mm</p> <p>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung!</p>	1,000 St	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	----------	-------	---------------

01.02.0470.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Fußbodendielung ab 1,00 m<sup>2</sup> ,21 mm</b></p> <p>Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Fläche über 1,00 qm. Stärke: 21 mm</p> <p>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung!                      Der Schadensumfang ist vorher abzuklären.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	----------------------	-------	---------------

01.02.0480.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Fußbodendielung ab 1,00 m<sup>2</sup>, 24 mm</b></p> <p>Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Fläche über 1,00 qm Stärke: 24 mm</p> <p>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung!                      Der Schadensumfang ist vorher abzuklären.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	----------------------	-------	---------------

01.02.0490.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Fußbodendielung ab 1,00 m<sup>2</sup>, 27 mm</b></p> <p>Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz, A-Sortierung, angepasst an Bestand, liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln. Fläche über 1,00 qm Stärke: 27 mm</p> <p>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung!                      Der Schadensumfang ist vorher abzuklären.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	----------------------	-------	---------------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0495.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Fußbodendielung ab 1,00 m<sup>2</sup>, 32 mm</b>            Fußbodendielung aus Fi/ Ta- Holz,            A-Sortierung, angepasst an Bestand,            liefern und verlegen, Fehlstellen und Löcher verkitten und            Dielenbodenflächen 3 mal neu versiegeln.            Fläche über 1,00 qm            Stärke: 32 mm</p> <p>Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung!            Der Schadensumfang ist vorher abzuklären.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
01.02.0496.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Zulage für Fußbodendielung Ausführung Kiefer</b>            Zulage für Fußbodendielung, Ausführung Kiefer</p> <p>Verwendung vornehmlich in Berlin</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>Summe 01.02.</b>	<b>Vorarbeiten</b>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**01.03. Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365 / Leisten**

**01.03.0020. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB**  
**CV-Bodenbelag verklebt verlegen**  
 CV- Schaumbodenbelag als Bahnenware verlegen.  
 Geamtdicke 3,00 mm liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund und nach Empfehlung des Herstellers fest verklebt verlegen. Inkl. dauerelastische Fugen als Randanschluss an jegliche Beläge, Türen u. a. oder als Dehnungsfuge herstellen.  
 Farbe nach Wahl des AG.  
 1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0025. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB**  
**CV-Bodenbelag lose verlegen**  
 CV- Schaumbodenbelag als Bahnenware lose verlegen.  
 CV-Belag Geamtdicke 3,00 mm liefern und auf vorbereitetem Untergrund lose verlegen. CV-Belag umlaufend, in der Hauptlaufzone und unter Stößen mittels Doppelseitigem Klebeband verkleben. Inkl. dauerelastische Fugen als Randanschluss an jegliche Beläge, Türen u. a. oder als Dehnungsfuge herstellen.  
 Farbe nach Wahl des AG.  
 1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0030. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB**  
**Objectflor Expona Domestic PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken verlegen**  
 PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken verlegen.  
 Bodenbeläge nach EN 649 aus heterogenem PVC liefern und fachgerecht nach DIN 18365 verlegen.  
 Die Fliesen/Planken sind vollflächig mit geeignetem Dispersionsklebstoff entsprechend den Empfehlungen und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers auf den vorbereiteten Untergrund zu kleben. Inkl. dauerelastische Fugen als Randanschluss an jegliche Beläge, Türen u. a. oder als Dehnungsfuge herstellen.  
 Farbrikat:  
 Objectflor Expona Domestic: Gesamtdicke 2,0 mm, Nuttschichtdicke 0,40 mm  
 Farbe nach Wahl des AG.  
 1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0035. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB**  
**Objectflor Acoustic Simplay Cilic PVC-Design-Bodenbelag Click-System in Fliesen/Planken**

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** EPA\_S **in Bearbeitung**  
**LV:** HS37 **S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken verlegen.

Bodenbeläge nach EN 649 aus heterogenem PVC liefern und fachgerecht nach DIN 18365 verlegen.

Die Fliesen/Planken sind schwimmend nach Herstellerangaben zu verlegen.

Farbrikat:

Objectflor Acoustic Simplay Clic mit integrierter Trittschalldämmung 20 dB:  
 Gesamtdicke 6,7 mm, Nuttschichtdicke 0,4 mm,

Farbe nach Wahl des AG.

**Nur auf ausdrückliche Anweisung des AG.**

1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0040.**

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**Joka Design 340 Click PVC-Design-Bodenbelag Click-System in Fliesen/Planken**

Joka - Design 340 Click

PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken im Click-System verlegen.

Bodenbeläge nach EN 649 aus heterogenem PVC liefern und fachgerecht nach DIN 18365 verlegen.

Die Fliesen/Planken sind schwimmend nach Herstellerangaben zu verlegen.

Inkl. dauerelastische Fugen als Randanschluss an jegliche Beläge, Türen u. a. oder als Dehnungsfuge herstellen.

Mit Integrierter Trittschalldämmung IXPE

Farbrikat:

Joka - Design 340 Click: Gesamtstärke 5,0 mm, Nuttschichtdicke 0,4 mm

Farbe nach Wahl des AG.

**Nur auf ausdrückliche Anweisung des AG.**

1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0041.**

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**Joka Design 555 Cycle PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken verlegen**

PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken verlegen.

Bodenbeläge nach EN 649 aus heterogenem PVC liefern und fachgerecht nach DIN 18365 verlegen.

Die Fliesen/Planken sind vollflächig mit geeignetem Dispersionsklebstoff entsprechend den Empfehlungen und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers auf den vorbereiteten Untergrund zu kleben. Inkl. dauerelastische Fugen als Randanschluss an jegliche Beläge, Türen u. a. oder als Dehnungsfuge herstellen.

Farbrikate:

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Joka - Design 555: Gesamtstärke 2,5 mm, Nutzschildtdicke 0,55 mm

Farbe nach Wahl des AG.

1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**01.03.0045. Joka Classic Design 340 PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken verlegen**

PVC-Design-Bodenbelag in Fliesen/Planken verlegen.

Bodenbeläge nach EN 649 aus heterogenem PVC liefern und fachgerecht nach DIN 18365 verlegen.

Die Fliesen/Planken sind vollflächig mit geeignetem Dispersionsklebstoff entsprechend den Empfehlungen und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers auf den vorbereiteten Untergrund zu kleben. Inkl. dauerelastische Fugen als Randanschluss an jegliche Beläge, Türen u. a. oder als Dehnungsfuge herstellen.

Farbrikate:

Joka - Design 340: Gesamtstärke 2,0 mm, Nutzschildtdicke 0,4 mm

Farbe nach Wahl des AG.

1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**01.03.0046. Joka Deluxe XPLORA NEXT 833 WIDE TIMELESS Naturdesignboden - schwimmende Verlegung**

Joka Deluxe XPLORA NEXT 833 WIDE TIMELESS Naturdesignboden - schwimmend verlegen

Naturdesignboden nach DIN EN 13329. Produkt aus CO2-neutralem Holzwerkstoff.

Sowohl CE, Blauer Engel als auch eco-Institut zertifiziert

Farbrikat:

Joka - Design 833 Naturdesign: Gesamtstärke 7,8 mm, Nutzungsklasse 33

Farbe nach Wahl des AG.

**Nur auf ausdrückliche Anweisung des AG.**

1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**01.03.0047. Joka Deluxe XPLORA NEXT 833 FINESSE Naturdesignboden - schwimmende Verlegung**

Joka Deluxe XPLORA NEXT 833 FINESSE Naturdesignboden - schwimmend verlegen

Naturdesignboden nach DIN EN 13329. Produkt aus CO2-neutralem Holzwerkstoff.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** EPA\_S **in Bearbeitung**  
**LV:** HS37 **S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Sowohl CE, Blauer Engel als auch eco-Institut zertifiziert

Farbrikat:

Joka - Design 833 Naturdesign: Gesamtstärke 7,8 mm, Nutzungsklasse 33

Farbe nach Wahl des AG.

**Nur auf ausdrückliche Anweisung des AG.**

1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

01.03.0048. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**Zulage Joka Design 832 bzw. 833 Naturrdesign-Boden Xplora - feste Verklebung**

Zulage Joka Design 832 bzw. 833 Naturrdesign-Boden Xplora für eine vollflächige Verklebung auf den vorbereiteten Untergrund mit einem geeigneten Dispersionsklebstoff entsprechend den Empfehlungen und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstellers.

1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

01.03.0049. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**Joka Deluxe XPLORA NEXT 832 IMPULSE Naturdesignboden - schwimmende Verlegung**

Joka Deluxe XPLORA NEXT 832 IMPULSE Naturdesignboden - schwimmend verlegen.

Naturdesignboden nach DIN EN 13329. Produkt aus CO2-neutralem Holzwerkstoff.

Sowohl CE, Blauer Engel als auch eco-Institut zertifiziert

Farbrikat:

Joka - Design 832 Naturdesign: Gesamtstärke 7,8 mm, Nutzungsklasse 32

Farbe nach Wahl des AG.

1,000 m<sup>2</sup> ..... Nur Einh.-Pr.

01.03.0050. \*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**Gerflor LVT Designbelag Creation 40 Rigid Acoustic 19 dB in Fliesen und Planken verlegen**

Gerflor LVT Designbelag Creation 40 Rigid Acoustic

LVT Designbelag zur Verlegung mit Verriegelungssystem mit Akustikrücken mit 19 dB Trittschalldämmung.

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht, transparenter, ungefüllter Nuttschicht und besonders starrer Zwischenschicht für beste Dimensionsstabilität (Rigid Core Technology).

Bindemittelgehalt Typ I, produziert mit einem phthalatfreien Weichmacher,

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** EPA\_S **in Bearbeitung**  
**LV:** HS37 **S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Emissionsverhalten < 10 µg/m³ TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,  
 Mit Lock-System für eine schnelle lose Verlegung,  
 besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß FloorScore und M1-Zertifizierung,  
 Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,  
 REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,  
 Vollständig recycelbar und hergestellt mit bis zu 55 % Recyclinganteil,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 32 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung) / Klasse 41 (Leichtindustrie, normale Beanspruchung)

Farbrikate:

Gerflor LVT Designbelag Creation 45: Gesamtstärke 5,7 mm, Nuttschichtdicke 0,40 mm

Farbe nach Wahl des AG.

1,000 m² ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0051.**

\*\*\* Bedarfsposition ohne GB

**Gerflor LVT Designbelag Creation 40 Solid clic in Fliesen/Planken verlegen**

Gerflor LVT Designbelag Creation 40 Solid clic

LVT Designbelag zur Verlegung mit Verriegelungssystem, optional mit Akustik-Dämmunterlage zur verbesserten Trittschallreduzierung.

Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht, transparenter, ungefüllter Nuttschicht, elastischem Komfortkern und glasfaserverstärktem Kompaktrücken.

Bindemittelgehalt Typ I, produziert mit einem phthalatfreien Weichmacher,

Emissionsverhalten < 10 µg/m³ TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,

Mit patentiertem Clic-System für eine schnelle lose Verlegung,

Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß FloorScore®- und M1-Zertifizierung,

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,

REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,

Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 55 % Recyclinganteil,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 32 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung)/ Klasse 41 (industrieller Bereich, normale Beanspruchung)

Farbrikate:

Gerflor LVT Designbelag Creation 45: Gesamtstärke 4,5 mm, Nuttschichtdicke 0,45 mm

Farbe nach Wahl des AG.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** EPA\_S **in Bearbeitung**  
**LV:** HS37 **S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.03.0053.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Gerflor LVT Designbelag Creation 40 in Fliesen/Planken verlegen</b></p> <p>Gerflor LVT Designbelag Creation 40</p> <p>LVT Designbelag zur vollflächigen Verklebung.</p> <p>Bodenbelag aus PVC, ohne Träger DIN EN ISO 10582, heterogen, mit dessinierter Zwischenschicht, transparenter, ungefüllter Nuttschicht, elastischem Komfortkern und Kompaktrücken,</p> <p>Bindemittelgehalt Typ I, produziert mit einem phthalatfreien Weichmacher,</p> <p>Emissionsverhalten &lt; 10 µg/m<sup>3</sup> TVOC nach 28 Tagen gemäß EN 16000-6,</p> <p>Besonders emissionsarmer Bodenbelag gemäß Indoor Air Comfort Gold, M1 und FloorScore -Zertifizierung,</p> <p>Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,</p> <p>REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,</p> <p>Vollständig recycelbar und hergestellt mit mindestens 35% Recyclinganteil</p> <p>Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 32 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung) / Klasse 41 (industrieller Bereich, normale Beanspruchung)</p> <p>Farbrikate:</p> <p>Gerflor LVT Designbelag Creation 40: Gesamtstärke 2,0 mm, Nuttschichtdicke 0,4 mm</p> <p>Farbe nach Wahl des AG.</p>	1,000 m <sup>2</sup>	.....	Nur Einh.-Pr.

<b>01.03.0060.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sockelleiste Joka zum PVC-Design-Bodenbelag passen liefern und montieren - ohne Dichtlippe</b></p> <p>Sockelleisten zum PVC-Design-Bodenbelag liefern und montieren.</p> <p>Farbrikat:</p> <p>Joka Sockelleiste 18 x 58 mm foliert</p> <p>Farbe passend zum PVC-Design Bodenbelag</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	---------	-------	---------------



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.03.0061.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sockelleiste Joka AQUA CUBE 15 x 58 mm auf Joka-Naturdesignboden Xplora abgestimmt - ohne Dichtlippe</b></p> <p>Auf Joka-Naturdesignboden Xplora abgestimmte Sockelleisten ohne Dichtlippe</p> <p>Höhe ca. 58 mm, Überdeckung 14mm, liefern und befestigen.</p> <p>Fabrikat:</p> <p>Joka Sockelleiste 14 x 58 mm AQUA CUBE</p> <p>Farbe an den Bodenbelag angeglichen nach Angabe des AG</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Dauerelastische Fugen herstellen</b></p> <p>Zusätzliche dauerelastische Fugen herstellen.</p> <p><b>Nur auf ausdrückliche Anweisung des AG.</b></p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>PVC-Weichsockelleiste liefern und befestigen</b></p> <p>Weichsockelleiste aus PVC, ca. 50 mm hoch, liefern und verlegen.</p> <p>Vor- und einspringende Ecken sind auf Gehrung zu schneiden.</p> <p>Farbe nach Angabe des AG.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0150.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Metall-Übergangsschiene liefern u. befestigen</b></p> <p>Metall-Übergangsschiene -gewölbt- liefern, zuschneiden und befestigen.</p> <p>Farbe nach Wahl des AG.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0160.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Metall-Höhenausgleichsschiene liefern u. befestigen</b></p> <p>Metall-Höhenausgleichsschiene -gewölbt- liefern, zuschneiden und befestigen.</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Farbe nach Wahl des AG.

1,000 m ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0170.** \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Metall-Abschlusswinkel liefern und befestigen**  
 Metall-Abschlusswinkel (Schlüter-Schiene) liefern und als Bodenabschluss in den Türöffnungen fachgerecht inkl. aller Nebenarbeiten einsetzen.

Farbe nach Wahl des AG.

1,000 m ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0190.** \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Viertelstäbe, 14/ 14 mm, klar lackiert, liefern und anbringen**  
 Viertelstäbe, 14/ 14 mm, Fichte / Tanne / Eiche klar lackiert, liefern auf Gehrung schneiden und annageln.

1,000 m ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0195.** \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Viertelstäbe, 14/ 14 mm, fertig lackiert, liefern und anbringen**  
 Viertelstäbe, 14/ 14 mm, fertig lackiert, liefern auf Gehrung schneiden und annageln.

1,000 m ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0201.** \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Hohlkehleiste 30 x 30 mm, klar lackiert**  
 Hohlkehleiste Fichte / Tanne / Eiche klar lackiert, 30 x 30 mm, liefern und befestigen.

Farbe nach Angabe des AG.

1,000 m ..... Nur Einh.-Pr.

**01.03.0202.** \*\*\* Bedarfsposition ohne GB  
**Hohlkehleiste 30 x 30 mm, weiß lackiert**  
 Hohlkehleiste weiß lackiert, 30 x 30 mm, liefern und befestigen.

Farbe nach Angabe des AG.

1,000 m ..... Nur Einh.-Pr.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.03.0210.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Kernsockelleiste ohne Dichtlippe, 60 mm</b></p> <p>Kernsockelleiste ohne Dichtlippe, Höhe ca. 60 mm, liefern und befestigen.</p> <p>Farbe nach Angabe des AG</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p> <p>Stärke: 11 mm</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	---------	-------	---------------

01.03.0220.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Kernsockelleiste ohne Dichtlippe, 80 mm</b></p> <p>Kernsockelleiste ohne Dichtlippe, Höhe ca. 80 mm, liefern und befestigen.</p> <p>Farbe nach Angabe des AG</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p> <p>Stärke: 11 mm</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	---	---------	-------	---------------

01.03.0230.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Kernsockelleiste ohne Dichtlippe, 120 mm</b></p> <p>Kernsockelleiste ohne Dichtlippe, Höhe ca. 120 mm, liefern und befestigen.</p> <p>Farbe nach Angabe des AG.</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p> <p>Stärke: 11 mm</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	---------	-------	---------------

01.03.0250.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Holzfußleisten, 60 mm</b></p> <p>Holzfußleisten, 60 mm, roh Fichte/ Tanne liefern und befestigen.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	---------	-------	---------------

01.03.0260.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Holzfußleisten, 60 mm, weiß</b></p> <p>Holzfußleisten, 60 mm, weiß lackiert liefern und befestigen.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
-------------	--	---------	-------	---------------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

Projekt: EPA\_S in Bearbeitung  
 LV: HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.03.0270.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Holzfuleisten, 70 mm</b> Holzfuleisten, 70 mm, roh Fichte/ Tanne liefern und befestigen.	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0280.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Holzfuleisten, 70 mm, wei</b> Holzfuleisten, 70 mm, wei lackiert liefern und befestigen.	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0290.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Holzfuleisten, 80 mm</b> Holzfuleisten, 80 mm, roh Fichte/ Tanne liefern und befestigen.	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0300.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Holzfuleisten, 80 mm, wei</b> Holzfuleisten, 80 mm, wei lackiert liefern und befestigen.	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0305.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Profilierte Sockelleiste, 60 mm, wei</b> Sockelleiste Massivholz, profiliert (Hamburger/Berliner Profil) 60 mm, wei lackiert, liefern und befestigen.	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0306.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Profilierte Sockelleiste, 80 mm, wei</b> Sockelleiste Massivholz, profiliert (Hamburger/Berliner Profil) 80 mm, wei lackiert, liefern und befestigen.	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0310.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Profilierte Sockelleiste, 100 mm, wei</b> Sockelleiste Massivholz, profiliert (Hamburger/Berliner Profil) 100 mm, wei lackiert, liefern und befestigen.	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
01.03.0320.	*** Bedarfsposition ohne GB <b>Profilierte Sockelleiste, 120 mm, wei</b> Sockelleiste Massivholz, profiliert (Hamburger/Berliner Profil) 120 mm, wei lackiert, liefern und befestigen.			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** EPA\_S **in Bearbeitung**  
**LV:** HS37 **S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.03.0330.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Profilierte Sockelleiste, 140 mm, weiß</b></p> <p>Sockelleiste Massivholz, profiliert (Hamburger/Berliner Profil)            140 mm, weiß lackiert, liefern und befestigen.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.03.0340.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sockelleiste Döllken Cubu Flex life, 60 mm / 13 mm Überdeckung - mit Dichtlippe</b></p> <p>Kernsockelleiste Döllken Cubu Flex life (60 mm Höhe / Überdeckung 13 mm)</p> <p>HDF - Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten.</p> <p>Innenecken/Außenecken sind zu stanzen. ggf. auf Gehrung zu schneiden            Endstücke, insbesondere im Sichtbereich (z.B. an Stahlzargen) sind zwingend zu stanzen und umzulegen.</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p> <p>Fabrikat:</p> <p>Döllken oder gleichwertig</p> <p>Dekor:</p> <p>Nach Angabe des AG.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.03.0350.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sockelleiste Döllken Cubu Flex life, 80 mm / 13 mm Überdeckung - mit Dichtlippe</b></p> <p>Kernsockelleiste Döllken Cubu Flex life (80 mm Höhe / Überdeckung 13 mm)</p> <p>HDF - Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten.</p> <p>Innenecken/Außenecken sind zu stanzen. ggf. auf Gehrung zu schneiden            Endstücke, insbesondere im Sichtbereich (z.B. an Stahlzargen) sind zwingend zu stanzen und umzulegen.</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p> <p>Fabrikat:</p> <p>Döllken oder gleichwertig</p> <p>Dekor:</p> <p>Nach Angabe des AG.</p>			

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** EPA\_S **in Bearbeitung**  
**LV:** HS37 **S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.03.0360.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sockelleiste Döllken Cubu Flex life, 100 mm / 13 mm Überdeckung - mit Dichtlippe</b></p> <p>Kernsockelleiste Döllken Cubu Flex life (100 mm Höhe / Überdeckung 13 mm)</p> <p>HDF - Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten.</p> <p>Innenecken/Außenecken sind zu stanzen. ggf. auf Gehrung zu schneiden                      Endstücke, insbesondere im Sichtbereich (z.B. an Stahlzargen) sind zwingend zu stanzen und umzulegen.</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p> <p>Fabrikat:</p> <p>Döllken oder gleichwertig</p> <p>Dekor:</p> <p>Nach Angabe des AG.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.03.0370.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sockelleiste Döllken Cubu Flex life XL 80 mm / 19 mm Überdeckung - mit Dichtlippe</b></p> <p>Kernsockelleiste Döllken Cubu Flex life XL ( 80 Höhe / 19 mm Überdeckung)</p> <p>HDF - Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten.</p> <p>Innenecken/Außenecken sind zu stanzen. ggf. auf Gehrung zu schneiden                      Endstücke, insbesondere im Sichtbereich (z.B. an Stahlzargen) sind zwingend zu stanzen und umzulegen.</p> <p>Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen</p> <p>Fabrikat:</p> <p>Döllken oder gleichwertig</p> <p>Dekor:</p> <p>Nach Angabe des AG.</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.
<b>01.03.0371.</b>	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p><b>Sockelleiste Döllken EP 60/13 / 13 mm Überdeckung - mit Dichtlippe - auf Bodendekor abgestimmt</b></p> <p>Sockelleiste Döllken EP 60/13 / 13 mm Überdeckung</p>	1,000 m	.....	Nur Einh.-Pr.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**

**Projekt:** EPA\_S                      in Bearbeitung  
**LV:** HS37                              S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG                      **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

HDF - Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten.mit Dichtlippe Dekor abgestimmt auf Designbelagskollektionen verschiedener hersteller.

Fabrikat:

Döllken oder Gleichwertig

Dekor: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m                      .....                      Nur Einh.-Pr.

---

**Summe 01.03.                      Bodenbelagsarbeiten nach DI...**

---

**Summe 01.                      S-EPA Bodenbelagsarbeiten**

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
Zusammenstellung

**Projekt:** EPA\_S in Bearbeitung  
**LV:** HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG **Währung:** EUR

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
---------------------	------------------------------	---------------------

<b>01.</b>	<b>S-EPA Bodenbelagsarbeiten</b>	
------------	----------------------------------	--

01.02.	Vorarbeiten	
--------	-------------	--

01.03.	Bodenbelagsarbeiten nach DIN 18365 / Leisten	
--------	--	--

---

<b>Summe 01.</b>	<b>S-EPA Bodenbelagsarbeiten</b>	
------------------	----------------------------------	--



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext  
 Zusammenstellung**

**Projekt:** EPA\_S in Bearbeitung  
**LV:** HS37 S-EPA Bodenbelagsarbeiten/Leisten CG **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>LV</b>	<b>HS37</b>	
01.	S-EPA Bodenbelagsarbeiten	
	<b>Summe LV</b> <b>HS37 S-EPA Bodenbelagsarb...</b>	.....
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%	.....
		.....
		.....

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 33