

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 017215

Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr. 1, 2

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 27

TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Götzstr. 1	12
2.	Maler- & Lackierarbeiten	12
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten	12
2.2.	Putzschäden beseitigen	13
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	14
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	16
2.5.	Holzflächen bearbeiten	18
2.6.	Metallflächen bearbeiten	26
3.	Boden	28
3.1.	Bodenbelagsarbeiten	28
3.2.	Boden Lackierarbeiten	30
4.	Stundenlohnarbeiten	34
4.1.	Facharbeiter	34
5.	Sonstiges	35
6.	Tempelhofer Damm 149	36
7.	Maler- & Lackierarbeiten	37
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten	37
7.2.	Putzschäden beseitigen	38
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	39
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten	41
7.5.	Holzflächen bearbeiten	44
7.6.	Metallflächen bearbeiten	52
8.	Boden	54
8.1.	Bodenbelagsarbeiten	54
8.2.	Boden Lackierarbeiten	56
9.	Stundenlohnarbeiten	60
9.1.	Facharbeiter	60
10.	Sonstiges	61
	Zusammenstellung	62

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

BAUVORHABEN: Tempelhofer Damm 149 / Götzstr. 1,
12099 Berlin



GEWERK: Maler- und Bodenarbeiten

LEISTUNGSART: Treppenhaussanierung

Angaben zum Bauwerk

Es handelt dich um ein 5-geschossiges Wohn- und Geschäftshaus aus dem Baujahr 1905. , bestehend aus 2 Vorderhäusern

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt ab dem 31.03.2025 bis 31.07.2025

Weitere Gewerke

WDVS, Türbauer, Fliesenleger/Kachelsetzet (TRH-Eingang)

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR
EINHEITSPREISABKOMMEN (EPA)
Stand 01.04.2016

=====
=====

A1) ALLGEMEINES

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind häufig wiederkehrende Reparaturarbeiten beschrieben.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Immeo=Wohnen, Stand April 2016, zugrunde. Für sich auf dieses EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand April 2016 mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen für Einheitspreisabkommen" (A)
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Immeo=Wohnen in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im EPA beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen.

Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist bei Kleinreparaturen grundsätzlich nicht erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verbspflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bemühen von Immeo=Wohnen
 um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.
- 4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Reparaturarbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 1.500,- EURO einschl. Mehrwertsteuer je Einzeleinzelfall.

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,
- 5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6)	die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung			
7)	das, ggf. @tägliche, Säubern der Arbeitsstelle			
8)	der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.			
9)	Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.			

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Eine evtl. vorhandene Position ""An-/Abfahrtpauschale"" darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen) erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG oder der Mieter zu vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z Position zu kennzeichnen (ggf. Mieterbelastung).

Bei mehreren zusammenhängenden Reparaturen, die an einem Tag in einem Wohngebiet/Siedlungsbereich ausgeführt werden (z.B. bei der Beseitigung von Sturmschäden, E-Checks in einem Mehrfamilienhaus), darf die An-/Abfahrt, in Abhängigkeit von dem bei der Leistungsposition ""An-/Abfahrt"" festgeschriebenen Grenzwert, nur einmalig bzw. nicht berechnet werden.

Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem anteiligen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters, daß die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlußrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.

Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR
EINHEITSPREISABKOMMEN
Stand 01.04.2016

=====
=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften (ausgenommen DIN 1961) , VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften — z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt.

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normgerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

c) Gewerkespezifische Vorbemerkungen

=====

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten hat der Auftragnehmer alle zu behandelnden Flächen auf etwaige Mängel zu überprüfen. Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 § 4 Nr. 3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, 18350, Absatz 3.1.1. verpflichtet den Kundenbetreuer bzw. Bauleiter schriftlich darauf hinzuweisen.

Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester Fabrikate zu verwenden. Diese sind in Originalgebinden an der Baustelle anzuliefern und nach den Vorgaben des Herstellers zu verarbeiten. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Es sind, soweit wie möglich nur "umweltschonende" Lacke und Farben zu verwenden. Die Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 sind bei der Lackauswahl zu berücksichtigen.

Für die allgemeinen Sanierungsarbeiten können die Erzeugnisse folgender Hersteller eingesetzt werden:

	Caparol	Herbol	Sikkens	Brillux	Sto
Tiefgrund RapidGrund	CapaSol	Tiefgrund LF	Super Aktivator ELF 595	Lacryl Tiefgrund	StoPrim
Füllstoff	Füllspachtel P	_____	_____	Füll- und Spachtelmasse 143	StoLevel
Vlieskleber	CapaColl VK	Malervlies Kleber	_____	Vlieskleber ELF	StoColl 1
Glattvlies AkkordVlies G130	Capaver VB C110	Herbotex Classic	_____	Lightvlies 130 oder 550	StoTap F

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag		
3 1	Haftgrund pigmentiert Universal	CapaGrund	Haftgrund LF	_____	Haftgrund 372	StoPrim
	Isoliergrund	Aqua Sperrgrund	IsoMat WV	_____	Isogrund 924	StoColor
	Dispersionsfarbe NAK	CapaTrend Weiss	Classic Herboplus SF	Alpha Wandfarbe	Malerweiß ELF	StoColor
	Dispersionsfarbe NAK	Indeko-plus	Objekt Topweiss SF	Alphacron Matt 1000	Glemalux ELF Supermatt	StoColor
	Latexfarbe	Latex Gloss 60	Latex Satin Objekt SF	Alpha Latex Satin ELF 996	Hochglanzlatex Opticryl	StoColor
	Floc Basis	Capadecor VarioColl	_____	Alphafloc Primer Basis ELF	Creativ Floc-	_____
	Floc Chips VarioChips	Capadecor	_____	Alphafloc Flakes Dekochips	Creativ Floc	_____
	Floc Finish VarioFinish	Capadecor	_____	Alphafloc Finish Finish ELF	Creativ Floc-	_____
	Dispersionssilikatfarbe	Histolith LithoSil	Mineralfarbe	Alphasol Silikat	_____	StoColor
	Acryl	DisboSeal 225	_____	Dichtmasse 395	Acryl-Acryl	StoForm
Seidenmattlack	Hydro PU Vorlack Multiprimmer	Capalac Aqua	Herbolux Vorlack	Vorlack 2020	Hydro-PU-Tec PU	StoAqua
	Hydro PU	Capacryl PU-Satin PU Satin	Herbolux Aqua	Seidenmattlack 2088U Satin	Hydro-PU-Tec	StoAqua
	Grundierung auf Multiprimmer	Capalac Aqua	Herbolux Grund	835	ImpredurGrund	StoVorla
Außen	Fensterlack hochglanz	PU-Alkyd Aqua	Venti 3Plus Gloss	840	Hochglanzlack Satin AF	StoVenti
	Ventilack	Capalac Venti Satin	Venti 3Plus Aqua	Seidenglanz 120	Ventilack Satin AF	StoVenti
Seidenmattlack	2K Aqua PU-Lack	Capalac Aqua 2K	_____	Seidenmattlack 2388	2K-Aqua	_____
	Holzlasur Universal Aqua	UniversalLasur Compact FS	Offenporig Mat	Cetol BL Natural VarioGuard Tix 510Satin	Lignodur	StoAqua

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
	Heizkörperlack Heizkörperlack	Capalac Radiator AF	Heizkörperlack 265 AF	Lacryl AF	StoRadi
	2K Spachtelmasse LackSpachtel	Capalac Spachtel	Universal Polyesterspachtel 66	2K-Uni- Spachtel	presto
	2K Epoxi Primer Universalprimer	Disbon 481 2K-EP- LH	2K Epoxi Primer Primer 2373	2K-Aqua Epoxi- Activ	StoAqua
	Fliesenlack PU-Lack	Capalac Aqua 2K		Residur 891 StoAqua EP Activ	Grundier
	2K Treppenlack PU-Lack	Capalac Aqua 2K	7741	2K-Durapur	
	Bodensiegel Acryl-Bodensiegel	Disbon 404 ELF 1K-	Bodenfarbe Bodensiegel ELF 847	Floortec PU- 847	StoCryl t

Für die Untergrundbehandlung und die Anstrichaufbauten sind die Richtlinien der Werkstoffhersteller zu beachten.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende Farbtonstufen:

- hell getönt Hellbezugswert $\geq 65 \%$
- mittel getönt Hellbezugswert $\leq 64,9 \%$ - 25 %
- satt getönt Hellbezugswert $\leq 24,9 \%$

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Vor Angebotsabgabe ist eine Vorortbesichtigung zwingend erforderlich!

Als Grundlage für die Farbgestaltung dient das vorher vom Auftraggeber erstellte Farbkonzept.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" (Z-VOB/B) und die VOB Teil B und Teil C mit allen darin genannten Normen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde.

Darüber hinaus gelten für die Ausführung die technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz.

Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer höheren Feuchtigkeit als 15 % darf nicht gestrichen werden.

Für die in der Leistungsbeschreibung genannten Reinigungs-,Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten verweisen wir auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen. **Das stellen von Schuttcontainern und eventueller Reservierung von Parkplätzen für die Dauer der**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Maßnahme werden separat auf Erbringung der Nachweise vergütet.

Rauchmelder sind -pfleglich- von der Decke abzunehmen und in Absprache mit der Bauleitung auf der Baustelle zu lagern. Dies ist als Nebenleistung in den EPA Preisen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige Materialien aufgefunden werden oder nur der Verdacht darauf bestehen, ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.

Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit entsprechen. Farben und Lacke müssen frei von Konservierung,- und Lösungsmitteln sowie Weichmachern sein. Die verwendeten Materialien sind mit dem Abzeichen Blauer Engel und ggf. dem TÜV Süd Siegel verifiziert. Sie müssen u.a. emissionsarm, schadstoffarm und gesundheitlich unbedenklich sein. Tapeten und Raufaser müssen unter Verwendung einem hohen Altpapieranteil (Papiertapeten) bzw. 100% aus Altpapier (Raufaser) bestehen. Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen

1. Götzstr. 1

2. Maler- & Lackierarbeiten

2.1. Allgemeine Vorarbeiten

2.1.10. Bodenlächchen mit Filzpappe schützen

Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

19,000 m²

2.1.20. Flächen mit Folie schützen

Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

40,000 m²

Summe 2.1. Allgemeine Vorarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.2. Putzschäden beseitigen

2.2.10. Putz > 1,00 m² bearbeiten

Lösen, schadhafte Putz > 1 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

50,000 m²

2.2.20. Risse bearbeiten

Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.

30,000 lfm

Summe 2.2. Putzschäden beseitigen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln

2.3.10. Flächen grundieren

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

345,000 m²

2.3.20. Flächen spachteln

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

345,000 m²

2.3.30. * Bedarfsposition mit GB
 Zulage: Flächen spachteln in Q3**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Zulage zu POS. 2.3.20

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

17,000 m²

2.3.40. Zulage: Glattvlies verkleben

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zulage zu Position 2.3.30

verkleben eines Glattvlieses zur Herstellung eines homogenen und dauerhaft Rissüberbrückenden Untergrundes im Wandklebeverfahren nach Herstellervorgabe

Brillux Vlieskleber ELF 375 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Brillux Lightvlies 130 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

17,000 m²

Summe 2.3. Wand- und Deckenflächen vo...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten

2.4.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

87,000 m²

2.4.20. Deckenflächen, profiliert, mit Latexfarbe streichen

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Deckenflächen, profiliert, in der Eingangshalle auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

13,000 m²

2.4.30. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

255,000 m²

*** Bedarfsposition mit GB

2.4.40. Flächen mit Latexfarbe streichen

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1			
	Farbton: weiss oder hellgetönt			
		255,000 m ²
2.4.50.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
2.4.60.	Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
2.4.70.	Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3 Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
2.4.80.	Versiegelung mit Acrylat Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.			
	Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4			
		410,000 lfm
Summe 2.4.	Wand- und Deckenflächen be...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.5. Holzflächen bearbeiten

2.5.10. Holz - Türen Kassetentüren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen,
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

40,000 m²

2.5.20. Holz - Türen Kassetentüren -außen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., aussen, (wie Hoftüren,
 Balkontüren, etc...)
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hochglanzlack 840 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

3,000 m²

2.5.30. Holz - Fenster lackieren -innen-

Fenster- und Balkontürrflächen (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einsch. der Oberlichter), innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Vorlack Tix 120 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		8,500 m ²

2.5.40. Holz - Fenster lackieren -außen-

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einschl. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

8,500 m²

2.5.50. Zulage: Fensteranstrich Mehraufwand bei Sprosseneinteilung

Für Fenster mit zusätzlicher Sprosseneinteilungen

8,500 m²

2.5.60. Holz - Wasserschenkel lackieren

Wasserschenkel wie folgt behandeln:

Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.
 Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

5,600 lfm

2.5.70.

Holz - Treppengeländer lackieren

Treppengeländer wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schlussbeschichtung: Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Farbton: nach Angabe der Bauleitung Das Aufmass erfolgt einseitig	18,000 m ²
2.5.80.	Holz - Treppenwangen lackieren -nur auf Anweisung der Bauleitung- Holz - Treppenwangen (profiliert) lackieren Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulauen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4 Farbton: nach Angabe der Bauleitung	33,000 lfm
2.5.90.	Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt- Mittel getönte Anstriche Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung	1,000 m ²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.100.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt- Satt getönte Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
2.5.110.	<p>Zulage: Anstrich Farbton -Vollton- Vollton, Anstriche</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²
2.5.120.	<p>Holz - Treppengeländer lasieren Treppengeländer wie folgt behandeln:</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p> <p>Das Aufmass erfolgt einseitig</p>	60,000 lfm
2.5.130.	<p>Holz - Handläufe lasieren -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Holz - Handläufe (profiliert) lasieren</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen.</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

35,000 lfm

2.5.140. Holz - Handläufe mit Klarlack lackieren

Holz - Handläufe mit Klarlack lackieren

fertig lasierte Trittstufen abschließend mit einem geeigneten PUR- Acryl Klarlack schlussbeschichten

Brillux 2K-Aqua Durakett 2394 oder gleichwertig

35,000 lfm

2.5.150. Holz - Klingelornamente lackieren (0,30*0,15)

Holz - Klingelornamente wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)

GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)

GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

11,000 Stk

Summe 2.5. Holzflächen bearbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.6. Metallflächen bearbeiten

2.6.10. Metall - Türen lackieren -innen-

Metall - Türen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

4,500 m²

2.6.20. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.6.30. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-

Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

2.6.40. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-

Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 2.6.	Metallflächen bearbeiten		
Summe 2.	Maler- & Lackierarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.	Boden			
-----------	--------------	--	--	--

3.1.	Bodenbelagsarbeiten			
-------------	----------------------------	--	--	--

3.1.10. alte Bodenbeläge entfernen
 Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der Holztreppe, auch gewendelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

40,000 m²

3.1.20. Treppenläuferstange anbringen B: 0,90 m
 Treppenläuferstangen erneuern.

Alte Treppenläuferstangen entfernen und neue Treppenläuferstangen liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. .

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

98,000 Stk

3.1.30. Sisalläufer auf Holzpodesten B:0,90
 Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holzpodesten fachgerecht verlegen.

Geamtstärke 6 mm, Nuttschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m².

Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

17,000 m²

3.1.40. Sisalläufer auf Holztreppe B:0,65
 Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holztreppe fachgerecht verlegen.

Bis zu einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 30 cm.

Geamtstärke 6 mm, Nuttschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m. Inkl. Teppichläuferstangen Durchmesser 9 mm.

Abrechnung erfolgt nach Stückzahl der Stufen.

Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		98,000 Stk
Summe 3.1. Bodenbelagsarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2. Boden Lackierarbeiten

3.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

55,000 lfm

3.2.20. Holz - Böden lackieren

Holz - Böden in Wohnungen, Treppenhäusern etc. wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

35,000 m²

3.2.30. Holz - Trittstufen lackieren

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

36,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.2.40. Holz - Setzstufen lackieren

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

19,000 m²

3.2.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

3.2.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-

Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

3.2.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-

Vollton, Anstriche

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
<hr/>				
Summe 3.2.	Boden Lackierarbeiten		
<hr/>				
Summe 3.	Boden		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4.	Stundenlohnarbeiten			
-----------	----------------------------	--	--	--

4.1.	Facharbeiter			
-------------	---------------------	--	--	--

4.1.10.	<p>*** Bedarfsposition mit GB</p> <p>Maler - Geselle</p> <p>-nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>	30,000 Std
Summe 4.1.	Facharbeiter		
Summe 4.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5.	Sonstiges			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6.	Tempelhofer Damm 149			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7. Maler- & Lackierarbeiten

7.1. Allgemeine Vorarbeiten

7.1.10. Bodenlächen mit Filzpappe schützen
 Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

22,000 m ²
-----------------------	-------	-------

7.1.20. Flächen mit Folie schützen
 Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

12,000 m ²
-----------------------	-------	-------

Summe 7.1.	Allgemeine Vorarbeiten
-------------------	-------------------------------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.2. Putzschäden beseitigen

7.2.10. Putz > 1,00 m² bearbeiten

Lösen, schadhafte Putz > 1 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

42,000 m²

7.2.20. Risse bearbeiten

Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.

20,000 lfm

Summe 7.2. Putzschäden beseitigen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.3. Wand- und Deckenflächen vorbehandeln

7.3.10. Flächen grundieren

Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

440,000 m²

7.3.20. Flächen spachteln

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

440,000 m²

7.3.30. * Bedarfsposition mit GB
 Zulage: Flächen spachteln in Q3**

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Zulage zu POS. 7.3.20

Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe für erhöhte Anforderungen an den Untergrund entsprechend der Qualitätsstufe Q3 spachteln, glätten und planschleifen einschl. Grundierung.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

21,000 m²

7.3.40. Zulage: Glattvlies verkleben

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zulage zu Position 7.3.30

verkleben eines Glattvlieses zur Herstellung eines homogenen und dauerhaft Rissüberbrückenden Untergrundes im Wandklebeverfahren nach Herstellervorgabe

Brillux Vlieskleber ELF 375 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Brillux Lightvlies 130 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

21,000 m²

Summe 7.3. Wand- und Deckenflächen vo...

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.4. Wand- und Deckenflächen bearbeiten

7.4.10. Deckenflächen mit Dispersionsfarbe streichen

Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Malerweiß ELF oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

100,000 m²

7.4.20. Deckenflächen, profiliert, mit Latexfarbe streichen

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Deckenflächen, profiliert, in der Eingangshalle auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

14,000 m²

7.4.30. Wandflächen mit Dispersionsfarbe streichen

Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Glemalux ELF 1000 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

245,000 m²

7.4.40. Sockelflächen mit Latexfarbe streichen

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Decken-, und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.

Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder siehe Tabelle

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiss oder hellgetönt

88,000 m²

7.4.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.4.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt

Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.4.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-

Vollton, Anstriche der Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, 2 und 3

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.4.80. Zulage: scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstriche

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Zulage Für scharfkantiges Abkleben für 2-farbige Anstricharbeiten um einen sauberen, geraden Übergang von einem Farbton zum anderen zu gewährleisten

260,000 lfm

7.4.90. Versiegelung mit Acrylat

Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.

Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

570,000 lfm

*** Bedarfsposition mit GB

7.4.100. 2K-PU-Beschichtung im Sockelbereich

Wandflächen mit einer extrem strapazierfähigen 2K-PU Beschichtung,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	seidenglänzend nach Herstellervorgabe deckend beschichten. Zwischenbeschichtung: Brillux Sedagloss 993 oder gleichwertig Schlussbeschichtung: Brillux CreaGlas 2K-PU Finish 3471 oder gleichwertig Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1 Farbton: nach Angabe der Bauleitung	88,000 m ²
Summe 7.4. Wand- und Deckenflächen be...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.5. Holzflächen bearbeiten

7.5.10. Holz - Türen Kassetentüren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen,
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

40,000 m²

7.5.20. Holz - Fenster lackieren -innen-

Fenster- und Balkontürflächen (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder
 Balkontürelement einsch. der Oberlichter), innen,
 wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Vorlack Tix 120 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

11,500 m²

7.5.30. Holz - Fenster lackieren -außen-

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einschl. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

11,500 m²

7.5.40. Zulage: Fensteranstrich Mehraufwand bei Sprosseneinteilung

Für Fenster mit zusätzlicher Sprosseneinteilungen

11,500 m²

7.5.50. Holz - Wasserschenkel lackieren

Wasserschenkel wie folgt behandeln:

Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen.
 Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Impredur Grund 835 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Impredur Ventilack 822 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

5,500 lfm

7.5.60. Holz - Treppengeländer lackieren

Treppengeländer wie folgt behandeln:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

12,000 m²

7.5.70. Holz - Treppenwangen lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Treppenwangen (profiliert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

34,000 lfm

7.5.80. Holz - Handläufe lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Handläufe (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.
 Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn
 erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen.
 Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen.
 Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen
 und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren.
 Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das
 Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige
 zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen
 sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

28,000 lfm

7.5.90. Holz - Paneelleisten lackieren

-nur auf Anweisung der Bauleitung-

Holz - Paneelleisten (profilert) lackieren

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.
 Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn
 erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

90,000 lfm

7.5.100. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-
 Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.5.110. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-
 Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.5.120. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-
 Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.5.130. Holz - Treppengeländer lasieren

Treppengeländer wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

30,000 lfm

7.5.140. Holz - Klingelornamente ergänzen 0,30*0,10

Holz - Klingelornamente wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe Tabelle
 C)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

2,000 Stk

7.5.150. Holz - Klingelornamente lackieren

Holz - Klingelornamente wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

9,000 Stk

Summe 7.5. Holzflächen bearbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

7.6. Metallflächen bearbeiten

7.6.10. Metall - Türen lackieren -innen-

Metall - Türen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

9,000 m²

7.6.20. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.6.30. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-

Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

7.6.40. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-

Vollton, Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 7.6.	Metallflächen bearbeiten		
Summe 7.	Maler- & Lackierarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 **Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...**
LV: 27 **TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8. Boden

8.1. Bodenbelagsarbeiten

8.1.10. alte Bodenbeläge entfernen
 Lose verlegte oder fest verklebte Bodenbeläge, Bahnenware oder Platten jeglicher Art, mit und ohne Schaumstoffrücken, von Auftrittsflächen der Holztreppe, auch gewendelt und Podesten aufnehmen und entsorgen. Verschmutzungen sowie Klebereste sind vom Unterboden restlos bis zur tragfähigen Schicht zu entfernen. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.

42,000 m²

8.1.20. Treppenläuferstange anbringen B: 0,90 m
 Treppenläuferstangen erneuern.

Alte Treppenläuferstangen entfernen und neue Treppenläuferstangen liefern und montieren. Einschl. der erforderlichen Vor- und Nebenleistungen. .

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

89,000 Stk

8.1.30. Sisalläufer auf Holzpodesten B:0,90
 Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holzpodesten fachgerecht verlegen.

Gesamtdicke 6 mm, Nuttschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m².

Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

20,000 m²

8.1.40. Sisalläufer auf Holztreppe B:0,65
 Sisalläufer gewebt als Bahnenware liefern und auf Holztreppe fachgerecht verlegen.

Bis zu einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 30 cm.

Gesamtdicke 6 mm, Nuttschicht zu 100 % Sisal, Gesamtgewicht 2.850 g/m. Inkl. Teppichläuferstangen Durchmesser 9 mm.

Abrechnung erfolgt nach Stückzahl der Stufen.

Astra Brasilia 3150 oder gleichwertig

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		89,000 Stk
Summe 8.1.	Bodenbelagsarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.2. Boden Lackierarbeiten

8.2.10. Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren

Fussleisten und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulauen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder siehe
 Tabelle C)
 GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

55,000 lfm

8.2.20. Holz - Böden lackieren

Holz - Böden in Wohnungen, Treppenhäusern etc. wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulauen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

20,000 m²

8.2.30. Holz - Trittstufen lackieren

Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

34,000 m²

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

8.2.40. Holz - Setzstufen lackieren

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

17,500 m²

8.2.50. Zulage: Anstrich Farbton -mittel getönt-

Mittel getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

8.2.60. Zulage: Anstrich Farbton -satt getönt-

Satt getönte Anstriche

Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung

1,000 m²

8.2.70. Zulage: Anstrich Farbton -Vollton-

Vollton, Anstriche

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung			
		1,000 m ²
<hr/>				
Summe 8.2.	Boden Lackierarbeiten		
<hr/>				
Summe 8.	Boden		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

9.	Stundenlohnarbeiten			
-----------	----------------------------	--	--	--

9.1.	Facharbeiter			
-------------	---------------------	--	--	--

9.1.10.	<p>*** Bedarfsposition mit GB</p> <p>Maler - Geselle</p> <p>-nur nach Absprache mit der Bauleitung-</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Kosten der Regiearbeit sind vorab der Bauleitung schriftlich anzugeben. Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden</p>	30,000 Std
Summe 9.1.	Facharbeiter		
Summe 9.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.	Sonstiges			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Maler- & Lackierarbeiten	
2.1.	Allgemeine Vorarbeiten
2.2.	Putzschäden beseitigen
2.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
2.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
2.5.	Holzflächen bearbeiten
2.6.	Metallflächen bearbeiten
	Summe 2. Maler- & Lackierarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	Boden	
3.1.	Bodenbelagsarbeiten
3.2.	Boden Lackierarbeiten
	Summe 3. Boden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
4.	Stundenlohnarbeiten		
4.1.	Facharbeiter	
	Summe 4.	Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
7.	Maler- & Lackierarbeiten	
7.1.	Allgemeine Vorarbeiten
7.2.	Putzschäden beseitigen
7.3.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln
7.4.	Wand- und Deckenflächen bearbeiten
7.5.	Holzflächen bearbeiten
7.6.	Metallflächen bearbeiten
	Summe 7. Maler- & Lackierarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
8.	Boden	
8.1.	Bodenbelagsarbeiten
8.2.	Boden Lackierarbeiten
	Summe 8. Boden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
9.	Stundenlohnarbeiten	
9.1.	Facharbeiter
	Summe 9.	Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 017215 Berlin, Tempelhofer Damm 149-153 , Götzstr...
LV: 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofer Damm 149, Berlin **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	27	
2.	Maler- & Lackierarbeiten
3.	Boden
4.	Stundenlohnarbeiten
7.	Maler- & Lackierarbeiten
8.	Boden
9.	Stundenlohnarbeiten
	Summe LV 27 TH - Götzstr.1, Tempelhofe...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 68