

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 053183

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 01

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 0,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	WDVS	8
1.1.	Baustelleneinrichtung	8
1.2.	Gerüstarbeiten	11
1.3.	Schutzabdeckungen	13
1.4.	Vorhandene Fensterbänke ausbauen	15
1.6.	Untergrundvorbereitung	16
1.7.	Systemabschluss und Anschlüsse	18
1.8.	Dämmplattenverklebung	20
1.9.	Zusätzliche Verdübelung	24
1.10.	Montageverankerungen	25
1.12.	Fassade mit Mineral-Leichtputz	26
1.14.	Vorbereitung der Beton-Kragplatten	29
1.15.	Untersichten mit Altanstrich/Acryl FF	31
1.17.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack	32
1.18.	Stundenlohnarbeiten	33
1.19.	Zusätzliche Leistung	34
	Zusammenstellung	35

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

BAUVORHABEN: Wilhelmstr. 2 - 4 in 47239 Duisburg

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR
EINHEITSPREISABKOMMEN (EPA)

=====
=====

A1) ALLGEMEINES

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind häufig wiederkehrende Reparaturarbeiten beschrieben.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH, Stand Januar 2022, zugrunde. Für sich auf dieses EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B Stand Januar 2022 mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für Einheitspreisabkommen" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der im EPA beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ausreichender Zahl einzusetzen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist bei Kleinreparaturen grundsätzlich nicht erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.
- 4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schalttafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Reparaturarbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 1.500,-- EURO einschl. Mehrwertsteuer je Einzelfall.

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

A4) ABRECHNUNG

Eine evtl. vorhandene Position "An-/Abfahrtpauschale" darf grundsätzlich nur einmal pro Auftrag berechnet werden, auch wenn mehrere Anfahrten (auch an verschiedenen Tagen)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

erforderlich sind. Sollten mehrere Anfahrten aus Gründen erforderlich sein, die ausschließlich der AG oder der Mieter zu vertreten hat, sind diese besonders zu begründen und als Z Position zu kennzeichnen (ggf. Mieterbelastung).

Bei mehreren zusammenhängenden Reparaturen, die an einem Tag in einem Wohngebiet/Siedlungsbereich ausgeführt werden (z.B. bei der Beseitigung von Sturmschäden, E-Checks in einem Mehrfamilienhaus), darf die An-/Abfahrt, in Abhängigkeit von dem bei der Leistungsposition "An-/Abfahrt" festgeschriebenen Grenzwert, nur einmalig bzw. nicht berechnet werden.

Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem Anteiligen Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters, daß die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlußrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Die Einheitspreisabkommen dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR EINHEITSPREISABKOMMEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluß des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluß auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung läßt die Haftung des AN unberührt

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

1. WDV

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausführung der Arbeiten benötigten Geräte und Werkzeuge.

1,000 PSCH

1.1.20. Toilettenkabine aufstellen und vorhalten

Toilettenkabine aufstellen und vorhalten

Toilettenkabine in ausreichender Anzahl nach Vorschrift

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>der Arbeitsstättenverordnung § 45 für die Dauer der Arbeiten aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder entfernen. Im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. Austausch der Kabine enthalten. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen.</p>	1,000 Stck
1.1.30.	<p>Baustromanschluss einrichten und vorhalten Baustromanschluss einrichten und vorhalten</p> <p>Baustromanschluss mit Messeinheit einschließlich Anschlusskabel und abschließbarem Verteilerkasten durch ein Elektrofachunternehmen herstellen, vorhalten, warten und wieder demontieren lassen. Nutzung erfolgt durch alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen. Zählerstand vor und nach der Maßnahme dem zuständigen Bauleiter mitteilen.</p>	1,000 Stck
1.1.40.	<p>Bauwasseranschluss pauschal Bauwasseranschluss pauschal</p> <p>Beauftragung eines Installationsunternehmens zur Herstellung, Vorhaltung, Wartung und Demontage eines für die einzusetzenden Maschinen geeigneten Bauwasseranschlusses mit Messvorrichtung. Einschließlich Betrieb und Bedienung. Auch als Anschluss für Fremdfirmen nutzbar. Die Kosten werden auf Nachweis vergütet. Zählerstand vor und nach der Maßnahme dem zuständigen Bauleiter mitteilen.</p>	1,000 Stck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.50.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Einholen der behördlichen Genehmigung Einholen der behördlichen Genehmigung</p> <p>Einholen der für die ausgeschriebenen Reinigungsarbeiten benötigten Anträge, Genehmigungen einschließlich Entrichtung der Gebühren usw. Die Kosten werden auf Nachweis erstattet.</p>	1,000 PSCH	Nur Einh.-Pr.
1.1.60.	<p>Auf-, Abbau Mobilzaun Grundstandzeit 14 Wochen Mobilzaunoffene Bauweise 2,0m h liefern einschl. Auf-Abbau Inkl. Betonfüße und Standardschelle</p> <p>Aufbau nach Rücksprache mit Bauleitung</p>	110,000 lfdm
1.1.70.	<p>Vorhaltewoche wie vor Pos. Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus.</p>	1,000 lfdm
1.1.80.	<p>Auf-, Abbau Mobilzauntor bis 14 Wochen Mobilzaun Bauzauntor 4,2m breit liefern einschl. Auf- und Abbau bestehend aus je zwei Torpfosten, Drehgelenken und Torrollen inkl. weiteren Zubehörteile.</p> <p>Grundvorhaltungsdauer: 20 Wochen</p>	1,000 Stck
1.1.90.	<p>Vorhaltungswoche wie vor Pos. Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit hinaus.</p>	1,000 Stck
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.	Gerüstarbeiten			
1.2.10.	Fassadengerüst Fassadengerüst Stahlrohr,- Fassadengerüst mehrteilig auf,- und abbauen, bestehend aus Gerüstlagen von jeweils 2,00m aufwärts gestaffelt, anschließend der fest angebrachten erforderlichen Etagenleitern. Gerüstbreite: 0,65m Verkehrslast: 3 kn/m ² Grundvorhaltdauer: 10 Wochen	600,000 m2
1.2.20.	Dachdeckerfanggerüst Dachdeckerfanggerüst Dachdeckerfanggerüst am vorhandenen Fassadengerüst an,- und abbauen Grundvorhaltdauer: 4 Wochen	65,000 lfdm
1.2.30.	Einbohlige Gerüstverbreiterung Einbohlige Gerüstverbreiterung Einbohlige Gerüstverbreiterung am vorhandenen Fassadengerüst auf,- und abbauen. Grundvorhaltdauer: 4 Wochen	300,000 lfdm
1.2.40.	Treppenturm Anliefern , Montage, Demontage und Abtransport eines Treppenaufgang gemäß Betriebssicherheitsverordnung Pflicht. Höhe bis 8,00m (VF + HF) Grundvorhaltdaue: 10 Wochen	15,000 lfdm
1.2.50.	Treppensicherung einbauenund Vorhalte, als Zulage Treppensicherung einbauenund Vorhalte, als Zulage	2,000 Stck
1.2.70.	*** Bedarfsposition ohne GB Fassadengerüst vorhalten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Fassadengerüst vorhalten			
	Vorhaltung der Fassadengerüste über die 4- wöchige Grundstandzeit hinaus, ab der 5. Woche			
		1,000 Wo	Nur Einh.-Pr.
<hr/>				
Summe 1.2.	Gerüstarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3. Schutzabdeckungen

1.3.10. Schutz von Fenstern, Türen - Abdeckplane

Schutz von Fenstern, Türen -
 Abdeckplane

Schutzabdeckung von Fenstern und
 Türen (außen) mit
 Abdeckplane, einschließlich Abkleben,
 Unterhaltung und
 späterer Beseitigung/Entsorgung.

100,000 m2

*** Bedarfsposition ohne GB

1.3.20. Besondere Maßnahme zum Schutz gegen mechanische Beschädigung

Besondere Maßnahme zum Schutz
 gegen mechanische Beschädigung

Besondere Schutzmaßnahme an
 Fenstern und Türen gegen
 mechanische
 Beschädigung vorhalten, beseitigen,
 beseitigen und
 entsorgen mit Haftfaserplatten
 oder Spanplatten und Folie, einschl.
 Unterkonstruktion

1,000 m2 Nur Einh.-Pr.

1.3.40. Schutz der Bodenflächen unter Gerüst - Hauseingänge

Schutz der Bodenflächen unter Gerüst -
 Hauseingänge

Schutzabdeckung der Bodenflächen im
 Bereich der
 Hauseingänge und/oder Kellerabgänge
 herstellen,
 vorhalten, beseitigen und entsorgen mit
 Maler-Abdeckvlies oder Gitterfolie.

110,000 m2

*** Bedarfsposition ohne GB

1.3.50. Besondere Maßnahme zum Schutz der Loggiaböden

Besondere Maßnahme zum Schutz der
 Loggiaböden

herstellen, vorhalten, beseitigen und
 entsorgen mit
 Maler-Abdeckvlies und Klebeband

35,000 m2 Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 1.3.		Schutzabdeckungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.4.	Vorhandene Fensterbänke ausbauen			
1.4.10.	Fensterbank als Blechabdeckung ausbauen Fensterbank alst Blechabdeckung ausbauen Aufnehmen, entfernen und entsorgen.	60,000 lfdm
1.4.20.	Fensterbankunterbau mit Dämmstoff auffüttern Fensterbankunterbau mit Dämmstoff auffüttern. Druch einen Dämmstoffkeil im erforderlichen Winkel passgenau herstellen.	60,000 lfdm
1.4.30.	Fensterbänke Granit einbauen Fensterbänke Granit einbauen. Granit 2cm einsetzen geeigneteten Mörtel, mit seitlich und untere Wasserrille. Liefern und auf Dämmstoffkeil kleben. Inkl. Versiegelung und Aufmaß..	60,000 lfdm
Summe 1.4.	Vorhandene Fensterbänke au...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6. Untergrundvorbereitung				
1.6.10.	<p>Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen</p> <p>Verunreinigungen, Trennschichten u. Ä. durch Hochdruckreinigung, ohne Zusatz von Reinigungs-/Strahlmittel entfernen, einschließlich aller Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.</p>	722,000 m2
	*** Bedarfsposition ohne GB			
1.6.15.	<p>Fassadenfläche mit Fungizid behandeln Fassadenfläche mit Fungizid behandeln.</p>	722,000 m2	Nur Einh.-Pr.
	*** Bedarfsposition ohne GB			
1.6.20.	<p>Putzschäden ausbessern Putzschäden ausbessern</p> <p>Putzschäden ausbessern. Nicht tragfähigen Putz, Hohlstellen u. Ä. bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Flächen entstauben. Alle anfallenden Stoffe nach Vorschrift entsorgen. Fehlstellen mit Putzmörtel nach DIN EN 998-1, $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$, auffüllen und angleichen. Putzdicke im Mittel: 20 mm Bauteil: Balkone</p>	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
1.6.30.	<p>Erdreich aufnehmen, lagern Erdreich aufnehmen, lagern</p> <p>Erdreich entlang der Außenwände für die Perimeterdämmung aufnehmen. Erdaushub auf einer Breite von 20. cm bis zu einer Tiefe von 20 cm. Das Aushubmaterial ist seitlich zu lagern</p>	90,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.40.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Putzsanierung im Rissbereich Putzsanierung im Rissbereich</p> <p>Größere Risse z.B mit einer Trennscheibe aufweiten. Flächen entstauben. Alle amfallenden Stoffe nach Vorschrift entsorgen</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
1.6.50.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Putz im Leibungsbereich abstemmen Putz im Leibungsbereich abstemmen</p> <p>Putzschicht im Leibungsbereich von Fenstern, Türen und Öffnungen abstemmen, als Vorbereitung für Laibungsdämmung, Flächen entstauben . Entsorgung nach Vorschrift Dicke der Putzschicht bis 2 cm Tiefe der Laibungen bis 15 cm</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
1.6.60.	<p>Grundierung stark saugender Untergründe Grundierung stark saugender Untergründe</p> <p>Grundierung unbeschichteter Putzflächen mit Lacryl Tiefgrund ELF 595 tief eindringend, gut verfestigend.</p>	722,000 m2
Summe 1.6.	Untergrundvorbereitung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.7. Systemabschluss und Anschlüsse				
1.7.10.	<p>Sockelprofil an Kellerabgängen etc./ einschl. Dichtband Sockelprofil an Kellerabgängen etc./ einschl. Dichtband</p> <p>WDVS Sockelprofil als unteren Abschluss der Fasadendämmung in Bereichen ohne Einbindung ins Erdreich mit 3 WDVS Schlagschrauben pro Meter einschließlich WDVS Sockelprofilverbinder und z.B.WDVS Sockelleckprofil anbringen. Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS Unterlegscheiben ausgleichen. Einschließlich Hinterfütterung der Sockelprofile bei der Montage mit WDVS Dichtband. Für Dämmschichtdicke 16 cm Einbauort: Kellerabgänge etc. Fabrikat: Brillux</p>	90,000 m
1.7.20.	<p>Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste Anschluss an Fenster und Türen mit Gewebe-Anputzleiste</p> <p>WDVS Gewebe-Anputzleiste auf Fenster- und Türrahmen anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten. Profilbauart: Profil mit Anputzkante, selbstklebendem PE-Band, integriertem Gewebestreifen und vorgestanzter Abbruchkante mit Klebestreifen. Fabrikat: Brillux</p>	248,000 m
1.7.30.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Abschlussprofil im Laibungsbereich / einschl. Dichtband Abschlussprofil im Laibungsbereich / einschl. Dichtband</p> <p>WDVS Sockelabschlussprofil, werkseitig ohne Abtropfnase, als Abschluss der Leibungsdämmung bei nicht ausreichend breitem Blendrahmen anbringen. Den Kunststoffschenkel des Profils entsprechend der Dicke der Leibungsdämmung einkürzen. Einschließlich WDVS Dichtband im Anschlussbereich zum Blendrahmen. Fabrikat: Brillux</p>	284,000 m	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.7.40.	<p>Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband / 3-9 mm</p> <p>Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband / 3-9 mm</p> <p>Anschluss an angrenzende Bauteile mit WDVS Dichtband, Fugenbreite 3-9 mm, herstellen. Bauteile: Dachuntersichten, Sparren, Kragplatten, Fensterbänke (umlaufend) etc. Fabrikat: Brillux</p>	320,000 m
	*** Bedarfsposition ohne GB			
1.7.50.	<p>Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband / 7-16 mm</p> <p>Anschluss an angrenzende Bauteile mit Dichtband / 7-16 mm</p> <p>Anschluss an angrenzende Bauteile mit WDVS Dichtband, Fugenbreite 7-16 mm, herstellen. Bauteile: Dachuntersichten, Sparren, Kragplatten, Fensterbänke (umlaufend) etc. Fabrikat: Brillux</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.7.	Systemabschluss und Ansch...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.8.	Dämmplattenverklebung			
1.8.10.	<p>Mineralwolle Dämmplatte 16 cm Mineralwolle Dämmplatte 16 cm</p> <p>MW Top Dämmplatten mit Zweischichtcharakteristikan vorbehandelte Fassadenflächen mit Klebemörtel anbringen. Anwendungstyp: WAP gemäß DIN 4108-10 Plattenkante: Stumpf Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K) Plattendicke: 16 cm Klebemörtel: WDVS Pulverkleber Fabrikat: Brillux oder ähnlich</p>	637,000 m2
1.8.11.	<p>zulage Perimeterdämmung 16 cm zulage Perimeterdämmung 16 cm</p> <p>Perimeterdämmplatten aus EPS- Hartschaum</p>	25,000 m2
1.8.20.	<p>Loggien/ PUR Smart Dämmplatten 10 cm Loggien/ PUR Smart Dämmplatten 10 cm</p> <p>PUR Smart Dämmplatten an vorbehandelte Fassadenflächen mit Klebemörtel anbringen. Format: 100 x 50 cm Plattenkante: Stumpf Wärmeleitfähigkeit: 0,025 W/(m x K) Plattendicke: 110 cm Klebemörtel: WDVS Pulverkleber Bauteil: Wandflächen der Loggien Fabrikat: Brillux</p>	30,000 m2
1.8.40.	<p>Sockelbereich / Perimeter-Dämmplatte mit BaseTec Sockelbereich / Perimeter-Dämmplatte mit BaseTec</p> <p>Perimeter-Dämmplatte im Sockelbereich mit feuchtigkeitsunempfindlicher Klebemasse flächenbündig mit der Fassadendämmung anbringen. Plattenkante: stumpf Format: 100 x 50 cm Plattendicke: 14 cm Klebemörtel: BaseTec 3540 gemischt mit BaseTec 3541 Ausbildung mit Einbindung ins Erdreich</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit angeschrägtem Abschluss Dämmung über GOK: ca. 30 cm Dämmung unter GOK: ca. 20 cm Fabrikat: Brillux	55,000 m2
1.8.45.	Glattputz im Sockelbereich, mineralisch Glattputz im Sockelbereich, mineralisch	55,000 m2
1.8.47.	Abdichtungsanstriche Abdichtungsanstriche, Oberputz/ Perimeterdämmplatte. Zwei Abdichtungsanstriche im Übergangsbereich. Oberputz/Perimeterdämmplatte, im erdbeührten Bereich, zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, mit organischer Spachtelmasse auftragen.	55,000 m2
1.8.50.	Balkone / Perimeter-Dämmplatte mit BaseTec Balkone / Perimeter-Dämmplatte mit BaseTec Perimeter-Dämmplatte im Sockelbereich mit feuchtigkeitsunempfindlicher Klebmasse flächenbündig mit der Fassadendämmung anbringen. Plattenkante: stumpf Format: 100 x 50 cm Plattendicke: 6 cm Klebemörtel: BaseTec 3540 gemischt mit BaseTec 3541 Ausbildung mit Einbindung ins Erdreich mit angeschrägtem Abschluss Dämmung über GOK: ca. 30 cm Dämmung unter GOK: ca. 20 cm Fabrikat: Brillux	24,000 m
1.8.60.	Laibungen / Mineralwolle-Dämmplatten, Dicke 1 cm Laibungen / Mineralwolle-Dämmplatten, Dicke 1 cm Laibungen an vorhandenen Öffnungen, z. B. bei zurückliegenden Fenstern und Türen, dämmen und durch die Dicke der Fassadendämmung insgesamt rechtwinklig herstellen. Dämmplattenart: EPS Prime Dämmplatte Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m x K) Dämmdicke in der Laibung: 2 cm	250,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.8.80.	<p>Zuschnitte bzw. Anarbeiten an Dachschrägen/-Fensterbänke</p> <p>Zuschnitte bzw. Anarbeiten an Dachschrägen/-Fensterbänke</p> <p>Zuschneiden, Anschrägen und Anarbeiten der Dämmplatten an geneigte Dachflächen und Unterseiten der Fensterbänke, im erforderlichen Neigungswinkel.</p>	60,000 m
1.8.90.	<p>Gewebe- Eckschutz 100 x 230mm</p> <p>Gewebe- Eckschutz 100 x 230mm</p> <p>Kantenschutz aus Glasgewebewinkel mit Kunststoff-Innenwinkel an allen Außenecken, Kanten und Fensterlaibungen mit Armierungsmasse anbringen.</p> <p>Schenkellänge 100 x 230mm Länge 2500mm</p>	365,000 lfdm
1.8.100.	<p>Dehnungsfuge, fassadenbündig, mit Dehnfugenprofil ausbilden</p> <p>Dehnungsfuge, fassadenbündig, mit Dehnfugenprofil ausbilden.</p> <p>Ausbildung einer vertikalen Dehnfuge für ebene Wandflächen mit systemzugehörigem Dehnfugenprofil aus Kunststoff mit elastischen Mittelteil, durch Einbetten des Profils in Armierungsmasse.</p> <p>Fugenbreite 5-25mm</p>	15,000 lfdm
1.8.110.	<p>Mineralische Ausgleichsspachtelung auf MW-Dämmplatten</p> <p>Mineralische Ausgleichsspachtelung auf MW-Dämmplatten</p> <p>Ausgleichsspachtelung auf MW Fassadendämmplatten mit mineralischen Wertrockenmörtel ganzflächig herstellen. Schichtstärke: ca.1mm</p>	667,000 m2
1.8.120.	<p>Minerralische Armierungsschicht für MW</p> <p>Minerralische Armierungsschicht für MW, d = 4</p> <p>Armierungsschicht auf MW Fassadendämmplatten mit</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mineralischen Werk trockenmörtel und alkaliresistentem Armierungsgewerbe. Im System des Herstellers.	667,000 m2
1.8.130.	Leibungen an Öffnungen und Nischen armieren Leibungen an Öffnungen und Nischen armieren Leibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vor. Pos. zur Armierungsausbildung in diesem WDVS System beschrieben armieren.	250,000 m
Summe 1.8.	Dämmplattenverklebung		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.9. Zusätzliche Verdübelung

1.9.20. Verdübelung

Statisch relevante Verdübelung mit Schraubdübeln 052/215.
 Verbrauch 6 St/m²

Vorschrift nach Hersteller und System

667,000 m2

Summe 1.9. Zusätzliche Verdübelung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.10. Montageverankerungen

1.10.10.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>PU Montagequader anbringen</p> <p>PU Montagequader mit mineralischem Klebemörtel in Dicke der Fassadendämmung oberflächenbündig anbringen einschließlich Anarbeiten der Dämmplatten und Kennzeichnung in der Fläche. Typ: PU Montagequader fäulnisresistenter Quader, Rohdichte 200 kg/m³ Größe: 198 x 198 mm mit Nutzfläche 198 x 198 mm Für Dämmschichtdicke: 160 mm Anwendung: als Druckunterlage bei der Montage schwerer Bauteile, wie Vordächer, Markisen etc. Montageposition nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux</p>	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
----------	---	------------	-------	---------------

1.10.20.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>EPS Montagequader anbringen</p> <p>EPS Montagequader anbringen</p> <p>EPS Montagequader mit mineralischem Klebemörtel in Dicke der Fassadendämmung oberflächenbündig anbringen einschließlich Anarbeiten der Dämmplatten und Kennzeichnung in der Fläche. Typ: EPS Montagequader fäulnisresistenter Quader, Rohdichte 170 kg/m³ Größe/Abmessung: () 100 x 100 mm mit Nutzfläche 80 x 80 mm () 150 x 100 mm mit Nutzfläche 130 x 80 mm Für Dämmschichtdicke: 120 mm Anwendung: zur Befestigung leichter Bauteile, wie Außenleuchten etc. Montageposition nach Angabe des Auftraggebers Fabrikat: Brillux</p>	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
----------	--	------------	-------	---------------

Summe 1.10. Montageverankerungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.12. Fassade mit Mineral-Leichtputz

1.12.10. Oberputz Fassade / Mineral-Leichtputz KR
 Oberputz Fassade / Mineral-Leichtputz KR

Oberputz an Fassadenflächen: Mineral-Leichtputz KR(Kratzputzstruktur) auf die mineralisch armierten Fassadenflächen auftragen und strukturieren.
 Körnung: KR K3, für außen, sehr haftfest, äußerst wasserdampfdiffusionsfähig
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

667,000 m2

1.12.40. Siliconharz- Fassadenfarbe
 Anstrich weiß

Schlussbeschichtung auf Basis eines anorganisch-organisch copolymeren Bindemittels.
 Zwischenanstrich und Schlussanstrich
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux oder gleichwertiges Produkt

722,000 m2

1.12.50. Anstrich hell getönt als Zulage
 Anstrich hell getönt als Zulage

Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im hell getönten Farbton.
 Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

680,000 m2

1.12.60. Anstrich mittel getönt als Zulage
 Anstrich mittel getönt als Zulage

Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im mittel getönten Farbton.
 Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

1,000 m2 Nur Einh.-Pr.

1.12.70. Anstrich satt getönt als Zulage
 Anstrich satt getönt als Zulage

Zulagepreis für die Ausführung der vorgenannten Anstriche im satt getönten Farbton.
 Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

42,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.12.80.	<p>Absetzen von Farbfeldern Absetzen von Farbfeldern</p> <p>Absetzen von Farbfeldern Rückseitig an Fensterfeldern inkl. aller erforderlichen Leistungen, wie Ausmessen, geradliniges Abkleben und hinterstreichen zu andersfarbigen Flächen.</p>	1,000 PSCH
1.12.90.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Absetzen von Hausnummern Absetzen von Hausnummern</p> <p>Absetzen von Hausnummern einschließlich aller erforderlichen Leistungen, wie Ausmessen, geradliniges Abkleben und hinterstreichen zu andersfarbigen Flächen. Zwischen Vordach und Treppenhausfenster. Höhe ca. 1,0Meter Fabrikat: Brillux</p>	1,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.12.100.	<p>Faschen, Laibungen Glattputz / Rausan KR Feinputz Faschen, Laibungen Glattputz / Rausan KR Feinputz</p> <p>Ausbildung von Faschen und Laibungen als Glattputz. Zwischenanstrich mit Putzgrundierung, pigmentiert. Rausan KR Feinputz zur Ausbildung von Faschen und Laibungen als Glattputz auftragen und abreiben, einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. exaktes Abkleben der angrenzenden Flächen. Zusätzlicher Anstrich der vorgenannten Putzflächen, Grund und Schlussanstrich mit Evocryl 200 in Protect-Qualität. Leibungstiefe: bis 30 cm Faschenbreite: ca. 3 cm Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Fabrikat: Brillux</p>	250,000 lfdm
1.12.110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Faschen unter Fensterbank Glattputz / wie zuvor Faschen unter Fensterbank Glattputz / wie zuvor</p> <p>Ausbildung von Faschen als Glattputz unter den Fensterbänken, wie zuvor im vollen Wortlaut beschrieben. Faschenbreite: ca. 3 cm</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.12.120.	Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und bearbeiten Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und bearbeiten Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen schließen und mit dem Werkstoff (Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und bearbeiten. Fabrikat: Brillux	1,000 PSCH	
Summe 1.12.	Fassade mit Mineral-Leichtputz		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.14. Vorbereitung der Beton-Kragplatten

1.14.10.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beton- und Putzflächen abklopfen, Schadstellen kennzeichnen</p> <p>Beton- und Putzflächen abklopfen, Schadstellen kennzeichnen</p> <p>Beton- und Putzflächen durch Abklopfen mit dem Hammer und visuellem Untersuchen auf Schadstellen und Hohlstellen prüfen. Schadstellen mit wetterfester Farbe kennzeichnen.</p>	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
----------	---	----------	-------	---------------

1.14.20.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Beton abstemmen, Strahlen, Bewehrung entrostet, und verfüllen</p> <p>Beton abstemmen, Strahlen, Bewehrung entrostet, und verfüllen</p> <p>Betoninstandsetzung. Nicht tragfähigen Putz abschlagen. Abstemmen von losem, nicht festen Beton bis auf dentragfähigen, festen Kernbeton. Korrodierte Bewehrung bis 2 cm über den Rostansatz hinaus durch Stemmen freilegen. Die Ausbruchufer sind schräg, zwischen 30° und 60°, herauszuarbeiten. An der Oberfläche nicht ausreichend festen oder schadhafte Beton durch Strahlen mit festen Strahlmitteln gemäß DIN 18 349 vorbereiten. Feste Altputzflächen sind nicht zu strahlen. Freigelegte Bewehrung durch Strahlen gemäß Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2½, nach DIN EN ISO 12 944, Teil 4, entrostet. Entrosteten Bewehrungsstahl mit PCC-Basisschutz 801, einkomponentig, im Streichauftrag in zwei Arbeitsgängen satt und porenfrei beschichten. Gesamtschichtdicke mind. 1.000 µm. Ausbrüche im Beton mit PCC-Basisschutz 801 als Haftschlämme satt und einmassierend behandeln. Angemischten PCC-Füllmörtel 803 bzw. PCC-Grobmörtel 802 in die noch feuchte Haftschlämme fachgerecht einbringen und gut verdichten. Schadstellen oberflächenbündig verfüllen. Bei Schichtdicken über 30 mm mehrlagig arbeiten. Fehlstellen im Oberputz fachgerecht mit</p>			
----------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einem in der Festigkeit und Struktur dem vorhandenen Putz entsprechenden Putzmörtel ausfüllen und der vorhandenen Oberflächenstruktur angleichen inkl. Schalung für Ecken und Kanten u.Ä.. Ausführung an Schadstellen mit unterschiedlichen Einzelgrößen. Fabrikat: Brillux	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.14.	Vorbereitung der Beton-Krag...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.15.	Untersichten mit Altanstrich/Acryl FF			
1.15.10.	<p>Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen Verunreinigungen durch Hochdruckreinigung entfernen</p> <p>Verunreinigungen, Trennschichten u. Ä. durch Hochdruckreinigung, ohne Zusatz von Reinigungs-/Strahlmittel entfernen, einschließlich aller Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.</p>	45,000 m2
1.15.20.	<p>Nicht tragfähige Altanstriche teilweise entfernen Nicht tragfähige Altanstriche teilweise entfernen</p> <p>Teilweise nicht tragfähige Altanstriche nach Art des Bieters bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen. Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.</p>	45,000 m2
1.15.30.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Isolieranstrich / isolierende Grundierfarbe Isolieranstrich / isolierende Grundierfarbe</p> <p>Isolieranstrich bei durchschlagenden Wasserflecken etc. zweimal mit Festodur Grund 949, pigmentiert. Fabrikat: Brillux</p>	45,000 m2	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.15.	Untersichten mit Altanstrich/...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.17.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack			
1.17.10.	<p>Kellerfenster mit Anstrich / Alkydharzlack HG Kellerfenster mit Anstrich / Alkydharzlack HG</p> <p>Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Eignung, Tragund Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund 850 grundieren. Zwischenanstrich mit Haftgrund 850. Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840. Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Bauteil: Stahlkellerfenster einseitig / außen Fabrikat: Brillux</p>	28,000 Stck
1.17.20.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB Metallgeländer lackieren Metallgeländer lackieren</p> <p>Metallgeländer, bestehend aus Oberund Untergurt, senkrechten Stäben und Pfosten bzw. Verankerungen, allseitig, wie folgt behandeln: Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Eignung, Tragund Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen mit Haftgrund 850 grundieren. Zwischenanstrich mit Haftgrund 850. Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840. Farbton nach Angabe des Auftraggebers. Bauteil: Stahlkellerfenster einseitig / außen Fabrikat: Brillux</p>	1,000 m2	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.17.	Kellerfenster mit Anstr./Alkyd...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.18. Stundenlohnarbeiten

1.18.10. *** Bedarfsposition ohne GB
Stundenlohnarbeit / Facharbeiter
 Stundenlohnarbeit / Facharbeiter
 Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.

10,000 Std Nur Einh.-Pr.

1.18.20. *** Bedarfsposition ohne GB
Stundenlohnarbeit / Helfer
 Stundenlohnarbeit / Helfer
 Stunde(n) eines Helfers für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.

10,000 Std Nur Einh.-Pr.

1.18.30. *** Bedarfsposition ohne GB
Stundenlohnarbeit / Auszubildender
 Stundenlohnarbeit / Auszubildender
 Stunde(n) eines Auszubildenden für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.

10,000 Std Nur Einh.-Pr.

Summe 1.18. Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 053183
 LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.19.	Zusätzliche Leistung			
--------------	-----------------------------	--	--	--

1.19.10.	Demontage Fassadendämmplatten			
	Fassaden- Demontage von Fassadenplatten sowie der Demontage der Unterkonstruktion sowie der KMF- Dämmung.			
	Dämmplatten wurden im Vorfeld auf Abest getestet- negativ.			
		722,000 m2
<hr/>				
Summe 1.19.	Zusätzliche Leistung		
<hr/>				
Summe 1.	WDVS		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	WDVS	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Gerüstarbeiten
1.3.	Schutzabdeckungen
1.4.	Vorhandene Fensterbänke ausbauen
1.6.	Untergrundvorbereitung
1.7.	Systemabschluss und Anschlüsse
1.8.	Dämmplattenverklebung
1.9.	Zusätzliche Verdübelung
1.10.	Montageverankerungen
1.12.	Fassade mit Mineral-Leichtputz
1.14.	Vorbereitung der Beton-Kragplatten
1.15.	Untersichten mit Altanstrich/Acryl FF
1.17.	Kellerfenster mit Anstr./Alkydharzlack
1.18.	Stundenlohnarbeiten
1.19.	Zusätzliche Leistung
	Summe 1. WDVS

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 053183

LV: 01

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag	
LV	01		
1.	WDVS	
	Summe LV	01
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%	
		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36